

S M L O U V A O D Í L O

na provedení stavby s názvem

„NEJDEK, NÁM. KARLA IV. – CELKOVÁ REKONSTRUKCE 1. STUPNĚ“

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění (dále jen
„Občanský zákoník“)

SMLUVNÍ STRANY:

OBJEDNATEL:

se sídlem: náměstí Karla IV. 239, 362 21 Nejdek
Zastoupené: Ludmilou Vocelkovou, starostkou města
IČO: 00254801,
DIČ: CZ00254801
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
č. účtu: 27-5619290227/0100
Zástupce ve věcech smluvních: **Ludmila Vocelková, starostka města**
Zástupce ve věcech technických: Ing. Tomáš Rohlík, vedoucí OISM
Bc. Michaela Palusková, referentka OISM
Alena Volná, referentka OISM
Zdeněk Pospíšil, technik OISM

(dále jen „objednatel“)

a

ZHOTOVITEL:

ISSO – Inženýrské stavby Sokolov, s.r.o.
Se sídlem: Pohraniční stráž 255, 357 03 Svatava
Zastoupený: **Vladislavem Štěpánovským, jednatelem společnosti**
IČO: 18248675
DIČ: CZ18248675
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.; Raiffeisenbank a.s.
Číslo účtu: 359948391/0100; 5220013711/5500
Zapsána v OR u KS v Plzni, oddíl C, vložka 1339

Za zhotovitele jsou k jednání a podepisování jeho jménem oprávněny tyto osoby:

- a) ve věcech smluvních: Vladislav Štěpánovský, jednatel společnosti
- b) ve věcech technických: Robert Vacek, stavbyvedoucí

(dále jen „zhotovitel“)

I. PODKLADY K PROVEDENÍ DÍLA

1. Podklady k provedení díla jsou:
- a) nabídka zhotovitele ze dne 29. 05. 2025 podaná zhotovitelem ve veřejné zakázce na stavební práce s názvem „**Nejdek, nám. Karla IV. – celková rekonstrukce 1. stupně**“.(dále jen „**Nabídka**“), o jejímž přijetí rozhodla Rada města Nejdek usnesením č. RM/XXX/XX/2025 ze dne DD. MM. 2025. Součástí Nabídky je oceněný výkaz výměr. Tento oceněný výkaz výměr bude tvořit nedílnou součást této smlouvy (dále jen „**Smlouva**“) jako její příloha č. 1;
- b) zadávací dokumentace schválená usnesením Rady města Nejdek č. RM/XX/YY/2025 ze dne xx. yy. 2025,
- c) projektová dokumentace stavby: **Nejdek, ZŠ nám. Karla IV - celková rekonstrukce**, projektant: ERPLAN s.r.o., Ing. Milan Oplíštil, se sídlem: U Borové 69, 580 01 Havlíčkův Brod, IČO: 08082308, DIČ: CZ08082308, ČKAIT: 0601626; (dále jen „**Projektová dokumentace**“);

II. PŘEDMĚT DÍLA

1. Předmětem díla (dále jen „**Předmět díla**“) je provedení stavby (dále také jako „**Stavba**“) v rozsahu a za podmínek specifikovaných Projektovou dokumentací, Smlouvou a dále v souladu s výchozími podklady specifikovanými v čl. I. Smlouvy, včetně obstarání veškerých prací a zhotovení děl nutných k úplnému dokončení a zprovoznění Stavby, k jehož provedení se za podmínek stanovených Smlouvou zhotovitel zavazuje.
2. Místem provádění Předmětu díla je: sídlo zadavatele, resp. parcely v katastrálním či správním území Města Nejdek v rozsahu dle zadávací dokumentace.
3. Předmětem díla jsou rovněž činnosti, práce a dodávky, které nejsou ve výchozích podkladech uvedených v čl. I. Smlouvy výslovně zmíněny, ale o kterých zhotovitel věděl nebo podle svých odborných znalostí vědět měl a/nebo vědět mohl, že jsou k řádnému a kvalitnímu provedení Předmětu díla dané povahy třeba. Předmět díla dále zahrnuje provedení všech prací, dodání a zajištění všech činností, služeb, věcí a dodávek, nutných k realizaci díla, a to zejména:
 - a) zajištění zařízení staveniště, včetně provozu tohoto staveniště, podle potřeby zhotovitele pro řádné provedení díla včetně likvidace zařízení staveniště,
 - b) zajištění deponování materiálu pro provedení Předmětu díla, zajištění uložení stavební suti a ekologické likvidace odpadů (dekontaminace) vznikajících při provádění Předmětu díla a doložení dokladů o této likvidaci, včetně úhrady poplatků za toto uložení, likvidaci a dopravu;
 - c) uvedení pozemků, komunikací, objektů či zařízení dotčených prováděním Předmětu díla do původního stavu nebo do stavu dle podmínek stavebního povolení, úklid prostor dotčených při provádění Předmětu díla, to vše současně s dokončením Předmětu díla;
 - d) vyhotovení dokumentace skutečného provedení Předmětu díla ve 3 (slovy: třech) vyhotoveních;
 - e) geodetické zaměření Předmětu díla (výškopis a polohopis) vč. digitální podoby ve formátech *.dgn, *.shp, *.dwg, *.dxf nebo *.dkm na datovém nosiči ve 4 (slovy: čtyřech) vyhotoveních;
 - f) zajištění ochrany díla před klimatickými vlivy po celou dobu provádění Předmětu díla;
 - g) dodání průběžné fotodokumentace z realizace díla na datovém nosiči (1x CD/DVD);
 - h) zajištění všech činností souvisejících s komplexním vyzkoušením Stavby a jejím předáním objednateli.
4. Veškerý materiál k provedení Předmětu díla je v Nabídce oceněn v 1. jakostní třídě a takto bude pro provádění Předmětu díla dodán.
5. Materiály a technologie užitá zhotovitelem k provedení Předmětu díla jsou uvedeny v Nabídce zhotovitele. Jiné materiály nebo technologie je zhotovitel oprávněn použít pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele.
6. Vyskytne-li se při provádění Předmětu díla potřeba rozšířit nebo zúžit rozsah Předmětu díla předpokládaný Smlouvou, zejména v důsledku podstatné změny okolností při provádění Předmětu díla, odborného posouzení ze strany zhotovitele potvrzeného projektantem, popř. TDO nebo v důsledku vad projektu, předloží zhotovitel objednateli soupis navrhovaných změn včetně jejich ocenění ve formě zadávacího listu (dále jen „Zadávací list“) objednateli k odsouhlasení. Teprve po odsouhlasení Zadávacího listu má zhotovitel právo na realizaci těchto změn a na jejich úhradu v odpovídající výši. Pokud tak zhotovitel neučiní, má se za to, že práce a dodávky jím realizované byly v Předmětu díla a v jeho ceně zahrnuty. Zadávací list bude vždy odsouhlasen objednatelem, zhotovitelem, zástupcem objednatele (TDO) a bude použit pro úpravu konečné ceny Předmětu díla. Zadávací list je podkladem k sepsání dodatku ke Smlouvě a bude tvořit nedílnou součást dodatku ke Smlouvě jako jeho příloha. Zadávacím listem je možno upravit pouze rozsah Předmětu díla Smlouvy a jeho cenu, bez vlivu na ostatní smluvní ujednání. Součástí Zadávacího listu může být i jednoduchý dodatek projektu, zpracovaný projektantem.

7. Objednatel je oprávněn kdykoliv v průběhu provádění díla rozšířit nebo zúžit rozsah Předmětu díla, předpokládaný Smlouvou. Soupis navrhovaných změn objednatel předá zhotoviteli, který jej ocení v souladu s ust. čl. IV. odst. 9 této Smlouvy.
8. Objednatel si vyhrazuje právo odsouhlasit použité materiály a povrchové úpravy, vzorky vybavení a zařízení, nejsou-li v Projektové dokumentaci definovány konkrétně.
9. Zhotovitel se zavazuje provést Předmět díla vlastním jménem, na vlastní náklady a na vlastní odpovědnost.

III. TERMÍNY PLNĚNÍ

1. Předmět díla, specifikovaný v čl. II. Smlouvy, bude proveden v následujících termínech:
 - a) Zahájení plnění Předmětu díla: **předáním staveniště zhotoviteli**. – Jedná se o dobu předání a převzetí staveniště zhotoviteli a dobu zahájení stavebních prací;
 - b) Předání a převzetí provedeného, bezvadného, tj. prostého všech vad a nedodělků, a ukončení Předmětu díla: **30. 9. 2026** – jedná se o lhůtu pro dokončení stavebních prací na stavebním celku NEJDEK, NÁM. KARLA IV. – CELKOVÁ REKONSTRUKCE 1. STUPNĚ.
2. Termínem předání a převzetí provedeného, bezvadného, tj. prostého všech vad a nedodělků, a ukončeného Předmětu díla se rozumí den, kdy proběhne úspěšné převzetí Předmětu díla objednatel od zhotovitele. O předání a převzetí provedeného, bezvadného a ukončeného díla sepiší smluvní strany Protokol o předání a převzetí díla (dále jen „**Protokol**“), který bude podepsán oběma smluvními stranami.
3. Dodržení termínů při plnění Předmětu díla ze strany zhotovitele je závislé na poskytnutí součinnosti ze strany objednatele, dohodnutého v ust. čl. VI. Smlouvy. Po dobu prodlení objednatele s poskytnutím součinnosti dle ust. čl. VI. Smlouvy, není zhotovitel v prodlení se splněním závazku.
4. Zhotovitel je oprávněn provést Předmět díla i před stanoveným termínem uvedeným v odst. 1. tohoto článku a objednatel se zavazuje řádně provedené a bezvadné dílo převzít i v dřívějším termínu.
5. V případě, že v průběhu provádění Předmětu díla vyvstanou od třetích osob, specifikovaných v čl. VII. odst. 2 Smlouvy, specifické požadavky pro provedení Předmětu díla, které nebyly známy v době uzavření Smlouvy a které současně budou mít vliv na provedení Předmětu díla v termínu sjednaném Smlouvou, dohodnou se smluvní strany na změně termínu uvedeném v odst. 1. tohoto článku.
6. Termíny plnění mohou být měněny pouze písemnými dodatky ke Smlouvě.
7. **Vzhledem k tomu, že plnění Předmětu díla bude prováděno v době probíhajícího školního roku, zhotovitel tímto bere na vědomí, že v průběhu stavby je nutné maximálně akcentovat zajištění bezpečnosti na staveništi a zároveň zajištění staveniště proti vniknutí cizí osoby, zj. žáků školy. Vzhledem k tomu, že část objektu školy zůstane i po dobu stavebních prací v provozu, zhotovitel bere na vědomí, že v průběhu stavby je nutné maximálně zamezit prašnosti a omezit hluk v částech školy, kde bude dále probíhat výuka žáků. Zhotovitel bude v průběhu stavebních prací maximálně spolupracovat s koordinátorem BOZP.**

IV. CENA DÍLA

1. Cena za provedení Předmětu díla je stanovena v souladu s Nabídkou zhotovitele a je v členění:
 - cena celkem bez DPH 36.680.000,- Kč
 - vyčíslení DPH (v platné výši) 7.702.800,- Kč
 - **cena celková vč. DPH 44.382.800,- Kč**

slovy celkem vč. DPH: čtyřicetčtyřimilionůtřistaosmdesátdvatisícsmset korun českých
dohromady Kč
2. Cena za provedení Předmětu díla je stanovena jako nejvýše přípustná pro rozsah Předmětu díla předpokládaný Smlouvou a bude doložena oceněným výkazem výměr z nabídky zhotovitele.
3. Cena díla obsahuje veškeré náklady nutné k realizaci díla, tj.: dodávku a montáž, materiál, vč. pomocného a spojovacího materiálu, náklady na vodorovné a svislé přesuny hmot, dopravu, skládkovné, popř. náklady na jiný způsob likvidace, vč. třídění, náklady na mechanizaci, lešení, zvedací zařízení, zařízení staveniště, energie, zajištění výkopů proti pádu nepovolaných osob, zřízení a odstranění pažení výkopů, dočasné dopravní značení po celou dobu výstavby, vč. nočního osvětlení, zajištění staveniště proti přístupu nepovolaných osob, ochrana

stávajících konstrukcí, výrobní dokumentaci, zaměření, vedlejší rozpočtové náklady (dále jen „VRN“), apod.) a všechny tyto náklady jsou promítnuty jako agregované položky do jednotkových cen.

4. Do ceny díla zhotovitel zahrne veškeré náklady nutné k provedení Předmětu díla včetně nákladů na zřízení, provoz, údržbu a vyklizení staveniště, náklady na dopravu a uložení přebytečného výkopku na řízené skládce, poplatky za zábor veřejného prostranství a pozemků v majetku třetí osoby, případné překopy komunikací, náklady na vytýčení stavby včetně všech inženýrských sítí, náklady na energie, náklady související s kompletací díla, zkoušky, revize, apod. Zhotovitel je povinen zohlednit při kalkulaci ceny veškeré požadavky objednatele na provedení Předmětu díla vyplývající ze zadávacích podmínek.
5. Zhotovitel je povinen v plném rozsahu seznámit se s rozsahem a povahou Předmětu díla a okolnostmi souvisejícími s jeho provedením. Všechny nejasné podmínky provedení Předmětu díla si vyjasnit s pověřeným zástupcem objednatele a při místním šetření.
6. Zhotovitel prohlašuje, že pečlivě prostudoval veškeré výkresy a technickou specifikaci a porozuměl plně Předmětu díla. Zhotovitel prohlašuje, že nepožaduje žádné doplnění Projektové dokumentace, kdy v ní nezjistil žádné podstatné nejasnosti ani závady.
7. Stanovenou cenu díla lze měnit v souladu s podmínkami Smlouvy, a to formou písemných dodatků ke Smlouvě.
8. Jakékoliv vícepráce provedené zhotovitelem v rozporu s čl. II. odst. 6. Smlouvy se nepovažují za vícepráce, ale má se za to, že provedení těchto prací bylo zahrnuto v rozsahu Předmětu díla předpokládaného Smlouvou a cena těchto prací je zahrnuta v ceně díla.
9. Veškeré odsouhlasené vícepráce a méněpráce budou zhotovitelem oceňovány v souladu s cenami uvedenými v Nabídce. Nebudou-li práce, které jsou předmětem víceprací obsaženy v Nabídce zhotovitele, budou oceněny následujícím způsobem:
 - cena prací dle aktuální cenové soustavy ÚRS či RTS platné v době provádění víceprací,
 - skutečná cena materiálu pořízeného v místě provádění díla včetně 3% přírážky zohledňující pořizovací náklady,
 - cena dopravy materiálu, která bude kalkulována jako skutečné množství km x jednotková cena obvyklá na km pro daný druh vozidla.
10. DPH bude dopočtena dle platných a účinných předpisů v době zdanitelného plnění.
11. V případě snížení rozsahu Předmětu díla v důsledku dohody smluvních stran nebo dle čl. II. odst. 7. nebo 8. Smlouvy bude cena díla úměrně snížena s použitím cen z oceněného výkazu výměr, který bude součástí Nabídky. Nedojde-li mezi smluvními stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu.
12. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu oznámit objednateli nezbytnost překročení stanovené ceny díla a výši požadovaného zvýšení ceny díla poté, kdy je zjistil, jinak mu zaniká nárok na zaplacení zvýšené ceny díla. Zvýšení ceny díla je možné pouze za podmínek sjednaných Smlouvou.
13. Objednatel se zavazuje bezvadný Předmět díla provedený v souladu se Smlouvou (vč. jejích příloh) převzít a zaplatit zhotoviteli za jeho provedení cenu stanovenou Smlouvou.

V. PLATEBNÍ PODMÍNKY, FAKTURACE

1. Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli finanční zálohu.
2. Sjednaná cena díla bude objednatelem zhotoviteli uhrazena formou měsíční fakturace. Zhotovitel předloží **jedenkrát měsíčně** objednateli zjišťovací protokol, jehož přílohou bude soupis provedených prací a dodávek za uplynulý měsíc, oceněný v souladu s čl. IV. Smlouvy. Po jeho potvrzení pověřeným zástupcem objednatele vystaví zhotovitel fakturu. Přílohou faktury bude, pověřeným zástupcem objednatele potvrzený, zjišťovací protokol.
3. Jednotlivé faktury musí mít náležitosti řádného daňového dokladu podle příslušných ustanovení zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o dani z přidané hodnoty“). **Splatnost faktury je 15 (slovy: patnáct) kalendářních dnů ode dne prokazatelného data doručení objednateli.**
4. Do 15 (slovy: patnácti) dnů po předání a převzetí bezvadně provedeného a ukončeného Předmětu díla zhotovitel vystaví a objednateli předá konečný daňový doklad (vyúčtování ceny za provedení Předmětu díla).
5. Zhotovitel je oprávněn vyfakturovat celkovou cenu díla pouze do výše 90 (slovy: devadesáti) % ceny díla. Zbývajících 10 (slovy: deset) % ceny díla zhotovitel vyúčtuje v konečné faktuře do 15 (slovy: patnácti) dnů po úspěšném předání a protokolárním převzetí dokončeného bezvadného Předmětu díla.
6. V případě, že kterákoliv z faktur vystavených zhotovitelem objednateli nebude mít zákonem stanovené náležitosti a dále náležitosti stanovené Smlouvou, je objednatel oprávněn vrátit takovou fakturu zhotoviteli k opravě. V tomto případě počíná běžet nová lhůta splatnosti, a to doručením opravené faktury zhotovitele objednateli.

7. Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu kterékoliv z faktur zhotovitele v případě že:
 - a) zhotovitel neplní své splatné závazky ke svým poddodavatelům materiálu, zařízení či prací, nebo
 - b) zhotovitel opětovně poruší kteroukoliv z povinností zhotoviteli stanovených Smlouvou, nebo zhotovitel provádí dílo v rozporu s ujednáními Smlouvy a těmito podmínkami, nebo
 - c) zhotovitel nedodržuje čistotu a pořádek na staveništi, a to až do odstranění těchto nedostatků.
8. O pozastavení proplácení faktur je objednatel povinen zhotovitele písemně informovat včetně uvedení důvodů, pro které bylo proplácení faktur pozastaveno. Po odstranění výše uvedených nedostatků bude proplácení faktur obnoveno.
9. V případě prodlení objednatele s uhrazením faktury je zhotovitel oprávněn účtovat objednateli smluvní pokutu ve výši **0,1%** (slovy: jedné desetiny) z dlužné částky za každý i započatý den prodlení. Toto ustanovení však neplatí, bylo-li proplácení faktur pozastaveno v souladu s ustanovením čl. V odst. 7. a 8. Smlouvy.
10. Zhotovitel je oprávněn přerušit provádění Předmětu díla v případě prodlení objednatele s placením jednotlivých faktur vyjma prodlení s placením faktur z důvodů stanovených v odst. 7 tohoto článku, je-li toto prodlení delší než 15 (slovy: patnáct) kalendářních dnů a o dobu každého prodlení se automaticky prodlužuje termín pro provedení Předmětu díla.
11. Zhotovitel jako plátce DPH prohlašuje, že si je vědom své povinnosti přiznat a zaplatit daň z přidané hodnoty z ceny za poskytnuté zdanitelné plnění dle Smlouvy a dle zákona o dani z přidané hodnoty, a že mu nejsou ke dni uskutečnění zdanitelných plnění dle Smlouvy známy žádné skutečnosti uvedené v § 109 zákona o dani z přidané hodnoty, které by splnění těchto povinností bránily.
12. Zhotovitel dále prohlašuje, že bankovní účet jím určený pro zaplacení jakéhokoliv závazku či jeho části objednatele na základě Smlouvy je k datu účinnosti Smlouvy zveřejněn způsobem umožňující dálkový přístup ve smyslu § 96 odst. 2 zákona o dani z přidané hodnoty. Zhotovitel se dále zavazuje neprodleně informovat objednatele o skutečnosti, že tato podmínka není splněna, a o skutečnosti, že zhotovitel byl označen správcem daně za nespolehlivého plátce ve smyslu § 106a zákona o dani z přidané hodnoty spolu s uvedením data, kdy tyto skutečnosti nastaly. Dále je objednatel oprávněn provést platbu pouze na účet uveřejněný dle § 96 odst. 2 zákona o dani z přidané hodnoty.
13. V případě, že má objednatel podezření, že by mohl za zhotovitele ručit za nezaplacenou daň z důvodů uvedených v § 109 zákona o dani z přidané hodnoty nebo pro případ, že bylo proti zhotoviteli zahájeno insolvenční řízení nebo se dostal do úpadku, má objednatel možnost bez souhlasu zhotovitele uplatnit postup zvláštního způsobu zajištění DPH podle § 109a zákona o dani z přidané hodnoty, a je tedy oprávněn provést platbu za poskytnuté plnění ve výši bez DPH a DPH odvést na místně příslušný finanční úřad dle sídla zhotovitele. Při uplatnění zvláštního způsobu zajištění DPH uhradí objednatel částku DPH podle daňového dokladu vystaveného zhotovitelem na účet správce daně zhotovitele a jeho vyrozuměním o tomto kroku se závazek objednatele uhradit částku odpovídající výši takto zaplacené DPH vyplývající ze Smlouvy považuje za splněný. Zhotovitel se zavazuje neprodleně oznámit objednateli, zda takto provedená platba DPH je evidována jeho správcem daně.

VI. SOUČINNOST OBJEDNATELE

Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli potřebnou součinnost pro provedení Předmětu díla, spočívající zejména v:

- a) předání staveniště pro provedení Předmětu díla za podmínek stanovených Smlouvou,
- b) předání kopie Stavebního povolení,
- c) předání Projektové dokumentace ve 3 (slovy: třech) vyhotoveních.

VII. POVINNOSTI ZHOTOVITELE

1. Zhotovitel je povinen ve sjednaném termínu provést Předmět díla na svůj náklad a na své nebezpečí v souladu se Smlouvou a s výchozími podklady uvedenými v ustanovení čl. I. Smlouvy. Zhotovitel je oprávněn provádět Předmět díla i prostřednictvím jiných k tomu způsobilých osob, které uvedl ve své nabídce.
2. Zhotovitel se zavazuje při provádění Předmětu díla postupovat s veškerou odbornou péčí, v souladu se Smlouvou, obecně závaznými právními předpisy, technickými normami, pokyny a technologickými postupy, vydanými jednotlivými výrobci materiálů a výrobků užitých k provedení díla a v souladu s rozhodnutími a vyjádřeními dotčených orgánů a organizací státní a veřejné správy. Pro účely provádění Předmětu díla dle Smlouvy jsou ČSN pro zhotovitele závazné, neurčí-li objednatel jinak.
3. Zhotovitel je povinen řídit se při provádění Předmětu díla pokyny objednatele a pokyny oprávněných a

pověřených zástupců smluvních stran.

4. Zhotovitel se zavazuje zachovávat staveniště v pořádku a čistotě, řádně a v čistotě skladovat stavební materiál, odstraňovat na své náklady stavební zbytky, odpady a nečistoty vzniklé prováděním díla a zajistit jejich řádnou likvidaci dle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů.
5. Zhotovitel bude nejpozději v den předání staveniště **pojištěn** pro provádění Předmětu díla pojistnou smlouvou pro případ pojistné události související s prováděním Předmětu díla, a to zejména a minimálně v rozsahu pojištění dodávek a práce (plnění) zhotovitele proti obvyklým rizikům jako jsou zejména krádež, živelná pohroma, poškození nebo zničení, a to jak na staveništi, tak i v místech, kde jsou jednotlivé věci a zařízení, které tvoří předmět díla, uskladněny či montovány a současně pojištění odpovědnosti za škody způsobené činnostmi zhotovitele při provádění Předmětu díla, a to na hodnotu pojistné události minimálně ve výši ceny díla. Ve smyslu skutečností výše uvedených tak zhotovitel sjedná pojištění na krytí rizik poškození, případně zničení budovaného díla systémem "ALL RISK", **a to až do výše ceny díla**. Dále sjedná pojištění odpovědnosti za škody vzniklé jinému v souvislosti s realizací tohoto Předmětu díla. Zhotovitel zajistí analogické pojištění v rozsahu jejich podílu na díle i na straně svých poddodavatelů. Doklady o pojištění je povinen předložit na požádání objednateli.
6. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli do 10 (slovy: deseti) dnů poté, kdy k tomu bude objednatelem písemně vyzván, veškeré pokuty či další sankce, které byly objednateli vyměřeny (pravomocným rozhodnutím) orgány veřejné a státní správy v souvislosti s prokázaným porušením povinností zhotovitele stanovených Smlouvou či obecně závaznými právními předpisy při provádění Předmětu díla. Úhrada bude provedena na účet objednatele a ve lhůtě uvedené v písemné výzvě.
7. Jestliže zhotovitel narazí při provádění prací na archeologické nálezy, je povinen přerušit práce a informovat písemně objednatele a oprávněné orgány státní správy. Pokud tak neučiní, nese veškeré důsledky z toho plynoucí. O dobu, o kterou se v tomto případě prokazatelně zdrželo provádění Předmětu díla v důsledku přerušení prací, je zhotovitel oprávněn požadovat prodloužení termínu plnění. Jakékoliv posunutí konečného termínu plnění musí být řešeno písemným dodatkem ke Smlouvě, pod sankcí neplatnosti.
8. Pokud má zhotovitel v úmyslu provést změnu poddodavatele, prostřednictvím kterého prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, je povinen tento úmysl bez zbytečného odkladu oznámit objednateli a zároveň je povinen předložit objednateli doklady prokazující splnění kvalifikace novým poddodavatelem ve stejném rozsahu, v jakém byla prokazována prostřednictvím poddodavatele v rámci zadávacího řízení, a smlouvu uzavřenou s poddodavatelem dle § 83 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
9. Změnu poddodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, je zhotovitel oprávněn provést pouze po předchozím písemném souhlasu objednatele.

VIII. STAVENIŠTĚ

1. Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště pro provádění Předmětu díla v dohodnutém termínu a ve stavu odpovídajícím podmínkám Smlouvy. O předání staveniště sepíší smluvní strany zápis, který podepíší jednotlivé smluvní strany.
2. Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení na staveništi zabezpečuje zhotovitel. Náklady na projekt skutečného provedení Předmětu díla (stavby), vybudování, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.
3. Zhotovitel je povinen na své náklady udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činnostmi. V případě, že ani přes upozornění objednatele zápisem ve stavebním deníku nebude do 48 (slovy: čtyřiceti osmi) hodin po zápisu zhotovitelem zajištěn pořádek a čistota na staveništi, je objednatel oprávněn zajistit pořádek a čistotu na staveništi třetí osobou na náklady zhotovitele.
4. Zhotovitel zajistí střežení staveniště a v případě potřeby i jeho oplocení nebo jiné vhodné zabezpečení. Náklady s tím spojené jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.
5. Zhotovitel si zajistí na vlastní náklady odběrná místa energií včetně případného měření odběrů. Úhrada nákladů za odběr energií spotřebovaných prováděním Předmětu díla a zařízením staveniště je zhotovitelem zahrnuta v ceně díla specifikované v čl. IV. Smlouvy.
6. Nejpozději do 10 (slovy: deseti) dnů po předání a převzetí Předmětu díla či odstranění poslední vady či nedodělku, zjištěných při předání a převzetí Předmětu díla, je zhotovitel povinen vyklidit staveniště a upravit jej tak, jak určuje Projektová dokumentace a Smlouva, a protokolárně jej předat objednateli. Současně s likvidací zařízení staveniště je zhotovitel povinen provést úklid a uvedení do původního stavu také plochy či prostory, které nebyly součástí staveniště, ale prováděním Předmětu díla byly dotčeny. Pokud staveniště a dotčené plochy a pozemky v dohodnutém termínu nevyklidí nebo pokud jej neuvede do sjednaného stavu, je objednatel oprávněn fakturovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši uvedené v čl. XIIV. odst. 4 Smlouvy.

7. Zhotovitel se zavazuje, že bez předchozího písemného souhlasu objednatele neumístí na staveniště, jeho zařízení či prostory se stavenišťem související jakékoli reklamní zařízení, ať již vlastní či ve vlastnictví třetí osoby.
8. Zhotovitel odpovídá za zajištění opatření pro zabezpečení bezpečnosti silničního provozu v souvislosti s omezeními spojenými s realizací díla a za osazení případného dočasného dopravního značení, včetně jeho údržby a čištění v průběhu provádění díla.

IX. STAVEBNÍ DENÍK

1. Zhotovitel je povinen ode dne, kdy zahájí práce na díle v souladu se Smlouvou vést stavební deník v souladu s § 6 vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, resp. s přílohou č. 16 této vyhlášky, do kterého je povinen zapisovat všechny důležité okolnosti týkající se Stavby, zejména časový postup prací, jejich jakost, zdůvodnění odchylek od Projektové dokumentace, popř. od cenové nabídky apod.
2. Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím bezvadně provedeného Předmětu díla nebo odstraněním vad a nedodělků z přejímacího řízení dle čl. XII. Smlouvy.
3. Ve stavebním deníku musí být vedeno mimo jiné:
 - název, sídlo, IČ zhotovitele,
 - název, sídlo, IČ objednatele,
 - název, sídlo, IČ zpracovatele Projektové dokumentace,
 - název, sídlo, IČ firmy vykonávající technický dozor objednatele,
 - přehled všech provedených zkoušek jakosti,
 - seznam dokumentace Stavby včetně všech změn a doplňků,
 - seznam dokladů a úředních opatření týkajících se Stavby,
 - seznam všech poddodavatelů s uvedením jejich názvů, sídel a IČ.
4. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje pověřený zástupce zhotovitele vždy ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mimo pověřeného zástupce zhotovitele může do stavebního deníku provádět záznamy pouze pověřený zástupce objednatele nebo příslušné orgány státní či veřejné správy či dotčené odborné organizace, a to se souhlasem obou smluvních stran.
5. Nesouhlasí-li pověřený zástupce zhotovitele se zápisem, který učinil objednatel nebo jím pověřený zástupce do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 3 (slovy: tří) pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.
6. Objednatel nebo jím pověřený zástupce je povinen se k zápisům ve stavebním deníku učiněným zhotovitelem vyjadřovat nejpozději do 3 (slovy: tří) pracovních dnů.
7. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu Smlouvy, ale jsou podkladem pro vypracování případných dodatků ke Smlouvě.
8. Stavební deník bude uložen u odpovědné osoby zhotovitele. Během pracovní doby bude stavební deník přístupný na Stavbě oprávněným osobám.

X. PROVÁDĚNÍ DÍLA

1. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s touto Smlouvou s vynaložením veškeré odborné péče, podle svých nejlepších znalostí a schopností, sledovat a chránit oprávněné zájmy objednatele a postupovat v souladu s jeho přiměřenými pokyny nebo s pokyny jím pověřených osob.
2. Zhotovitel se zavazuje zajistit kvalitní řízení a dohled nad prováděním díla, průběžně kontrolovat jakost dodávek a prověřovat doklady o dodávkách materiálů a technologií.
3. Zhotovitel bude informovat objednatele o stavu rozpracovaného Předmětu díla na pravidelných poradách – kontrolních dnech, které bude zhotovitel organizovat v místě provádění Předmětu díla podle potřeby, nejméně však 1 x (slovy: jedenkrát) za 14 (slovy: čtrnáct) dní.
4. Objednatel nebo jím pověřený zástupce je oprávněn kontrolovat provádění Předmětu díla, za tímto účelem je zhotovitel povinen umožnit objednateli a jím pověřeným osobám kdykoliv vstup na staveniště, kontrolu prováděných prací a kontrolu veškerých dokladů a dokumentace k dílu a poskytnout jim při tom veškerou potřebnou součinnost. Zjistí-li objednatel nebo jeho pověřený zástupce, že zhotovitel provádí Předmět díla v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel na své náklady odstranil vady vzniklé vadným prováděním a Předmět díla prováděl řádným způsobem.
5. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nebo jím pověřeného zástupce min. 3 (slovy: tři) pracovní dny předem zápisem do stavebního deníku ke kontrole a k prověření prací, které budou v dalším postupu při provádění Předmětu díla zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Neučiní-li tak, je povinen na svůj náklad na žádost

objednatel odhalí práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými.

6. Pokud se objednatel nebo jím pověřený zástupce ke kontrole přes včasné písemné vyzvání bez uvedení závažných důvodů nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatel. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese zhotovitel veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím.
7. Zhotovitel odpovídá za to, že veškeré odborné práce vykonávají zaměstnanci zhotovitele nebo jeho poddodavatelů, mající příslušnou kvalifikaci a potřebná oprávnění podle zvláštních právních předpisů. Doklad o kvalifikaci zaměstnanců je zhotovitel na požádání předložit objednateli.
8. Zhotovitel se zavazuje počínat si tak, aby nedocházelo ke škodám na majetku objednatel a třetích osob, dále se zhotovitel zavazuje přijmout přiměřená opatření k předcházení vzniku škod a v případě jejich vzniku tyto škody nahradit na vlastní náklady.
9. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a je povinen zabezpečit jejich proškolení v oblasti BOZP a vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Zhotovitel je povinen aktivně spolupracovat s koordinátorem BOZP a zajistit, že tak budou činit i jeho poddodavatelé.
10. Zhotovitel se zavazuje eliminovat negativní účinky provádění stavby na její okolí. Zhotovitel se zavazuje provádět hlučné venkovní práce pouze v denní době stanovené vydanými povoleními a v souladu s přiměřenými požadavky objednatel z důvodu ochrany okolí před hlukem a vibracemi.

XI. TECHNICKÝ DOZOR STAVEBNÍKA, AUTORSKÝ DOZOR, KORDINÁTOR BOZP

1. Zhotovitel se zavazuje vytvořit podmínky pro výkon činnosti technického dozoru, autorského dozoru a koordinátora BOZP, poskytovat jim součinnost při plnění jejich úkolů a řídit se jejich oprávněnými pokyny.
2. Technický dozor stavebníka (dále jen „TDS“) je zástupce objednatel vykonávající dohled nad řádným prováděním díla zhotovitelem a plněním dalších jeho povinností dle této Smlouvy. TDS plní úkoly uvedené v této Smlouvě a další úkoly, kterými jej pověřil objednatel.
3. TDS zastupuje objednatel ve všech věcech, kdy je to při výkonu činnosti TDS obvyklé. Současně ve všech případech, kdy tato Smlouva hovoří o TDS, může příslušné úkoly a oprávnění vykonávat přímo objednatel.
4. TDS je (vedle jiných jeho oprávnění uvedených v této Smlouvě) objednatel zmocněn zejména:
 - a) požadovat zjednání nápravy v případě, že zjistí, že zhotovitel provádí Předmět díla v rozporu s touto Smlouvou, popř. porušuje jiné své povinnosti, a stanovit k tomu zhotoviteli přiměřenou lhůtu,
 - b) požadovat po zhotoviteli provedení dodatečných zkoušek nebo ověření kvality v případě, že vzniknou jakékoliv pochybnosti o kvalitě prací či dodávek, přičemž náklady na tyto zkoušky nese zhotovitel.
5. Není-li v této Smlouvě uvedeno jinak, není TDS zejména oprávněn za objednatel měnit tuto smlouvu ani zbavovat zhotovitele jakýchkoliv povinností.
6. Autorský dozor vykonává dohled nad prováděním díla v souladu s projektovou dokumentací. Zhotovitel je povinen konzultovat s autorským dozorem navrhované změny Předmětu díla oproti projektové dokumentaci.
7. Autorský dozor je zmocněn požadovat zjednání nápravy v případě, že zjistí, že zhotovitel provádí dílo v rozporu s projektovou dokumentací, a stanovit k tomu zhotoviteli přiměřenou lhůtu.
8. Koordinátor BOZP pověřený objednatel plní zejména úkoly plynoucí z příslušných právních předpisů. Tím nejsou dotčeny povinnosti zhotovitele týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle této smlouvy a příslušných právních předpisů.
9. Osoba vykonávající funkci TDS: Zdeněk Pospíšil, technik Města Nejdku
 Osoba vykonávající funkci autorského dozoru: Bc. Luděk Nedělka, vedoucí projektant
 Osoba vykonávající funkci koordinátora BOZP: Bc. František Novotný
10. Případná změna osoby vykonávající funkci TDS, autorského dozoru a koordinátora BOZP, jakož i další pověřené osoby na straně objednatel a zhotovitel, včetně jejich kontaktních údajů, se nepovažuje za změnu této smlouvy. Smluvní strany se však zavazují o veškerých těchto změnách bezodkladně druhou smluvní stranu informovat.

XII. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

1. Dílo se považuje za dokončené a připravené k předání, jsou-li dokončeny veškeré stavby, resp. stavební, montážní, terénní a jiné sjednané práce, a jsou-li poskytnuty veškeré dodávky v souladu s touto Smlouvou a ve sjednané jakosti a současně jsou dokončeny veškeré činnosti dle této Smlouvy.
2. Zhotovitel je povinen nejpozději 10 (slovy: deseti) dnů předem doručit objednateli písemné oznámení, kdy

- bude dokončený Předmět díla připraven k předání a převzetí. Objednatel je pak povinen nejpozději do 3 (slovy: tří) pracovních dnů od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.
3. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení seznam výrobků a dodávek, na které se vztahuje kratší záruční lhůta, než je stanovena Smlouvou.
 4. Předmět díla je považován za dokončený, pokud jsou veškeré práce určené Smlouvou provedeny řádně v souladu se Smlouvou a pokud všechny plochy a pozemky tvořící staveniště jsou vyčištěny, upraveny, zbaveny odpadu.
 5. Objednatel je oprávněn, nikoliv však povinen, převzít i Předmět díla, který vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému a bezpečnému užívání Předmětu díla. Zhotovitel je povinen odstranit tyto vady a nedodělky v termínu uvedeném v Protokolu. Zhotovitel je povinen ve lhůtě uvedené v předchozí větě odstranit vady nebo nedodělky, i když tvrdí, že za uvedené vady a nedodělky díla neodpovídá. Náklady na odstranění těchto vad a nedodělků nese zhotovitel, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Nepřistoupí-li zhotovitel k odstraňování vad a nedodělků díla nejpozději do 3 (slovy: tří) dnů ode dne neúspěšného pokusu o předání Předmětu díla zhotovitelem objednateli, je objednatel oprávněn nechat vady či nedodělky odstranit jinou způsobilou právnickou nebo fyzickou osobu, a to na náklady zhotovitele.
 6. O průběhu přejímacího řízení sepiší obě strany Protokol, ve kterém bude mimo jiné uveden i soupis případných vad a nedodělků s uvedením termínu jejich odstranění. Pokud objednatel odmítne Předmět díla převzít, je povinen uvést do zápisu svoje výhrady. V případě, že je objednatelem přebírán dokončený Předmět díla, skutečnost, že Předmět díla je dokončen co do množství, jakosti, kompletnosti a schopnosti trvalého užívání, prokazuje zhotovitel a za tím účelem předkládá nezbytné písemné doklady objednateli. Zhotovitel předá objednateli před zahájením přejímacího řízení dokumentaci skutečného provedení Předmětu díla ve 3 (slovy: třech) vyhotoveních, včetně dokladové části, geodetické zaměření díla (výškopis a polohopis) vč. digitální podoby ve formátech dgn, shp, dwg, dxf nebo dkm, stavební deník, veškerá osvědčení o zkouškách a certifikaci použitých materiálů a výrobků, prohlášení o shodě, revizní zprávy zařízení komplementovaných do Předmětu díla, protokoly o provedení tlakových zkoušek potrubí, desinfekce vodovodního potrubí a zkoušek zhutnění zásypů, zápisy (např. ve Stavebním deníku) o kontrole před záhozem nových inženýrských sítí (např. napojovacích bodů) jejich jednotlivými správci, doklad o uložení výkopku a vybouraného materiálu (zvláště kontaminovaného) na řízené skládce, potvrzené záruční listy, provozní řády a protokoly o zaškolení obsluhy, doklady o ověření funkčnosti dodaných zařízení k provedení díla a dodávek podle Projektové dokumentace a platných právních předpisů. Předání uvedených dokladů je podmínkou pro zahájení přejímacího řízení.
 7. Vadou se pro účely Smlouvy rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla, vyžadovaných Smlouvou. Nedodělkem se rozumí neprovedení Předmětu díla v celém rozsahu předpokládaném Smlouvou.

XIII. ODPOVĚDNOST ZA VADY

1. Zhotovitel odpovídá za to, že Předmět díla je proveden v souladu se Smlouvou.
2. Zhotovitel odpovídá za vady Předmětu díla, které má Předmět díla v době jeho předání objednateli. Za vady Předmětu díla, na něž se vztahuje záruka za jakost, odpovídá zhotovitel po dobu trvání této záruky.
3. Zhotovitel neodpovídá za vady Předmětu díla, které byly způsobeny použitím podkladů a věcí poskytnutých objednatelem a zhotovitel ani při vynaložení veškeré odborné péče nemohl zjistit jejich nevhodnost, anebo na ně upozornil objednatele, který na jejich použití trval.
4. Aniž by tím byla jakkoli dotčena zákonná odpovědnost zhotovitele za vady díla, poskytuje zhotovitel objednateli záruku za jakost díla, kterou se zhotovitel zavazuje, že dílo (a veškeré jeho součásti) bude po celou dobu trvání záruky způsobilé k užívání a zachová si své funkční a estetické vlastnosti v souladu s touto Smlouvou.
5. Záruka za jakost Předmětu díla – celé stavby včetně zařízení, která jsou pevnou součástí stavby, je v délce **60 měsíců**, s následujícími výjimkami:
 - a) **24 měsíců** na spotřební výrobky, které mají ze své povahy životnost kratší – u této Smlouvy se jedná o výrobky definované v příloze č. 5.
6. Platnost a účinnost záruky nesmí být podmíněna uzavřením servisní smlouvy nebo placením jakýchkoli servisních poplatků.
7. Záruka počíná běžet dnem převzetí dokončeného Předmětu díla objednatelem v případě, že Předmět díla nevykazuje vady a nedodělky nebo dnem odstranění poslední vady a nedodělku vyplývajícího z Protokolu.
8. Objednatel je povinen vady Předmětu díla písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu. Objednatel je oprávněn v tomto pořadí požadovat:
 - a) odstranění vady dodáním náhradního plnění (u vad materiálů, zařízení, předmětů, apod.),
 - b) odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná,

- c) přiměřenou slevu ze sjednané ceny díla.
9. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 (slovy: pěti) dnů po obdržení reklamace sdělit objednateli, v jakém termínu začne s odstraňováním reklamované vady. Doba započetí s odstraňováním vady nesmí být delší 7 (slovy: sedm) kalendářních dnů od obdržení reklamace. Současně zhotovitel písemně navrhne objednateli, v jakém termínu vady odstraní. Tato doba však nesmí být delší, než je pro odstranění konkrétní vady technicky nezbytné. Zhotovitel je povinen ve stanovených termínech započít s odstraňováním vad, i když tvrdí, že uvedené vady Předmětu díla nemají charakter záruční vady. Náklady na odstranění těchto vad nese zhotovitel, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. V případě, že bude následně prokázáno, že vada neměla charakter reklamační vady, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli nutné a účelně vynaložené náklady na odstranění této vady zhotovitelem.
 10. Nezačne-li zhotovitel s odstraňováním reklamované vady v termínu uvedeném v ust. čl. XIII. odst. 9. Smlouvy, je objednatel oprávněn nechat reklamovanou vadu odstranit jinou způsobilou právnickou nebo fyzickou osobu, a to na náklady zhotovitele.
 11. Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen začít s odstraňováním vady (havárie) nejpozději do 24 (slovy: dvacetičtyř) hodin po obdržení reklamace. Pokud tak neučiní, je povinen zaplatit objednateli mimo náhrady škody a případný ušlý zisk, které vzniknou neodstraněním havárie v tomto termínu i smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) za každý, byť i započatý, den prodlení se započatím odstraňování vady (havárie).
 12. Zhotovitel se zavazuje, že nejpozději do 10 (slovy: deseti) pracovních dnů ode dne uzavření této smlouvy předá objednateli bankovní záruku č. 1 (resp. originál záruční listiny) za řádné provedení díla (tj. zejména za dodržení smluvních podmínek a doby plnění díla) ve výši 1 000 000,- Kč (slovy: jeden milion Kč). Právo z bankovní záruky za řádné provedení díla je objednatel oprávněn uplatnit v případech, že zhotovitel nedodrží smluvní podmínky, nesplní termíny provádění díla, nepředloží řádně a včas objednateli bankovní záruku za kvalitu díla nebo neuhradí objednateli nebo třetí straně způsobenou škodu či smluvní pokutu nebo jiný peněžitý závazek, k němuž je podle této smlouvy povinen.
 13. Před uplatněním plnění z bankovní záruky č. 1 oznámí objednatel písemně zhotoviteli výši požadovaného plnění ze strany banky. Zhotovitel je povinen doručit objednateli novou záruční listinu ve znění shodném s předchozí záruční listinou, v původní výši bankovní záruky, vždy nejpozději do 7 kalendářních dnů od jejího úplného vyčerpání. Platnost bankovní záruky je minimálně 6 měsíců po předpokládaném dokončení předmětu plnění veřejné zakázky. Bankovní záruka bude vystavena jako bezpodmínečná a bude splatná na první výzvu objednatele a bez námitek, které by mohla uplatnit banka, která vystavila bankovní záruky, vůči objednateli.
 14. Nejpozději při předání a převzetí celého Předmětu díla včetně odstranění vad a nedodělků předá zhotovitel objednateli bankovní záruku za kvalitu Předmětu díla (bankovní záruku č. 2), resp. originál záruční listiny. Bankovní záruka č. 2 bude vystavena na ve výši 2 000 000,- Kč (slovy: dva miliony Kč) s platností minimálně 36 (slovy: třicet šest) měsíců ode dne předání této bankovní záruky objednateli. Objednatel tuto bankovní záruku uvolní do 10 (slovy: deseti) kalendářních dnů po uplynutí její platnosti a to na základě písemné žádosti zhotovitele. Právo z bankovní záruky za kvalitu díla je objednatel oprávněn uplatnit v případech, že zhotovitel neodstraní oznámené záruční vady v souladu se Smlouvou nebo neuhradí objednateli nebo třetí straně smluvní pokutu nebo škodu způsobenou v souvislosti s výskytem záruční vady, nebo jiný peněžitý závazek, k němuž bude podle Smlouvy povinen apod.
 15. Před uplatněním plnění z bankovní záruky oznámí objednatel písemně zhotoviteli výši požadovaného plnění ze strany banky. Bankovní záruka bude vystavena jako bezpodmínečná a bude splatná na první výzvu objednatele a bez námitek, které by mohla uplatnit banka, která vystavila bankovní záruky, vůči objednateli.
 16. V případě, že zhotovitel nepředloží bankovní záruky, sjednávají si smluvní strany, že zhotovitel poskytuje objednateli slevu z celkové smluvní ceny ve výši finančních prostředků, na které měly být bankovní záruky vystaveny.

XIV. SANKČNÍ UJEDNÁNÍ

1. Pokud bude zhotovitel v prodlení s dokončením díla dle termínu uvedeného v čl. III této smlouvy, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1 % z ceny díla uvedené v čl. IV. této smlouvy.
2. Nad rámec výše uvedeného, pokud bude zhotovitel v prodlení s dokončením díla a/nebo jednotlivé části (etapy) díla dle termínů uvedených v této smlouvě, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla uvedené v čl. IV. této smlouvy (nejméně však 5.000,- Kč) za každý i započatý den prodlení.
3. V případě prodlení zhotovitele se započatím odstraňování vytčené vady (termíny jsou uvedeny v čl. VII. této smlouvy), je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla uvedené v čl. IV. této smlouvy (nejméně však 3.000,- Kč) za každý i započatý den prodlení.

4. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vytkené vady (termíny jsou uvedeny v čl. VII. této smlouvy), je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla uvedené v čl. IV této smlouvy (nejméně však 3.000,- Kč) za každý i započatý den prodlení.
5. V případě prodlení zhotovitele s úhradou jakékoli částky dle této smlouvy je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1% z dlužné částky za každý den prodlení.
6. Smluvní pokuty i náhrada škody jsou splatné do 10 dní ode dne odeslání výzvy k úhradě na adresu zhotovitele.
7. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok na náhradu škody v plném rozsahu.
8. Ustanovení tohoto článku přetrvávají i po ukončení plnění této smlouvy.
9. V případě, že objednateli vznikne nárok na smluvní pokutu nebo jinou majetkovou sankci vůči zhotoviteli, je objednatel oprávněn odečíst tuto částku z kteréhokoliv daňového dokladu a snížit o ni sjednanou cenu díla.

XV. VYŠŠÍ MOC

1. Pokud se splnění Smlouvy stane nemožným v důsledku zásahu vyšší moci, strana, která se na zásah vyšší moci odvolává, požádá druhou stranu o úpravu Smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se na zásah vyšší moci odvolává, právo odstoupit od Smlouvy.
2. Pro účely Smlouvy se za zásahy vyšší moci považují události, které nejsou závislé na vůli smluvních stran, a jejichž škodlivé následky smluvní strany nemohou předvídat a odvrátit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, živelné pohromy apod.

XVI. Odstoupení od smlouvy

1. Kterákoliv ze smluvních stran je oprávněna odstoupit od Smlouvy v případě podstatného porušení Smlouvy druhou smluvní stranou.
2. Podstatným porušením Smlouvy ze strany zhotovitele je zejména:
 - a) nedodržení termínů stanovených ve Smlouvě o více než 10 (slovy: deset) kalendářních dnů, nebude-li toto prodlení ze strany objednatele odsouhlaseno,
 - b) nedodržení termínů zahájení nebo ukončení jednotlivých činností dle harmonogramu o více než 20 (slovy: dvacet) kalendářních dnů, nebude-li toto prodlení ze strany objednatele odsouhlaseno,
 - c) provádění Předmětu díla v rozporu se Smlouvou i přes písemné upozornění objednatele.
3. Odstoupení musí být učiněno písemně s uvedením důvodů odstoupení.
4. Odstoupením se Smlouva ruší a to s účinky ke dni, kdy písemné oznámení o odstoupení bylo doručeno druhé smluvní straně.
5. Odstoupí-li objednatel od Smlouvy v důsledku podstatného porušení Smlouvy zhotovitelem, je oprávněn zadat provedení zbývajících částí díla třetí osobě. Pokud v důsledku toho dojde k navýšení ceny díla stanovené Smlouvou, uhradí takto vzniklý rozdíl zhotovitel. Objednateli rovněž vzniká nárok na náhradu škody způsobené nedodržením termínu dokončení předmětu díla.
6. Pro případ odstoupení od Smlouvy některou ze smluvních stran se smluvní strany dohodly na následujícím:
 - a) zhotovitel provede soupis všech provedených prací, oceněných v souladu s příslušnými ustanoveními Smlouvy,
 - b) zhotovitel v souladu s příslušnými ustanoveními Smlouvy provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje „dílčí konečný daňový doklad“,
 - c) v souladu s příslušnými ustanoveními Smlouvy zhotovitel vyzve objednatele k „dílčímu předání a převzetí díla“ a objednatel do 3 (slovy: tří) dnů po obdržení výzvy zahájí „dílčí převjímací řízení“,
 - d) při odstoupení kterékoliv strany od Smlouvy je zhotovitel povinen vyklidit staveniště do 14 (slovy: čtrnácti) kalendářních dnů.

XVII. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

1. Zhotovitel bere na vědomí, že obsah Smlouvy nebude předmětem obchodního tajemství a bude volně k dispozici.
2. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění Smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit straně druhé a zajistit jednání pověřených zástupců obou smluvních stran.
3. Smluvní strany se dohodly, že nebezpečí škody na zhotovovaném díle od doby převzetí staveniště až do doby převzetí provedeného a dokončeného Předmětu díla bez vad a nedodělků objednatelem nese zhotovitel. Stejně tak zhotovitel odpovídá za škody způsobené svou činností objednateli nebo třetí osobě na majetku. V případě

jakéhokoliv narušení či poškození majetku zhotovitele nebo třetí osoby je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit.

4. Vlastnické právo k zhotovované věci, přechází na objednatele postupným zhotovováním Předmětu díla.
5. Smluvní strany se zavazují, že nebudou provádět žádné úkony či vykonávat žádné činnosti, ať už přímo nebo nepřímou, sám nebo prostřednictvím třetích osob, kterými by škodily druhé smluvní straně nebo ji jakkoliv jinak znevýhodňovaly.
6. Smluvní strany se zavazují, že budou chránit účetní záznamy dostatečným způsobem, aby se zabránilo jejich možnému zneužití (jak v případě zabezpečení příslušného počítačového programu, tak i pro fyzickou ochranu písemných záznamů).
7. Smluvní strany jsou povinny uchovávat odpovídajícím způsobem po dobu 10 (slovy: deseti) let od ukončení financování akce originál Smlouvy včetně jejích dodatků, veškeré účetní doklady a další dokumenty související s realizací Předmětu díla.
8. Zhotovitel je povinen průběžně a dále kdykoliv na žádost objednatele informovat objednatele o stavu úkonů a činnostech vykonávaných na základě Smlouvy a sdělovat objednateli bez zbytečného odkladu veškeré informace a okolnosti významné z hlediska výkonu činnosti dle Smlouvy či jinak významné pro činnost objednatele.
9. Zhotovitel se zavazuje, že bude poskytovat veškerou součinnost při výkonu finanční kontroly v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů.
10. Při plnění Smlouvy je zhotovitel povinen dodržovat obecně závazné předpisy, technické normy a ujednání Smlouvy a bude se řídit výchozími podklady objednatele, zápisy, dohodami a stanovisky veřejnoprávních orgánů a organizací. Práva a povinnosti výslovně neupravené Smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.
11. Faktury vystavené zhotovitelem budou obsahovat náležitosti v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.
12. Zhotovitel zajistí po celou dobu plnění díla:
 - a) důstojné pracovní podmínky, plnění povinností vyplývajících z právních předpisů České republiky, zejména pak z předpisů pracovněprávních, předpisů z oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti ochrany zdraví při práci, a to vůči všem osobám, které se na plnění smlouvy budou podílet; plnění těchto povinností zajistí zhotovitel i u svých poddodavatelů;
 - b) sjednání a dodržování smluvních podmínek se svými poddodavateli srovnatelných s podmínkami sjednanými v této Smlouvě na plnění veřejné zakázky, a to v rozsahu výše smluvních pokut a délky záruční doby; uvedené smluvní podmínky se považují za srovnatelné, bude-li výše smluvních pokut a délky záruční doby shodná se Smlouvou na veřejnou zakázku,
 - c) řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky, a to vždy do 5 pracovních dnů od obdržení platby ze strany Objednatele,
 - d) eliminaci dopadů na životní prostředí ve snaze o trvale udržitelný rozvoj,
 - e) řádné ekologické třídění odpadu po celou dobu plnění veřejné zakázky.
13. Objednatel je oprávněn plnění povinností vyplývajících z odst. 12 článku XVII. této Smlouvy kdykoliv kontrolovat, a to i bez předchozího ohlášení Zhotoviteli. Je-li k provedení kontroly potřeba předložení dokumentů, zavazuje se Zhotovitel k jejich předložení nejpozději do 2 pracovních dnů od doručení výzvy Objednatele. Výzva dle předchozí věty může být učiněna i zápisem do Stavebního deníku. Zjistí-li Objednatel porušení kterékoliv povinnosti vyplývajících z odst. 12 článku XVII. této Smlouvy, je oprávněn po Zhotoviteli požadovat a Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každý zjištěný případ.

XVIII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Vzájemná práva a povinnosti smluvních stran v této smlouvě výslovně neupravené se řídí příslušnými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.
2. Měnit nebo doplňovat text Smlouvy je možné jen formou písemných vzestupně číslovaných dodatků ke Smlouvě podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
3. K návrhu dodatku Smlouvy se druhá smluvní strana vyjádří písemně ve lhůtě 15 (slovy: patnácti) dní po jeho doručení. Po tuto dobu je strana, která návrh předložila, tímto návrhem vázána.
4. Pokud se některé ujednání této Smlouvy ukáže být neplatným, neúčinným nebo zdánlivým, nemá to vliv na platnost a účinnost ostatních ujednání této Smlouvy, ani na platnost a účinnost této Smlouvy. V takovém případě se smluvní strany zavazují nahradit toto neplatné, neúčinné nebo zdánlivé ujednání ujednáním platným a účinným, které bude v maximální možné míře odpovídat úmyslu smluvních stran, nebude-li tento postup

v rozporu se zákonem o zadávání veřejných zakázek.

5. Obě smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou smluvní stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než k plnění podmínek Smlouvy.
6. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu Smlouvy, že se seznámily s celým textem Smlouvy včetně jejích příloh a s celým obsahem Smlouvy souhlasí. Současně prohlašují, že Smlouva nebyla sjednána v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
7. Smlouva je sepsána v českém jazyce, podepsaná elektronicky, kvalifikovaným elektronickým podpisem obou stran.
8. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
9. Uzavření této smlouvy odsouhlasila Rada města Nejdek usnesením č. RM/2493/85/2025, dne 15.7. 2025.

PŘÍLOHY SMLOUVY O DÍLO

Příloha č. 1	Vyplněné výkazy výměr z nabídky zhotovitele
Příloha č. 2	Seznam poddodavatelů z nabídky zhotovitele
Příloha č. 3	Seznam spotřebních výrobků se záruční dobou 24 měsíců k projektu NEJDEK, NÁM. KARLA IV. – CELKOVÁ REKONSTRUKCE 1. STUPNĚ

V Nejdku dne

Ve Svatavě dne

za Objednatele
Ludmila Vocelková
starostka města

za Zhotovitele
Vladislav Štěpánovský
jednatel

Položkový rozpočet stavby SO 03

Stavba:	1	NEJDEK, ŽŠ nám. Karla IV.	
CELKOVÁ REKONSTRUKCE			
Objednatel:			IČ: DIČ:
Zhotovitel:	ISSO - Inženýrské stavby Sokolov, s.r.o. Pohraniční stráže 255 357 03 Svatava		IČ: 18248675 DIČ: CZ18248675
Vypracoval:			

Rozpis ceny			Celkem
Dílčí kapitoly stavby			36 647 288,61
Související náklady			32 711,39
			0,00
			0,00
			0,00
Celkem			36 680 000,00

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	36 680 000,00 CZK
Základní DPH	21 %	7 702 800,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK
Cena celkem s DPH		44 382 800,00 CZK

v

Svatava

**Vladislav Štěpánovský -
jednatel**

Za zhotovitele

dne

Za objednatele

29.05.2025

Popis rozpočtu:

Nedílnou součástí výkazu výměr je projektová dokumentace zpracovaná projekční firmou ERPLAN .s.r.o.. UCHAZEČ O VEŘEJNOU ZAKÁZKU JE POVINEN PŘI OCEŇOVÁNÍ SOUTĚŽNÍHO SOUPISU STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB S VÝKAZEM VÝMĚR PROVÉST KONTROLU FUNKCE ARITMETICKÝCH VZORCŮ JEDNOTLIVÝCH SOUPISŮ VE VAZBĚ NA JEDNOTLIVÉ ODDÍLY, REKAPITULACE A KRYCÍ LIST. Technické a materiálové specifikace jednotlivých navržených materiálů, prvků a výrobků jsou uvedeny v samostatných částech této projektové dokumentace jako je VÝKRESOVÁ ČÁST, VÝPIS PRVKŮ PSV, SKLADBY KONSTRUKCÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA.

NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ SOUTĚŽNÍHO SOUPISU STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB S VÝKAZEM VÝMĚR. Na základě těchto podkladů bude provedeno ocenění výše uvedených prací, dodávek a služeb. U všech dodávek budou v ceně zahrnuty náklady na doplňkový kotevní a spojovací materiál, zhotovení případné výrobní dokumentace nebo pořízení fyzických vzorků materiálů a vzorníků barev. Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele.

Položkový rozpočet

S:	NEJDEK, ŽŠ nám. Karla IV.
O:	CELKOVÁ REKONSTRUKCE
R:	Rekapitulace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
Díl:	D.	DÍLČÍ KAPITOLY STAVBY				36 647 288,61
1	D0001	Stavební část (viz příloha)	soubor	1,00	24 868 331,94	24 868 331,94
2	D0002	ZTI (viz příloha)	soubor	1,00	2 048 126,10	2 048 126,10
3	D0003	Vytápění (viz příloha)	soubor	1,00	2 096 825,19	2 096 825,19
4	D0004	Silnoproudá instalace (viz příloha)	soubor	1,00	4 846 749,91	4 846 749,91
5	D0005	Slaboproudá instalace (viz příloha)	soubor	1,00	2 782 755,47	2 782 755,47
6	D0007	Likvidace starého vybavení	soubor	1,00	4 500,00	4 500,00
Díl:	O2	SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY S DODÁVKOU STAVBY				32 711,39
7	O20001	Vedlejší rozpočtové náklady (viz příloha)	soubor	1,00	32 711,39	32 711,39

Položkový rozpočet

S:	6	NEJDEK, ŽŠ nám. Karla IV.
O:	7	CELKOVÁ REKONSTRUKCE
R:	1	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost
Díl: 02		Ostatní práce				10 920,00	
1	900 RT2	HZS - stavební a přípravné práce (zpětná montáž prvků fasády, tabulí a jiných) Práce v tarifní třídě 5, nezměřitelné, pomocné	h	30,00000	364,00	10 920,00	RTS 25/ I
		30		30,00000			
Díl: 1		Zemní práce				13 326,79	
2	131201110R00	Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 50 m3, STROJNĚ	m3	12,67500	569,05	7 212,71	RTS 25/ I
		0,9*(2+2+3,5)*2,1		14,17500			
		-1,5		-1,50000			
3	131201119R00	Příplatek za lepidlost - hloubení nezap.jam v hor.3	m3	12,67500	9,10	115,34	RTS 25/ I
		0,9*(2+2+3,5)*2,1		14,17500			
		-1,5		-1,50000			
4	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	m3	1,50000	1 107,95	1 661,93	RTS 25/ I
		1,5		1,50000			
5	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m	m3	14,17500	43,50	616,61	RTS 25/ I
		0,9*(2+2+3,5)*2,1		14,17500			
6	171201101R00	Uložení sypaniny do násypů nezhuťných	m3	14,17500	79,10	1 121,24	RTS 25/ I
		0,9*(2+2+3,5)*2,1		14,17500			
7	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhuťněním	m3	14,17500	142,95	2 026,32	RTS 25/ I
		0,9*(2+2+3,5)*2,1		14,17500			
8	215901101RT5	Zhuťnění podloží z hornin nesoudržných do 92% PS vibrační deskou	m2	12,00000	47,72	572,64	RTS 25/ I
		12		12,00000			
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				434 808,39	
9	310237261R00	Zazdívka otvorů do pl. 0,25 m2 cihlami, do tl. zdi 60 cm	kus	25,00000	935,87	23 396,75	RTS 25/ I
		25		25,00000			
10	311271170R00	Dozdívky z tvárníc plynosilikátových	m3	2,67775	7 113,18	19 047,32	RTS 25/ I
		1,8*0,15*3		0,81000			
		1NP : 1,9*0,1		0,19000			
		1,3*1,3*0,15		0,25350			
		1,1*2,05*0,15		0,33825			
		1*2,05*0,15		0,30750			

Položkový rozpočet

S:	6	NEJDEK, ŽŠ nám. Karla IV.
O:	7	CELKOVÁ REKONSTRUKCE
R:	1	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost
		2NP : 1,8*0,15		0,27000			
		1,5*0,15		0,22500			
		3NP : 0,9*2,1*0,15		0,28350			
11	311231114R00	Zdivo nosné cihelné z CP 29 P15 na MVC 2,5 - dozdivky	m3	15,46288	7 620,62	117 836,73	RTS 25/ I
		0,2*(2,25+2,35)*0,3		0,27600			
		0,2*(1,2+2,45)*0,4		0,29200			
		0,1*0,2*(2,2+0,9)		0,06200			
		1,2*2*0,6		1,44000			
		1,1*1		1,10000			
		1,6*0,1		0,16000			
		1*2,85*0,15		0,42750			
		1,8*0,15		0,27000			
		0,95		0,95000			
		1NP : 25*1,1*0,15*0,15		0,61875			
		3*1*2		6,00000			
		2NP : 12*0,15*1,1*0,15		0,29700			
		2,2		2,20000			
		3NP : 23*1,1*0,15*0,15		0,56925			
		0,5*1		0,50000			
		0,9*2*0,15		0,27000			
		0,45*0,45*0,15		0,03038			
12	311237373R00	Zdivo z cihel keramických broušených AKU P 15 na MC 15 tl. 25 cm	m2	23,76000	2 302,71	54 712,39	RTS 25/ I
		3NP : 3,6*6,6		23,76000			
13	311231312R00	Železobeton nadzákladových zdí C 20/25	m3	1,50000	4 096,93	6 145,40	RTS 25/ I
		1,5		1,50000			
14	311351101R00	Bednění nadzákladových zdí jednostranné - zřízení	m2	6,00000	1 208,12	7 248,72	RTS 25/ I
		6		6,00000			
15	311351102R00	Bednění nadzákladových zdí jednostranné-odstranění	m2	6,00000	201,43	1 208,58	RTS 25/ I
		6		6,00000			

Položkový rozpočet

S:	6	NEJDEK, ŽŠ nám. Karla IV.
O:	7	CELKOVÁ REKONSTRUKCE
R:	1	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost
16	311361821R00	Výztuž nadzáklad. zdí z betonářské oceli 10505 (R)	t	0,13500	50 754,19	6 851,82	RTS 25/ I
		1,5*0,09		0,13500			
17	317121021R00	Osazení překladu keram. plochého, světl. do 105 cm	kus	21,00000	202,76	4 257,96	RTS 25/ I
		4+1		5,00000			
		1		1,00000			
		2+5+4+4		15,00000			
18	317121022R00	Osazení překladu keram. plochého, světl. do 180 cm	kus	10,00000	253,55	2 535,50	RTS 25/ I
		2		2,00000			
		4		4,00000			
		1		1,00000			
		1		1,00000			
		1+1		2,00000			
19	317941121R00	Osazení ocelových válcovaných nosníků do č. 12	t	0,37851	11 747,85	4 446,68	RTS 25/ I
		1*14*3,77/1000		0,05278			
		1,25*10*3,77/1000		0,04713			
		1*8*3,77/1000		0,03016			
		1,25*20*3,77/1000		0,09425			
		1,25*14*3,77/1000		0,06598			
		1*2*3,77/1000		0,00754			
		1,25*12*3,77/1000		0,05655			
		3,2*2*3,77/1000		0,02413			
20	317941123R00	Osazení ocelových válcovaných nosníků č.14-22	t	0,27400	10 772,71	2 951,72	RTS 25/ I
		0,274		0,27400			
21	317941125R00	Osazení ocelových válcovaných nosníků č. 22 a vyšší	t	0,35378	10 095,16	3 571,47	RTS 25/ I
		1,5*3*36,1/1000		0,16245			
		2,65*2*36,1/1000		0,19133			
22	346244351RT2	Obezdvíka WC a van do tl. 6,5 cm s použitím suché maltové směsi	m2	19,20000	800,67	15 372,86	RTS 25/ I
		1,2		1,20000			
		1,8		1,80000			
		1NP : 1,2+1,5		2,70000			

Položkový rozpočet

S:	6	NEJDEK, ŽŠ nám. Karla IV.
O:	7	CELKOVÁ REKONSTRUKCE
R:	1	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost
		1,5*9		13,50000			
23	342266111RT1	Předstěna sádkartonová (obklad), 1x ocelová konstrukce, izolace, 1x opláštěná, desky tl. 12,5 mm včetně dodávky desky WHITE GKB tl. 12,5 mm, minerální izolace tl. 50 mm	m2	54,36000	861,84	46 849,62	RTS 25/ I
		1NP : 3,6*(0,8+1,2+0,6+0,8+1,4+1,6)		23,04000			
		2NP : 3,6*(0,6+0,8+1,2+0,6+1,5)		16,92000			
		3NP : 3,6*(0,5+0,6+0,8+0,6+1,5)		14,40000			
24	346275115R00	Přizdívky z desek porobeton tl. 150 mm	m2	19,80000	1 012,48	20 047,10	RTS 25/ I
		1NP : 3,6*1,1*2		7,92000			
		2NP : 3,6*1,1		3,96000			
		3NP : 3,6*(1,1+1,1)		7,92000			
25	346275116R00	Přizdívky z desek porobeton tl. 200 mm	m2	31,68000	1 494,00	47 329,92	RTS 25/ I
		2NP : 3,6*4,4		15,84000			
		3NP : 3,6*4,4		15,84000			
26	13331512R	Tyč ocelová L rovnoramenná S235JR, rozměr 50 x 50 x 5 mm	t	0,40879	30 029,76	12 275,87	RTS 25/ I
		0,37851*1,08		0,40879			
27	13480820R	Tyč průřezu I 220, hrubé, jakost oceli S235 11375	t	0,29592	31 667,74	9 371,12	RTS 25/ I
		0,274*1,08		0,29592			
28	13482730R	Tyč ocelová IPE 270, S235JR	t	0,38208	34 488,72	13 177,45	RTS 25/ I
		0,35378*1,08		0,38208			
29	300001	Speciální penetrace na SDK konstrukce	m2	199,56000	34,15	6 814,97	Vlastní
		1NP : 3,6*(3+4,1+4,2+3)*2		102,96000			
		-1,6*2*2		-6,40000			
		3NP : 3,6*(3+4,2)*2		51,84000			
		-1,6*2		-3,20000			
		1NP : 3,6*(0,8+1,2+0,6+0,8+1,4+1,6)		23,04000			
		2NP : 3,6*(0,6+0,8+1,2+0,6+1,5)		16,92000			
		3NP : 3,6*(0,5+0,6+0,8+0,6+1,5)		14,40000			
30	59340810R	Překlad keramický 11,5 - 100 plochý, 1000 x 115 x 71 mm	kus	1,00000	180,18	180,18	RTS 25/ I
		1		1,00000			

Položkový rozpočet

S:	6	NEJDEK, ŽŠ nám. Karla IV.
O:	7	CELKOVÁ REKONSTRUKCE
R:	1	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost
31	59340811R	Překlad keramický 11,5 - 125 plochý, 1250 x 115 x 71 mm	kus	5,00000	223,86	1 119,30	RTS 25/ I
		4+1		5,00000			
32	59340813R	Překlad keramický 11,5 - 175 plochý, 1750 x 115 x 71 mm	kus	2,00000	333,06	666,12	RTS 25/ I
		2		2,00000			
33	59340814R	Překlad keramický 11,5 - 200 plochý, 2000 x 115 x 71 mm	kus	4,00000	375,83	1 503,32	RTS 25/ I
		4		4,00000			
34	59340815R	Překlad keramický 11,5 - 225 plochý, 2250 x 115 x 71 mm	kus	1,00000	425,88	425,88	RTS 25/ I
		1		1,00000			
35	59340821R	Překlad keramický 14,5 - 125 plochý, 1250 x 145 x 71 mm	kus	15,00000	274,82	4 122,30	RTS 25/ I
		2+5+4+4		15,00000			
36	59340822R	Překlad keramický 14,5 - 150 plochý, 1500 x 145 x 71 mm	kus	1,00000	329,42	329,42	RTS 25/ I
		1		1,00000			
37	59340825R	Překlad keramický 14,5 - 225 plochý, 2250 x 145 x 71 mm	kus	2,00000	505,96	1 011,92	RTS 25/ I
		1+1		2,00000			
Díl: 34		Stěny a příčky				259 689,07	
38	342013323RT1	Příčka sádkartonová tl. 150 mm, 1x ocelová konstrukce CW 100, izolace, opláštěná, RBI tl.12,5 mm včetně dodávky minerální izolace tl. 50 mm	m2	72,60000	1 689,53	122 659,88	RTS 25/ I
		1NP : 3,6*(3+4,1+4,2+3)		51,48000			
		-1,6*2		-3,20000			
		3NP : 3,6*(3+4,2)		25,92000			
		-1,6		-1,60000			
39	342241162R00	Příčky z cihel plných CP29 tl. 140 mm	m2	19,22000	1 062,36	20 418,56	RTS 25/ I
		3,1*(3,6+2,6)		19,22000			
40	342255024RT1	Příčky z desek pórobetonových tl. 10 cm desky P 2 - 500, 599 x 249 x 100 mm	m2	92,44000	671,37	62 061,44	RTS 25/ I
		1NP : 3,6*(2,9+1,8+0,7+1,5+1+1,8+1,8)		41,40000			

Položkový rozpočet

S:	6	NEJDEK, ŽŠ nám. Karla IV.
O:	7	CELKOVÁ REKONSTRUKCE
R:	1	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost
		-1,2		-1,20000			
		-1,4		-1,40000			
		-1,8		-1,80000			
		2NP : 3,6*(0,8+1,8+2,8+1,6+1)		28,80000			
		3NP : 3,6*(1,8+1+2,8+1,8)		26,64000			
41	342255028RT1	Příčky z desek pórobetonových tl. 15 cm desky P 2 - 500, 599 x 249 x 150 mm	m2	36,92000	912,52	33 690,24	RTS 25/ I
		2NP : 3,6*(3+2,2)		18,72000			
		-1,6		-1,60000			
		3,6*1,1		3,96000			
		3NP : 3,6*(3+1,4)		15,84000			
42	342668111R00	Těsnění styku příčky se stáv. konstrukcí PU pěnou	m	42,30000	85,28	3 607,34	RTS 25/ I
		3,6+2,6		6,20000			
		1NP : 2,9+1,8+0,7+1,5+1+1,8+1,8		11,50000			
		2NP : 3+2,2+0,8+1,8+2,8+1,6+1		13,20000			
		3NP : 0,5+0,6+0,8+0,6+1,5+1,8+1+2,8+1,8		11,40000			
43	342948111R00	Ukotvení příček k cihel.konstr. kotvami na hmožd.	m	92,60000	135,16	12 515,82	RTS 25/ I
		3,1*2		6,20000			
		1NP : 3,6*9		32,40000			
		2NP : 3,6*8		28,80000			
		3NP : 3,6*7		25,20000			
44	346244381R00	Plentování ocelových nosníků beton, cihla, polystyren	m2	3,20000	919,09	2 941,09	RTS 25/ I
		3,2		3,20000			
45	346481111R00	Zaplentování rýh, nosníků výztužným pletivem	m2	3,80000	472,29	1 794,70	RTS 25/ I
		3,8		3,80000			
Díl: 38		Kompletní konstrukce				462 962,41	
46	970031160R00	Vrtání jádrové do zdiva cihelného do D 160 mm dle PD	kus	357,00000	163,80	58 476,60	RTS 25/ I
		1PP : (51+35+50+6)		142,00000			
		1NP : (28+23+45+2)		98,00000			
		2NP : (23+23+45+4)		95,00000			

Položkový rozpočet

S:	6	NEJDEK, ŽŠ nám. Karla IV.
O:	7	CELKOVÁ REKONSTRUKCE
R:	1	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost
		3NP : (15+7)		22,00000			
47	380001	Provedení stavebních připomocí pro instalace (stavební a demoliční práce, vč. materiálu) dle požadavku řemesel, zednické zapravení	m2	2 498,40000	107,99	269 802,22	Vlastní
		(1481*0,4)+(1565*0,4)+(1200*0,4)+(2000*0,4)		2 498,40000			
48	380002	Provedení požárních ucpávek - prostupy stěnou, stropem, střechou dle požadavku řemesel	m2	28,40000	4 742,38	134 683,59	Vlastní
		1PP : (0,1*50)+(0,09*60)		10,40000			
		1NP : (0,1*40)+(0,09*45)		8,05000			
		2NP : (0,1*37)+(0,09*45)		7,75000			
		3NP : (0,1*22)		2,20000			
Díl: 5		Komunikace				1 526,88	
49	596811111RT4	Kladení dlaždic kom.pro pěší, lože z kameniva těž. včetně dlaždic betonových HBB 50/50/5 cm	m2	2,00000	763,44	1 526,88	RTS 25/ I
		4*0,5		2,00000			
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				5 046 326,19	
50	602012142RT1	Štuk vnitřní i vnější ruční tloušťka vrstvy 2 mm	m2	2 693,14000	180,28	485 519,28	RTS 25/ I
		1NP : 3,6*(3+4,1+4,2+3)*2		102,96000			
		-1,6*2*2		-6,40000			
		3NP : 3,6*(3+4,2)*2		51,84000			
		-1,6*2		-3,20000			
		1PP strop : 39,4+2,9+2,9+83,9+107,8+67,4+12,9+10,9+2		330,10000			
		14,3+89,7+12,4+14+42,3+9,7+12,1+13,2		207,70000			
		3,1+9,3+4,4+21,7+10,8+1,2+3,4		53,90000			
		1NP : 1,2+3,4		4,60000			
		5+13,9+17,5+9,5		45,90000			
		5,7+17+5,6+1,1+7,5+17,4+1+8,1		63,40000			
		159,3+60,4+11,9+52,9+62,8+60,5+61,4+11,8+11,8		492,80000			
		32,4+18,7+18,3-(3,6*3,3*2)		45,64000			
		2NP : 194,5+61,5+60,4+60,5+35,5+1,4+2,1+62,7		478,60000			
		60,5+61,7+12,5+17,5		152,20000			

Položkový rozpočet

S:	6	NEJDEK, ŽŠ nám. Karla IV.
O:	7	CELKOVÁ REKONSTRUKCE
R:	1	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost
		3NP : 167,6+60,4+60,5+35,5+2,1+62,7+60,5+61,7+12,5+11,8 61,5+17,5+7,1+14,1+1+18,3+18,3		535,30000 137,80000			
51	602011191R00	Podkladní nátěr pod štukové omítky	m2	2 693,14000	68,55	184 614,75	RTS 25/ I
		1NP : 3,6*(3+4,1+4,2+3)*2 -1,6*2*2 3NP : 3,6*(3+4,2)*2 -1,6*2 1PP strop : 39,4+2,9+2,9+83,9+107,8+67,4+12,9+10,9+2 14,3+89,7+12,4+14+42,3+9,7+12,1+13,2 3,1+9,3+4,4+21,7+10,8+1,2+3,4 1NP : 1,2+3,4 5+13,9+17,5+9,5 5,7+17+5,6+1,1+7,5+17,4+1+8,1 159,3+60,4+11,9+52,9+62,8+60,5+61,4+11,8+11,8 32,4+18,7+18,3-(3,6*3,3*2) 2NP : 194,5+61,5+60,4+60,5+35,5+1,4+2,1+62,7 60,5+61,7+12,5+17,5 3NP : 167,6+60,4+60,5+35,5+2,1+62,7+60,5+61,7+12,5+11,8 61,5+17,5+7,1+14,1+1+18,3+18,3		102,96000 -6,40000 51,84000 -3,20000 330,10000 207,70000 53,90000 4,60000 45,90000 63,40000 492,80000 45,64000 478,60000 152,20000 535,30000 137,80000			
52	610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů	m2	479,13600	40,19	19 256,48	RTS 25/ I
		1PP : 32*1,2*0,9 2*0,3*0,9 3*1,2*1,5 2*1,5*2,4 1NP : 1,35*2,25*18 1,2*1,5*4 1,5*2,25*20 2,55*3,22		34,56000 0,54000 5,40000 7,20000 54,67500 7,20000 67,50000 8,21100			

Položkový rozpočet

S:	6	NEJDEK, ŽŠ nám. Karla IV.
O:	7	CELKOVÁ REKONSTRUKCE
R:	1	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost
		2NP : 1,35*2,25*18		54,67500			
		1,5*1,5*2		4,50000			
		1,5*2,25*26		87,75000			
		3NP : 1,35*2,25*18		54,67500			
		1,5*1,5*2		4,50000			
		1,5*2,25*26		87,75000			
53	611421311R00	Oprava váp.omítek stropů do 30% plochy - hrubých	m2	2 547,94000	253,57	646 081,15	RTS 25/ I
		1PP strop : 39,4+2,9+2,9+83,9+107,8+67,4+12,9+10,9+2		330,10000			
		14,3+89,7+12,4+14+42,3+9,7+12,1+13,2		207,70000			
		3,1+9,3+4,4+21,7+10,8+1,2+3,4		53,90000			
		1NP : 1,2+3,4		4,60000			
		5+13,9+17,5+9,5		45,90000			
		5,7+17+5,6+1,1+7,5+17,4+1+8,1		63,40000			
		159,3+60,4+11,9+52,9+62,8+60,5+61,4+11,8+11,8		492,80000			
		32,4+18,7+18,3-(3,6*3,3*2)		45,64000			
		2NP : 194,5+61,5+60,4+60,5+35,5+1,4+2,1+62,7		478,60000			
		60,5+61,7+12,5+17,5		152,20000			
		3NP :		535,30000			
		167,6+60,4+60,5+35,5+2,1+62,7+60,5+61,7+12,5+11,8					
		61,5+17,5+7,1+14,1+1+18,3+18,3		137,80000			
54	611481211RT2	Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stropy včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu	m2	2 547,94000	315,70	804 384,66	RTS 25/ I
		1PP strop : 39,4+2,9+2,9+83,9+107,8+67,4+12,9+10,9+2		330,10000			
		14,3+89,7+12,4+14+42,3+9,7+12,1+13,2		207,70000			
		3,1+9,3+4,4+21,7+10,8+1,2+3,4		53,90000			
		1NP : 1,2+3,4		4,60000			
		5+13,9+17,5+9,5		45,90000			
		5,7+17+5,6+1,1+7,5+17,4+1+8,1		63,40000			
		159,3+60,4+11,9+52,9+62,8+60,5+61,4+11,8+11,8		492,80000			
		32,4+18,7+18,3-(3,6*3,3*2)		45,64000			

Položkový rozpočet

S:	6	NEJDEK, ŽŠ nám. Karla IV.
O:	7	CELKOVÁ REKONSTRUKCE
R:	1	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost
		2NP : 194,5+61,5+60,4+60,5+35,5+1,4+2,1+62,7		478,60000			
		60,5+61,7+12,5+17,5		152,20000			
		3NP :		535,30000			
		167,6+60,4+60,5+35,5+2,1+62,7+60,5+61,7+12,5+11,8					
		61,5+17,5+7,1+14,1+1+18,3+18,3		137,80000			
55	612403386R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 10x10cm maltou z SMS	m	57,10000	169,03	9 651,61	RTS 25/ I
		1NP : 2,9*11		31,90000			
		2NP : 3,6*4		14,40000			
		3NP : 3,6*3		10,80000			
56	612403388R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 15x15cm maltou z SMS	m	62,20000	192,17	11 952,97	RTS 25/ I
		2,9*2		5,80000			
		3+3		6,00000			
		1NP : 3,6*4		14,40000			
		3,6*2		7,20000			
		2NP : 3,6		3,60000			
		3NP : 3,6*7		25,20000			
57	612409991R00	Začištění omítek kolem oken,dveří apod.	m	870,89000	220,32	191 874,48	RTS 25/ I
		1PP : 32*(1,2+0,9+0,9)		96,00000			
		2*(0,3+0,9+0,9)		4,20000			
		3*(1,2+1,5+1,5)		12,60000			
		2*(1,5+2,4+2,4)		12,60000			
		1NP : (1,15+1,35+1,15)*7		25,55000			
		(1,35+2,25+2,25)*11		64,35000			
		(1,2+1,5+1,5)*4		16,80000			
		(1,5+2,25+2,25)*20		120,00000			
		2,55+3,22+3,22		8,99000			
		2NP : (1,35+1,15+1,15)*7		25,55000			
		(1,35+2,25+2,25)*11		64,35000			
		1,5*3*2		9,00000			
		(1,5+2,25+2,25)*26		156,00000			

Položkový rozpočet

S:	6	NEJDEK, ŽŠ nám. Karla IV.
O:	7	CELKOVÁ REKONSTRUKCE
R:	1	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost
		3NP : (1,35+1,15+1,15)*7		25,55000			
		(1,35+2,25+2,25)*11		64,35000			
		1,5*3*2		9,00000			
		(1,5+2,25+2,25)*26		156,00000			
58	612421615R00	Omítka vnitřní zdiva, MVC, hrubá zatřená	m2	569,81150	243,97	139 016,91	RTS 25/ I
		1PP : 2,1*(1,75+1,75+2,1+2,1)		16,17000			
		1,5*(0,8+0,8+1,45+1,45)		6,75000			
		2,1*(1,25+1,25+1,8+1,8)		12,81000			
		1NP : 1,5*(0,95+0,95+1,3+1,3)		6,75000			
		2,1*(4,2+4,2+1,8+1,8+2,8+2,8+0,2+0,2)		37,80000			
		2,1*(2,1+2,1+2,8+2,8)		20,58000			
		0,9*1,5*2		2,70000			
		1,5*1,9		2,85000			
		2,1*(2,8+2,8+2,7+2,7)		23,10000			
		2,1*(4,55+4,55+2,8+2,8+0,2+0,2)		31,71000			
		2,1*(0,65+0,65+1,475+1,475)		8,92500			
		2,1*(2,1+2,1+2,8+2,8)		20,58000			
		1,1*1,5		1,65000			
		2,1*(1,75+1,75+2,1+2,1)		16,17000			
		2,1*(0,8+0,8+1,45+1,45)		9,45000			
		1,8*1,5*2		5,40000			
		1,765*1,5		2,64750			
		1,5*1,5		2,25000			
		0,1*1*14		1,40000			
		0,3*1,1*14		4,62000			
		0,1*(0,9+2,02+2,02)		0,49400			
		0,15*(0,9+2,02+2,02)		0,74100			
		2NP : 2,1*(2,1+2,1+2,85+2,85)		20,79000			
		2,1*(0,65+0,65+1,475+1,475)		8,92500			
		2,1*(4,525+4,525+2,85+2,85+0,25+0,25)		32,02500			
		2,1*(2,575+2,575+2,85+2,85+1,05+1,05)		27,19500			
		2,1*(4,35+4,35+2,65+2,65+1,575+1,575)		36,01500			

Položkový rozpočet

S:	6	NEJDEK, ŽŠ nám. Karla IV.
O:	7	CELKOVÁ REKONSTRUKCE
R:	1	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost
		2,1*(2,65+2,65+2,1+2,1)		19,95000			
		1,5*(0,45+0,45+0,9)*4		10,80000			
		1,5*(1,2+0,2+0,2)		2,40000			
		1,5*(1,1+0,4)		2,25000			
		1,5*(0,9+0,3+0,3)		2,25000			
		0,1*1*2*7		1,40000			
		0,3*1,1*2*7		4,62000			
		0,15*(0,9+2,02+2,02)*2		1,48200			
		3NP : 2,1*(2,1+2,1+2,85+2,85)		20,79000			
		2,1*(0,65+0,65+1,65+1,65)		9,66000			
		2,1*(4,525+4,525+0,2+0,2+2,85+2,85)		31,81500			
		2,1*(2,575+2,575+2,85+2,85)		22,78500			
		2,1*(2,65+2,65+4,35+4,35+1,575+1,575)		36,01500			
		2,1*(2,1+2,1+2,85+2,85)		20,79000			
		1,5*1*2		3,00000			
		1,5*(0,3+0,3+0,9)		2,25000			
		1,5*(0,45+0,45+1,2)*2		6,30000			
		1,5*(0,45+0,45+0,9)*2		5,40000			
		1,5*(0,45+0,9)		2,02500			
		0,3*(0,3+0,3+0,9)		0,45000			
		4NP : 0,1*1*2*7		1,40000			
		0,15*(0,9+2,02+2,02)*2		1,48200			
59	612421637R00	Omítka vnitřní zdiva, MVC, štuková	m2	5 506,28500	289,89	1 596 216,96	RTS 25/ I
		1PP : (2,9*(9,45+9,45+3,3+3,3+1,5+1,5+3,75+3,75+0,3))- (1,5*2,4)-(1,55*2,02)		98,53900			
		(2,9*(1,2+1,2+2,475+2,475))-(1,5*2,4)		17,71500			
		2,9*(2,4+2,4+5,25+5,25+3,5+3,5+0,15)		65,10500			
		2,9*(1,75+1,75+1,8+1,8)		20,59000			
		(2,9*(6,35+6,35+2,85+2,85))-(2,85*2,02)-(1,55*2,02)		44,47200			
		(2,9*(14,4+14,4+5,4+5,4))-(3,3*2,02*2)-(2,85*2,02)- (2,55*2,02)		90,60000			

Položkový rozpočet

S:	6	NEJDEK, ŽŠ nám. Karla IV.
O:	7	CELKOVÁ REKONSTRUKCE
R:	1	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost
		2,9*(1,55+1,55+0,15+0,15)		9,86000			
		2,9*(1,285+1,285+0,15+0,15)		8,32300			
		2,9*(0,15+0,15+0,8+0,8)		5,51000			
		(2,9*(15,75+15,75+5,4+5,4))-(2,55*2,02)-(1,55*2,02)-(1,45*1,97)-(3,3*2,02*2)		98,19950			
		2,9*(0,76+0,76+0,15+0,15)*3		15,83400			
		(2,9*(9,45+9,45+3,3+3,3+3,3+3,45+3,45))-(1,55*2,02)		100,39900			
		0,8*(1,25+1,25+1,8+1,8)		4,88000			
		2,9*(1,2+1,2+2,45+2,45)		21,17000			
		2,9*(2,1+2,1+3,45+3,45)		32,19000			
		(2,9*(6,75+6,75+2,4+2,4))-(2,1*2,02)-(1,45*1,97)		45,97150			
		(2,9*(9+9+6,6+6,6))-(2,1*2,02)		86,23800			
		(2,9*(8,7+8,7+6,6+6,6))-(3,3*2,02*2)-(1,35*2,02)		72,68100			
		(2,9*(9,6+9,6+4,5+4,5+0,9+1,4+4,75+4,75+0,9+1,4+4,75+4,75))-(1,35*2,02*2)		144,76600			
		(2,9*(4,95+4,95+6,6+6,6+0,4+0,4))-(3,3*2,02)-(1,8*2,02)-(1,35*2,02)		56,28100			
		(2,9*(6,6+6,6+4,35+4,35))-(3,3*2,02)-(1,8*2,02)		53,20800			
		(2,9*(4,1+4,1+6,6+6,6))-(1,7*2,1)		58,49000			
		2,9*(6,6+6,6+1,8+1,8)		48,72000			
		2,9*(1+1+2,4+2,4)		19,72000			
		2,9*(2,4+2,4+5,5+5,5)		45,82000			
		(2,9*(3,35+3,35+3,3+3,3))-(1,2*1,5)		36,77000			
		1,4*(0,8+0,8+1,45+1,45)		6,30000			
		0,8*(2,1+2,1+1,75+1,75)		6,16000			
		2,9*(3+3+1,45+1,45)		25,81000			
		(2,9*(6,45+6,45+3,3+3,3))-(1,2*1,5*2)		52,95000			
		2,9*(2,25+2,25+2,85+2,85)		29,58000			
		(2,9*(4,9+4,9+2,15+2,15))-(1,7*2,1)-(2,15*2,25)		32,48250			
		(2,9*(1,25+1,25+2,15+2,15))-(2,15*2,25)		14,88250			
		1NP : 3,6*(12,1+3,3+7,3+2,1+18,9+9,69)		192,20400			

Položkový rozpočet

S:	6	NEJDEK, ŽŠ nám. Karla IV.
O:	7	CELKOVÁ REKONSTRUKCE
R:	1	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost
		$(3,6 \cdot (14,4 + 12,1 + 3 + 3 + 7,3 + 2,1 + 18,9 + 0,45 + 0,45)) - (1,35 \cdot 2,25 \cdot 4)$		209,97000			
		$(3,6 \cdot (7,2 + 7,2 + 4,45)) - (2,55 \cdot 3,22)$		59,64900			
		$(3,6 \cdot (4,05 + 2,85)) - (1,35 \cdot 2,25 \cdot 2)$		18,76500			
		$1,5 \cdot (2,1 + 2,1 + 2,8 + 2,8)$		14,70000			
		$1,5 \cdot (0,65 + 0,65 + 1,475 + 1,475)$		6,37500			
		$1,5 \cdot (4,55 + 4,55 + 2,8 + 2,8 + 0,2 + 0,2)$		22,65000			
		$1,5 \cdot (2,8 + 2,8 + 2,7 + 2,7)$		16,50000			
		$(3,6 \cdot (2,4 + 2,4 + 2,8 + 2,8)) - (1,5 \cdot 1,9) - (1,35 \cdot 2,25)$		31,55250			
		$2,1 \cdot (0,95 + 0,95 + 1,3 + 1,3)$		9,45000			
		$1,5 \cdot (4,2 + 4,2 + 1,8 + 1,8 + 2,8 + 2,8 + 0,2 + 0,2)$		27,00000			
		$1,5 \cdot (2,1 + 2,1 + 2,8 + 2,8)$		14,70000			
		$(3,6 \cdot (4,05 + 2,85)) - (1,35 \cdot 2,25 \cdot 2)$		18,76500			
		$3,6 \cdot (3,3 + 3,3 + 4,2 + 4,2)$		54,00000			
		$3,6 \cdot (3,6 + 3,6 + 2,4 + 2,4)$		43,20000			
		$3,6 \cdot (1,65 + 1,65 + 3 + 3)$		33,48000			
		$1,5 \cdot (1,75 + 1,75 + 2,1 + 2,1)$		11,55000			
		$1,5 \cdot (0,8 + 0,8 + 1,45 + 1,45)$		6,75000			
		$3,6 \cdot (3,9 + 3,9 + 4,7 + 4,7)$		61,92000			
		$3,6 \cdot (2,9 + 2,9 + 3,35 + 3,35 + 0,6 + 0,6)$		49,32000			
		$(3,6 \cdot (8,83 + 8,83 + 6,6 + 6,6)) - (1,5 \cdot 2,25 \cdot 4) - (1,765 \cdot 1,5)$		94,94850			
		$(3,6 \cdot (4 + 4 + 1,7 + 1,7)) - (1,8 \cdot 1,5)$		38,34000			
		$3,6 \cdot (2,4 + 2,4 + 1,7 + 1,7)$		29,52000			
		$(3,6 \cdot (9,65 + 9,65 + 6,6 + 6,6)) - (1,5 \cdot 2,25 \cdot 4)$		103,50000			
		$(3,6 \cdot (9,05 + 9,05 + 6,6 + 6,6)) - (1,8 \cdot 1,5) - (1,5 \cdot 2,25 \cdot 4)$		96,48000			
		$(3,6 \cdot (8,9 + 8,9 + 6,6 + 6,6)) - (1,5 \cdot 2,25 \cdot 4)$		98,10000			
		$(3,6 \cdot (6,6 + 6,6 + 9 + 9)) - (1,5 \cdot 2,25 \cdot 4)$		98,82000			
		$(3,6 \cdot (1,35 + 1,35 + 3 + 3)) - (2,55 \cdot 3,22 \cdot 2)$		14,89800			
		$(1,35 \cdot 2,25 \cdot 2)$		6,07500			
		2NP : $1,5 \cdot (2,1 + 2,1 + 2,85 + 2,85)$		14,85000			
		$1,5 \cdot (0,65 + 0,65 + 1,475 + 1,475)$		6,37500			
		$1,5 \cdot (4,525 + 4,525 + 2,85 + 2,85 + 0,25 + 0,25)$		22,87500			

Položkový rozpočet

S:	6	NEJDEK, ŽŠ nám. Karla IV.
O:	7	CELKOVÁ REKONSTRUKCE
R:	1	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost
		$1,5 \cdot (2,575 + 2,575 + 2,85 + 2,85 + 1,05 + 1,05)$		19,42500			
		$1,5 \cdot (4,35 + 4,35 + 2,65 + 2,65 + 1,575 + 1,575)$		25,72500			
		$1,5 \cdot (2,65 + 2,65 + 2,1 + 2,1)$		14,25000			
		$(3,6 \cdot (16,3 + 3 + 9,7 + 3 + 4,65 + 3 + 7,52 + 3 + 18,7)) - (1,35 \cdot 2,25 \cdot 11)$		214,51950			
		$3,6 \cdot (5,4 + 56,8 + 5,4 + 0,45 + 0,45)$		246,60000			
		$(3,6 \cdot (6,6 + 6,6 + 9 + 9)) - (1,5 \cdot 2,25 \cdot 4)$		98,82000			
		$(3,6 \cdot (6,6 + 6,6 + 8,9 + 8,9)) - (1,5 \cdot 2,25 \cdot 4) - (1,8 \cdot 1,5)$		95,40000			
		$(3,6 \cdot (6,6 + 6,6 + 9,5 + 9,5)) - (1,5 \cdot 2,25 \cdot 4) - (1,8 \cdot 1,5)$		99,72000			
		$(3,6 \cdot (6,6 + 6,6 + 4,8 + 4,8)) - (1,5 \cdot 2,25 \cdot 2) - (1,8 \cdot 1,5)$		72,63000			
		$(3,6 \cdot (6,6 + 6,6 + 9,05 + 9,05)) - (1,5 \cdot 2,25 \cdot 4) - (1,8 \cdot 1,5)$		96,48000			
		$(3,6 \cdot (6,6 + 6,6 + 8,9 + 8,9)) - (1,5 \cdot 2,25 \cdot 4)$		98,10000			
		$(3,6 \cdot (6,6 + 6,6 + 9 + 9)) - (1,5 \cdot 2,25 \cdot 4)$		98,82000			
		$0,45 \cdot (1,5 + 3 + 3)$		3,37500			
		$0,45 \cdot (1,2 + 3,15 + 3,15)$		3,37500			
		$0,3 \cdot (1,55 + 1,55 + 0,9)$		1,20000			
		$0,3 \cdot (2,7 + 3,05 + 3,05)$		2,64000			
		$0,4 \cdot (3,6 + 3,6 + 3,3 + 3,3) \cdot 2$		11,04000			
		3NP : $1,5 \cdot (2,1 + 2,1 + 2,85 + 2,85)$		14,85000			
		$1,5 \cdot (0,65 + 0,65 + 1,65 + 1,65)$		6,90000			
		$1,5 \cdot (4,525 + 4,525 + 0,2 + 0,2 + 2,85 + 2,85)$		22,72500			
		$1,5 \cdot (2,575 + 2,575 + 2,85 + 2,85)$		16,27500			
		$1,5 \cdot (2,65 + 2,65 + 4,35 + 4,35 + 1,575 + 1,575)$		25,72500			
		$1,5 \cdot (2,1 + 2,1 + 2,85 + 2,85)$		14,85000			
		$(3,6 \cdot (48,3 + 3 + 3)) - (1,35 \cdot 2,25 \cdot 7)$		174,21750			
		$3,6 \cdot (56,8 + 5,4 + 0,45 + 0,45 + 5,4)$		246,60000			
		$(3,6 \cdot (9 + 9 + 6,6 + 6,6)) - (1,5 \cdot 2,25 \cdot 4)$		98,82000			
		$(3,6 \cdot (8,8 + 8,8 + 6,6 + 6,6)) - (1,5 \cdot 2,25 \cdot 4) - (2,1 \cdot 1,5)$		94,23000			
		$(3,6 \cdot (8,725 + 8,725 + 6,6 + 6,6)) - (1,5 \cdot 2,25 \cdot 4) - (1,8 \cdot 1,5)$		94,14000			
		$(3,6 \cdot (5,625 + 5,625 + 6,6 + 6,6 + 3,35 + 3,35)) - (1,5 \cdot 2,25 \cdot 2)$		105,39000			
		$3,6 \cdot (0,945 + 0,945 + 3,7 + 3,7)$		33,44400			
		$(3,6 \cdot (9,05 + 9,05 + 6,6 + 6,6)) - (1,5 \cdot 2,25 \cdot 4) - (1,8 \cdot 1,5)$		96,48000			

Položkový rozpočet

S:	6	NEJDEK, ŽŠ nám. Karla IV.
O:	7	CELKOVÁ REKONSTRUKCE
R:	1	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost
		(3,6*(8,9+8,9+6,6+6,6))-(1,5*2,25*4)-(2,1*1,5)		94,95000			
		(3,6*(9+9+6,6+6,6))-(1,5*2,25*4)		98,82000			
		(3,6*(4,05+2,85))-(1,35*2,25*2)		18,76500			
		(3,6*(4,2+2,9))-(1,35*2,25*2)		19,48500			
		schod - boky : 30		30,00000			
60	612425931R00	Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková	m2	639,15735	947,60	605 665,50	RTS 25/ I
		1PP : 0,3*(1,2+0,9+0,9)*18		16,20000			
		0,3*(1,5+2,4+2,4)		1,89000			
		0,4*(1,5+2,4+2,4)		2,52000			
		0,3*(1,2+1,5+1,5)*2		2,52000			
		0,4*(1,2+1,5+1,5)		1,68000			
		0,5*(1,2+0,9+0,9)*14		21,00000			
		0,5*(0,3+0,9+0,9)*2		2,10000			
		0,15*(1,55+2,02+2,02)*2		1,67700			
		0,4*(2,85+2,02+2,02)		2,75600			
		0,92*(2,55+2,02+2,02)		6,06280			
		0,55*(1,05+2,02+2,02)		2,79950			
		0,3*(1+2,02+2,02)		1,51200			
		0,5*(0,8+1,97+1,97)		2,37000			
		0,5*(1,7+2,1+2,1)		2,95000			
		0,2*(1,95+2,02+2,02)		1,19800			
		0,6*(3,3+2,02+2,02)*4		17,61600			
		0,6*(2,1+2,02+2,02)		3,68400			
		0,92*(1,35+2,02+2,02)		4,95880			
		0,3*(1,35+2,02+2,02)		1,61700			
		0,3*(1,8+2,02+2,02)		1,75200			
		0,25*(1+2,85+2,85)		1,67500			
		0,3*(1,7+2,02+2,02)		1,72200			
		0,3*(1,5+2,02+2,02)		1,66200			
		0,6*(1,2+2,02+2,02)		3,14400			
		0,25*(0,8+2,02+2,02)		1,21000			
		0,6*(1,05+2,02+2,02)		3,05400			

Položkový rozpočet

S:	6	NEJDEK, ŽŠ nám. Karla IV.
O:	7	CELKOVÁ REKONSTRUKCE
R:	1	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost
		0,45*(3,6+3,6+3,3+3,3)*2		12,42000			
		0,45*(4,45+4,45+3,9+3,9)		7,51500			
		1NP : 0,1*1*22		2,20000			
		0,3*(2,25+1,35+2,25)*11		19,30500			
		0,3*(1,15+1,35+1,15)*7		7,66500			
		0,35*(1,14+2,02+2,02)		1,81300			
		0,2*0,85*48		8,16000			
		0,5*(1,5+2,25+2,25)*20		60,00000			
		0,3*(1,2+1,5+1,5)*2		2,52000			
		0,4*(1,2+1,5+1,5)*2		3,36000			
		0,3*(2,55+3,22+3,22)		2,69700			
		0,55*(2,55+3,22+3,22)		4,94450			
		0,45*(1,16+3,05+3,05)		3,26700			
		0,45*(1,625+3+3)*3		10,29375			
		1,765*1,55		2,73575			
		1,8*1,55*2		5,58000			
		0,45*(1,35+3+3)		3,30750			
		0,45*(1,2+3,05+3,05)		3,28500			
		0,45*(2,7+3,05+3,05)		3,96000			
		0,45*(1,2+3,05+3,05)		3,28500			
		0,45*(1,5+3+3)		3,37500			
		0,45*(1,2+3,15+3,15)		3,37500			
		1,5*1,55		2,32500			
		0,3*(2,7+3,05+3,05)		2,64000			
		0,1*(0,9+2,02+2,02)		0,49400			
		0,4*(3,6+3,6+3,3+3,3)*2		11,04000			
		2NP : 0,1*1*2*11		2,20000			
		0,3*(1,35+1,15+1,15)*7		7,66500			
		0,3*(1,35+2,25+2,25)*11		19,30500			
		0,3*1,5*3*2		2,70000			
		0,4*(1,5+2,25+2,25)*26		62,40000			
		0,2*0,85*2*26		8,84000			

Položkový rozpočet

S:	6	NEJDEK, ŽŠ nám. Karla IV.
O:	7	CELKOVÁ REKONSTRUKCE
R:	1	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost
		0,45*(1,8+2,05+2,05)		2,65500			
		0,3*(2,85+3,05+3,05)		2,68500			
		0,3*(1,55+1,55+1,2)		1,29000			
		0,45*(2,4+3,05+3,05)		3,82500			
		0,45*(1,55+1,55+0,9)*4		7,20000			
		0,45*(1,95+3+3)*2		7,15500			
		0,45*(1,8+3+3)		3,51000			
		0,45*(3+3,05+3,05)*2		8,19000			
		0,45*(2,7+3+3)		3,91500			
		0,45*(0,9+3,05+3,05)		3,15000			
		0,45*(1,2+3,05+3,05)		3,28500			
		0,45*(1,5+3+3)		3,37500			
		0,45*(1,2+3,15+3,15)		3,37500			
		0,3*(1,55+1,55+0,9)		1,20000			
		0,3*(2,7+3,05+3,05)		2,64000			
		0,4*(3,6+3,6+3,3+3,3)*2		11,04000			
		3NP : 0,1*1*2*11		2,20000			
		0,3*(1,35+1,15+1,15)*7		7,66500			
		0,3*(1,35+2,25+2,25)*11		19,30500			
		0,3*1,5*3*2		2,70000			
		0,4*(1,5+2,25+2,25)*26		62,40000			
		0,2*0,85*2*26		8,84000			
		0,45*(1,8+3,15+3,15)		3,64500			
		0,45*(1,5+3+3)*2		6,75000			
		1,55*2,1*2		6,51000			
		1,55*1,5*2		4,65000			
		0,3*(2,85+3,05+3,05)		2,68500			
		0,45*(1,2+3,05+3,05)		3,28500			
		1,55*1,8*2		5,58000			
		0,45*(2,955+3,05+3,05)		4,07475			
		0,45*(1,95+3+3)*2		7,15500			
		0,45*(1,8+3,05+3,05)*2		7,11000			

Položkový rozpočet

S:	6	NEJDEK, ŽŠ nám. Karla IV.
O:	7	CELKOVÁ REKONSTRUKCE
R:	1	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost
		0,45*(3+3,05+3,05)		4,09500			
		0,45*(1,2+3,15+3,15)		3,37500			
		0,3*(2,7+3,05+3,05)		2,64000			
61	612434245RT1	Omítkový sanační systém, 3vrst., dle PD vrstvy: postřik SAN, jádro SAN do 25mm, štuk SAN 3mm	m2	210,25000	1 236,13	259 896,33	RTS 25/ I
		2,9*(8,5+57,2+3,4+3,4)		210,25000			
62	612481211RT2	Montáž výztužné sítě (perlínky) do stěrky-stěny včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu	m2	145,20000	269,11	39 074,77	RTS 25/ I
		1NP : 3,6*(3+4,1+4,2+3)*2		102,96000			
		-1,6*2*2		-6,40000			
		3NP : 3,6*(3+4,2)*2		51,84000			
		-1,6*2		-3,20000			
63	613473115R00	Příplatek za zabudované rohovníky vč. dodávky systémové lišty	m	658,00000	80,73	53 120,34	RTS 25/ I
		658		658,00000			
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				7 340,18	
64	622311510R00	Izolace suterénu Baumit XPS tl. 50 mm, bez PÚ	m2	7,50000	978,69	7 340,18	RTS 25/ I
		3*2,5		7,50000			
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				1 078 493,12	
65	631315611R00	Mazanina betonová tl. 12 - 24 cm C 16/20	m3	5,18400	4 506,85	23 363,51	RTS 25/ I
		3,6*4,1*0,15		2,21400			
		6,6*3*0,15		2,97000			
66	631312141R00	Doplnění rýh betonem v dosavadních mazaninách celá skladba	m3	4,23000	11 743,56	49 675,26	RTS 25/ I
		0,15*0,1*2,9		0,04350			
		0,1*0,1*(1,7+1+1,7+4,1+1,8+1,8+3,1)		0,15200			
		6,6*0,15*0,1		0,09900			
		1,05*1		1,05000			
		1NP : 0,8*(2,4+1,3)*0,1		0,29600			
		25*0,15*0,15*1,1		0,61875			
		0,15*0,15*3		0,06750			
		4,8*0,15*0,1		0,07200			
		0,1*0,15*(2,85+1,1+1+2)		0,10425			

Položkový rozpočet

S:	6	NEJDEK, ŽŠ nám. Karla IV.
O:	7	CELKOVÁ REKONSTRUKCE
R:	1	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost
		2NP : 0,8*(2,4+1,5)*0,1		0,31200			
		0,15*0,1*1,3		0,01950			
		0,1*0,1*(1,3+1,1+2,9)		0,05300			
		0,15*0,1*1,1*12		0,19800			
		3NP : 0,8*(2,4+0,95)*0,1		0,26800			
		0,15*0,1*(3,3+6,6+6,6+1,4)		0,26850			
		0,15*0,1*(2+1,1)		0,04650			
		0,1*0,1*(2,9+0,6)		0,03500			
		23*1,1*0,15*0,1		0,37950			
		2,1*0,7*0,1		0,14700			
67	631319175R00	Příplatek za stržení povrchu mazaniny tl. 24 cm	m3	5,18400	181,85	942,71	RTS 25/ I
		3,6*4,1*0,15		2,21400			
		6,6*3*0,15		2,97000			
68	631319185R00	Příplatek za sklon mazaniny 15°-35° tl.12 - 24 cm	m3	5,18400	167,57	868,68	RTS 25/ I
		3,6*4,1*0,15		2,21400			
		6,6*3*0,15		2,97000			
69	631351101R00	Bednění stěn, rýh a otvorů v podlahách - zřízení	m2	16,00000	822,56	13 160,96	RTS 25/ I
		16		16,00000			
70	631351102R00	Bednění stěn, rýh a otvorů v podlahách -odstranění	m2	16,00000	188,64	3 018,24	RTS 25/ I
		16		16,00000			
71	631361921RT4	Výztuž mazanin svařovanou sítí průměr drátu 6,0, oka 100/100 mm KH30	t	0,17487	35 468,43	6 202,36	RTS 25/ I
		34,56*4,4*1,15/1000		0,17487			
72	631571004R00	Násyp ze štěrkopísku 16 - 32, tř. I	m3	2,62500	2 170,66	5 697,98	RTS 25/ I
		4*2*2,1		16,80000			
		-0,9*(2+2+3,5)*2,1		-14,17500			
73	632411150RU1	Potěr cement, ruční zpracování, do tl. 50 mm, systémové řešení do 50% plochy, dle PD samonivelační, opravná	m2	2 627,70000	213,16	560 120,53	RTS 25/ I
		1PP : 39,4+2,9+2,9+83,9+107,8		236,90000			
		12,9+10,9+2+14,3+89,7+12,4+14		156,20000			
		3,1+9,3+1,2+3,4		17,00000			

Položkový rozpočet

S:	6	NEJDEK, ŽŠ nám. Karla IV.
O:	7	CELKOVÁ REKONSTRUKCE
R:	1	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost
		1NP : 1,2+3,4		4,60000			
		5,7+17+5,6+1,1+7,5+17,4+1+8,1		63,40000			
		2NP : 60,5+61,7+12,5+17,5		152,20000			
		1PP : 67,4+42,3+9,7+12,1+13,2		144,70000			
		21,7+4,4+10,8		36,90000			
		1NP : 5+13,9+17,5+9,5		45,90000			
		1NP : 159,3+60,4+11,9+52,9+62,8+60,5+61,4+11,8+11,8		492,80000			
		2NP : 194,5+61,5+60,4+60,5+35,5+1,4+2,1+62,7		478,60000			
		3NP :		534,60000			
		167,6+60,4+60,5+35,5+1,4+62,7+60,5+61,7+12,5+11,8					
		61,5		61,50000			
		17,5+7,1+14,1+1		39,70000			
		21		21,00000			
		18,9		18,90000			
		20,4+18,9		39,30000			
		5,7+22+18,9+7,8+6+18,5+1,2+3,4		83,50000			
74	632411904R00	Penetrace podkladů pro podlahy vč. broušení, očištění, vysátí	m2	2 627,70000	134,44	353 267,99	RTS 25/ I

1PP : 39,4+2,9+2,9+83,9+107,8	236,90000
12,9+10,9+2+14,3+89,7+12,4+14	156,20000
3,1+9,3+1,2+3,4	17,00000
1NP : 1,2+3,4	4,60000
5,7+17+5,6+1,1+7,5+17,4+1+8,1	63,40000
2NP : 60,5+61,7+12,5+17,5	152,20000
1PP : 67,4+42,3+9,7+12,1+13,2	144,70000
21,7+4,4+10,8	36,90000
1NP : 5+13,9+17,5+9,5	45,90000
1NP : 159,3+60,4+11,9+52,9+62,8+60,5+61,4+11,8+11,8	492,80000
2NP : 194,5+61,5+60,4+60,5+35,5+1,4+2,1+62,7	478,60000

Položkový rozpočet

S:	6	NEJDEK, ŽŠ nám. Karla IV.
O:	7	CELKOVÁ REKONSTRUKCE
R:	1	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------

3NP : 534,60000

167,6+60,4+60,5+35,5+1,4+62,7+60,5+61,7+12,5+11,8

61,5 61,50000

17,5+7,1+14,1+1 39,70000

21 21,00000

18,9 18,90000

20,4+18,9 39,30000

5,7+22+18,9+7,8+6+18,5+1,2+3,4 83,50000

75	630001	Obvodová dilatace podlahovým páskem z pěnového PE s fólií mezi stěnou mazaninou nebo potěrem v do 60 mm	m	1 684,50000	36,91	62 174,90	Vlastní
----	--------	---	---	-------------	-------	-----------	---------

331,5 331,50000

1257 1 257,00000

96 96,00000

Díl: 64	Výplně otvorů	493 816,68
----------------	----------------------	-------------------

76	642944121R00	Osazení ocelových zárubní dodatečně v rekonstrukcích do 2,5 m2	kus	78,00000	1 410,49	110 018,22	RTS 25/ I
----	--------------	--	-----	----------	----------	------------	-----------

8 8,00000

11 11,00000

11 11,00000

14 14,00000

11 11,00000

2 2,00000

1 1,00000

3 3,00000

9 9,00000

2 2,00000

1 1,00000

2 2,00000

1 1,00000

2 2,00000

77	642944221R00	Osazení ocelových zárubní dodatečně nad 2,5 m2.	kus	2,00000	1 874,58	3 749,16	RTS 25/ I
----	--------------	---	-----	---------	----------	----------	-----------

Položkový rozpočet

S:	6	NEJDEK, ŽŠ nám. Karla IV.
O:	7	CELKOVÁ REKONSTRUKCE
R:	1	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost
		1		1,00000			
		1		1,00000			
78	55330380R	Zárubeň ocelová do 900x1970 mm pro dodat zdění, bez drážky, pevně přivařené závěsy	kus	78,00000	3 649,07	284 627,46	RTS 25/ I
		78		78,00000			
79	55330388R	Zárubeň ocelová 1450x1970 mm pro dodat zdění, bez drážky, pevně přivařené závěsy	kus	2,00000	4 076,77	8 153,54	RTS 25/ I
		2		2,00000			
80	640001	Hliníkový poklop pro zadláždění 600x600mm, osazení a dodávka dle rozpisu v PD. ozn.Z/17	kus	6,00000	10 373,92	62 243,52	Vlastní
		6		6,00000			
81	640002	Příplatek za požární odolnost zárubní	kus	11,00000	2 274,98	25 024,78	Vlastní
		1+2+1+2+1+1+1+1+1		11,00000			
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				682 497,03	
82	079946111R00	Zřízení výtahového zařízení při opravách,v. do 35m	kus	1,00000	13 649,89	13 649,89	RTS 25/ I
		1		1,00000			
83	941941041R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m, H 10 m	m2	2 128,00000	72,80	154 918,40	RTS 25/ I
		14*(59+59+17+17)		2 128,00000			
84	941941291R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1041	m2	4 256,00000	27,30	116 188,80	RTS 25/ I
		14*(59+59+17+17)*2		4 256,00000			
85	941941841R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m,H 10 m	m2	2 128,00000	36,40	77 459,20	RTS 25/ I
		14*(59+59+17+17)		2 128,00000			
86	941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2	2 773,47000	62,79	174 146,18	RTS 25/ I
		3,4*5,6		19,04000			
		4,5*1,1		4,95000			
		1,5*3,5		5,25000			
		1,2*3,5		4,20000			
		3,4*5,6		19,04000			
		1,5*3,5		5,25000			
		2*2		4,00000			
		2*0,8		1,60000			
		1,4*4,8*2		13,44000			

Položkový rozpočet

S:	6	NEJDEK, ŽŠ nám. Karla IV.
O:	7	CELKOVÁ REKONSTRUKCE
R:	1	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost
		1,4*3,2*2		8,96000			
		1NP : 5,5*3,3		18,15000			
		1,5*3,6		5,40000			
		5,5*3,3		18,15000			
		1,5*3,6		5,40000			
		2,6*3,2		8,32000			
		1,1*3,6		3,96000			
		2NP : 5,6*3,3*2		36,96000			
		1,5*3,6*2		10,80000			
		3NP : 3,6*1		3,60000			
		3,8*1		3,80000			
		1PP : 2,7+2,9		5,60000			
		1NP : 18,7+18,3		37,00000			
		32,4		32,40000			
		2NP : 18,3+18,3		36,60000			
		3NP : 18,3+18,3		36,60000			
		1PP : 39,4+2,9+2,9+83,9+107,8		236,90000			
		12,9+10,9+2+14,3+89,7+12,4+14		156,20000			
		3,1+9,3+1,2+3,4		17,00000			
		1NP : 1,2+3,4		4,60000			
		5,7+17+5,6+1,1+7,5+17,4+1+8,1		63,40000			
		2NP : 60,5+61,7+12,5+17,5		152,20000			
		1PP : 67,4+42,3+9,7+12,1+13,2		144,70000			
		21,7+4,4+10,8		36,90000			
		1NP : 5+13,9+17,5+9,5		45,90000			
		1NP : 159,3+60,4+11,9+52,9+62,8+60,5+61,4+11,8+11,8		492,80000			
		2NP : 194,5+61,5+60,4+60,5+35,5+1,4+2,1+62,7		478,60000			
		3NP :		534,60000			
		167,6+60,4+60,5+35,5+1,4+62,7+60,5+61,7+12,5+11,8					
		61,5		61,50000			

Položkový rozpočet

S:	6	NEJDEK, ŽŠ nám. Karla IV.
O:	7	CELKOVÁ REKONSTRUKCE
R:	1	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost
		17,5+7,1+14,1+1		39,70000			
		pro demolici komínu : -40		-40,00000			
87	941955004R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 3,5 m	m2	40,00000	83,07	3 322,80	RTS 25/ I
		40		40,00000			
88	944944011R00	Montáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	2 128,00000	27,30	58 094,40	RTS 25/ I
		14*(59+59+17+17)		2 128,00000			
89	944944031R00	Příplatek za každý měsíc použití sítí k pol. 4011	m2	4 256,00000	0,91	3 872,96	RTS 25/ I
		14*(59+59+17+17)*2		4 256,00000			
90	944944081R00	Demontáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	2 128,00000	27,30	58 094,40	RTS 25/ I
		14*(59+59+17+17)		2 128,00000			
91	949942101R00	Nájem za výtahové zařízení, H do 35 m - odhad (bude stanoveno dle skutečnosti) sazba jen za 8hod provozu za den	h	250,00000	91,00	22 750,00	RTS 25/ I
		250		250,00000			

Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				373 628,82	
92	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	2 813,47000	132,80	373 628,82	RTS 25/ I
		3,4*5,6		19,04000			
		4,5*1,1		4,95000			
		1,5*3,5		5,25000			
		1,2*3,5		4,20000			
		3,4*5,6		19,04000			
		1,5*3,5		5,25000			
		2*2		4,00000			
		2*0,8		1,60000			
		1,4*4,8*2		13,44000			
		1,4*3,2*2		8,96000			
		1NP : 5,5*3,3		18,15000			
		1,5*3,6		5,40000			
		5,5*3,3		18,15000			
		1,5*3,6		5,40000			
		2,6*3,2		8,32000			

Položkový rozpočet

S:	6	NEJDEK, ŽŠ nám. Karla IV.
O:	7	CELKOVÁ REKONSTRUKCE
R:	1	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost
		1,1*3,6		3,96000			
		2NP : 5,6*3,3*2		36,96000			
		1,5*3,6*2		10,80000			
		3NP : 3,6*1		3,60000			
		3,8*1		3,80000			
		1PP : 2,7+2,9		5,60000			
		1NP : 18,7+18,3		37,00000			
		32,4		32,40000			
		2NP : 18,3+18,3		36,60000			
		3NP : 18,3+18,3		36,60000			
		1PP : 39,4+2,9+2,9+83,9+107,8		236,90000			
		12,9+10,9+2+14,3+89,7+12,4+14		156,20000			
		3,1+9,3+1,2+3,4		17,00000			
		1NP : 1,2+3,4		4,60000			
		5,7+17+5,6+1,1+7,5+17,4+1+8,1		63,40000			
		2NP : 60,5+61,7+12,5+17,5		152,20000			
		1PP : 67,4+42,3+9,7+12,1+13,2		144,70000			
		21,7+4,4+10,8		36,90000			
		1NP : 5+13,9+17,5+9,5		45,90000			
		1NP : 159,3+60,4+11,9+52,9+62,8+60,5+61,4+11,8+11,8		492,80000			
		2NP : 194,5+61,5+60,4+60,5+35,5+1,4+2,1+62,7		478,60000			
		3NP :		534,60000			
		167,6+60,4+60,5+35,5+1,4+62,7+60,5+61,7+12,5+11,8					
		61,5		61,50000			
		17,5+7,1+14,1+1		39,70000			
Díl: 96		Bourání konstrukcí				1 436 667,29	
93	914993003R00	Demontáž sněhových zábran	m	255,80000	65,52	16 760,02	RTS 25/ I
		2*(7,4+12+52+56,5)		255,80000			
94	919735124R00	Řezání stávajícího betonového krytu tl. 15 - 20 cm	m	5,50000	327,18	1 799,49	RTS 25/ I
		5,5		5,50000			

Položkový rozpočet

S:	6	NEJDEK, ŽŠ nám. Karla IV.
O:	7	CELKOVÁ REKONSTRUKCE
R:	1	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost
95	961055111R00	Bourání základů železobetonových	m3	6,72500	6 057,05	40 733,66	RTS 25/ I
		0,5*2,5*(2,5+1,2+1,2)		6,12500			
		2,5*1,2*0,2		0,60000			
96	962031116R00	Bourání příček z cihel pálených plných do tl. 140 mm	m2	219,54000	132,48	29 084,66	RTS 25/ I
		2,9*2,2		6,38000			
		-1,6		-1,60000			
		2,9*(1,7+1+1,7+4,1+1,8+1,8+3,1)		44,08000			
		-(1,2+1,2+1,2+1,2+1,2+1,2)		-7,20000			
		-(1,6+1,6)		-3,20000			
		3*6,6		19,80000			
		-1,5*2		-3,00000			
		1NP : 3,6*3		10,80000			
		3,6*1,3		4,68000			
		3,6*1,2*2		8,64000			
		3,6*(2,9+0,8+0,8+1,2+1,2+0,8+4,8)		45,00000			
		-(1,6+1,2+1,2+1,2+1,2)		-6,40000			
		2NP : 3,6*1,3		4,68000			
		3,6*(1,3+1,1+2,9)		19,08000			
		-1,2-1,6		-2,80000			
		3NP : 3,6*(3,3+6,6+6,6+1,4)		64,44000			
		3,6*(2+1,1)		11,16000			
		-1,6		-1,60000			
		-1,6		-1,60000			
		-1,6		-1,60000			
		3,6*(2,9+0,6)		12,60000			
		-1,6		-1,60000			
		-1,2		-1,20000			
97	962032231R00	Bourání zdiva z cihel pálených na MVC	m3	12,33025	1 476,25	18 202,53	RTS 25/ I
		2,35*2,25*0,3		1,58625			
		1,2*2,45*0,4		1,17600			
		0,9*2,2*0,1		0,19800			
		1,5*1		1,50000			

Položkový rozpočet

S:	6	NEJDEK, ŽŠ nám. Karla IV.
O:	7	CELKOVÁ REKONSTRUKCE
R:	1	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost
		1NP : 25*1,1*0,15*0,3		1,23750			
		2*1		2,00000			
		2NP : 12*1,1*0,15*0,3		0,59400			
		2*1		2,00000			
		3NP : 0,9*1		0,90000			
		23*1,1*0,15*0,3		1,13850			
98	962032432R00	Bourání zdiva z dutých cihel nebo tvárnic na MVC	m3	1,50000	1 244,82	1 867,23	RTS 25/ I
		1,5		1,50000			
99	962032631R00	Bourání zdiva komínového z cihel na MVC	m3	31,33350	3 963,95	124 204,43	RTS 25/ I
		3*0,975*6,6		19,30500			
		1,95*0,45*6,6		5,79150			
		2,1*0,45*6,6		6,23700			
100	962036125R00	DMTZ SDK příčky, 2x kov.kce., 2x opláštěné 12,5 mm	m2	41,80000	137,18	5 734,12	RTS 25/ I
		3NP : 3,6*(4,7+3)		27,72000			
		-1,6		-1,60000			
		-1,6		-1,60000			
		3,6*4,8		17,28000			
101	962042321R00	Bourání zdiva nadzákladového z betonu prostého	m3	0,50000	5 280,61	2 640,31	RTS 25/ I
		0,5		0,50000			
102	962052211R00	Bourání zdiva železobetonového nadzákladového	m3	0,60000	9 048,49	5 429,09	RTS 25/ I
		0,6		0,60000			
103	964011231R00	Vybourání ŽB překladů prefa dl. 3 m, 150 kg/m	m3	3,56000	4 061,01	14 457,20	RTS 25/ I
		3,56		3,56000			
104	965042241RT5	Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, nad 4 m2 pneumat. kladivo, tl. mazaniny 15 - 20 cm	m3	2,62800	3 437,71	9 034,30	RTS 25/ I
		1NP : 0,8*(2,4+1,3)*0,3		0,88800			
		2NP : 0,8*(2,4+1,5)*0,3		0,93600			
		3NP : 0,8*(2,4+0,95)*0,3		0,80400			
105	965081713RT2	Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, nad 1 m2 sbíječka, dlaždice keramické	m2	162,70000	75,13	12 223,65	RTS 25/ I
		21		21,00000			

Položkový rozpočet

S:	6	NEJDEK, ŽŠ nám. Karla IV.
O:	7	CELKOVÁ REKONSTRUKCE
R:	1	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost
		18,9		18,90000			
		20,4+18,9		39,30000			
		5,7+22+18,9+7,8+6+18,5+1,2+3,4		83,50000			
106	965081813R00	Bourání dlažeb terac., čedič. tl.do 30 mm, nad 1 m2	m2	81,30750	146,58	11 918,05	RTS 25/ I
		(3,3*1,95)+(3,3*1,95)+(1,2*3,65)+(2,7*4,45)		29,26500			
		(3,3*1,95)+(3,3*1,95)+(4,45*0,65)+(2,95*2,0)+(1,2*2,4)+(1,6*1,1)		26,30250			
		(3,3*1,95)+(3,3*1,95)		12,87000			
		(3,3*1,95)+(3,3*1,95)		12,87000			
107	965081702R00	Bourání soklíků z dlažeb keramických	m	197,15000	45,48	8 966,38	RTS 25/ I
		1PP/1NP :		35,04000			
		(0,17+0,3)*26+1,95+1,95+3,3+0,3+0,3+26*(0,17+0,3)+0,3+0,3+0,6+0,7+0,25+0,65					
		(0,17+0,25)*6+(0,3*4)		3,72000			
		(0,17+0,3)*26+1,95+3,30+0,3*2+0,33+0,48+(0,17+0,3)*26		31,10000			
		(0,17+0,30)*30+(0,17+0,30)*30+(0,17+0,30)*4+2,7+2,7+0,98+0,95+0,3+0,3+0,6+0,7+0,8		40,11000			
		1NP/2NP :		41,59000			
		(0,17+0,3)*26+1,95+1,95+3,3+(0,17+0,3)*26+1,95+1,95+3,3+0,6+0,8+0,65+0,7					
		2NP/3NP :		45,59000			
		(0,17+0,3)*26+1,95+1,95+3,3+(0,17+0,3)*26+1,95+1,95+3,3+0,6+0,8+0,65+0,7+2*2					
108	968061125R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2	kus	107,00000	30,89	3 305,23	RTS 25/ I
		19		19,00000			
		1		1,00000			
		6		6,00000			
		7		7,00000			
		12		12,00000			
		1NP : 25		25,00000			
		2		2,00000			
		2NP : 12		12,00000			
		3NP : 23		23,00000			

Položkový rozpočet

S:	6	NEJDEK, ŽŠ nám. Karla IV.
O:	7	CELKOVÁ REKONSTRUKCE
R:	1	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost
109	968072246R00	Vybourání dřevěných a kovových rámu oken jednod. do pl. 4 m2 vč. vyvšení křidel	m2	1,44000	122,42	176,28	RTS 25/ I
		1NP : 1,2*1,2		1,44000			
110	968072455R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	131,60000	355,90	46 836,44	RTS 25/ I
		1,6+1,2+1,2+1,6+1,6+1,2+1,2+1,6+1,6+1,2+1,2		16,80000			
		1,2+1,6+1,2+1,6+1,2+1,6+1,6+1,2		11,20000			
		1,2+1,2+1,6+1,2+1,2+1,6+1,6		9,60000			
		1NP : 1,2+1,2+1,6+1,2+1,6+1,6+1,8+1,8+1,6+1,6		15,20000			
		1,6+1,2+1,2+1,2+1,6+1,6		8,40000			
		1,2+1,2+1,2+1,6+1,6		6,80000			
		1,8+1,8+1,8+1,6		7,00000			
		2NP : 1,8+1,8+1,8+1,6+1,8+1,8+1,2+1,6+1,6		16,80000			
		1,6+1,6		3,20000			
		3NP : 1,8+1,6+1,6+1,6+1,8+1,6+1,6+1,2+1,6+1,2		15,60000			
		1,6+1,6+1,8+1,8+1,8+1,6+1,6		11,80000			
		1,6+1,6+1,2+1,6+1,6+1,6		9,20000			
111	968072456R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. nad 2 m2	m2	27,12700	272,14	7 382,34	RTS 25/ I
		1,45*2		2,90000			
		1,35*2,02		2,72700			
		1,25*2		2,50000			
		1,45*2		2,90000			
		1,45*2		2,90000			
		1,5*2		3,00000			
		1,25*2		2,50000			
		1,25*2		2,50000			
		1,25*2		2,50000			
		1NP : 1,35*2		2,70000			
112	978011191R00	Otlučení omítek vnitřních vápenných stropů do 100%	m2	15,00000	125,08	1 876,20	RTS 25/ I
		15		15,00000			
113	978013191R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %	m2	5 230,86500	98,55	515 501,75	RTS 25/ I
		1PP : (2,9*(1,2+1,2+2,475+2,475))-(1,5*2,4)		17,71500			
		2,9*(2,4+2,4+5,25+5,25+3,5+3,5+0,15)		65,10500			

Položkový rozpočet

S:	6	NEJDEK, ŽŠ nám. Karla IV.
O:	7	CELKOVÁ REKONSTRUKCE
R:	1	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost
		2,9*(1,75+1,75+1,8+1,8)		20,59000			
		(2,9*(6,35+6,35+2,85+2,85))-(2,85*2,02)-(1,55*2,02)		44,47200			
		2,9*(1,55+1,55+0,15+0,15)		9,86000			
		2,9*(1,285+1,285+0,15+0,15)		8,32300			
		2,9*(0,15+0,15+0,8+0,8)		5,51000			
		(2,9*(15,75+15,75+5,4+5,4))-(2,55*2,02)-(1,55*2,02)- (1,45*1,97)-(3,3*2,02*2)		98,19950			
		2,9*(0,76+0,76+0,15+0,15)*3		15,83400			
		(2,9*(9,45+9,45+3,3+3,3+3,3+3,45+3,45))-(1,55*2,02)		100,39900			
		0,8*(1,25+1,25+1,8+1,8)		4,88000			
		2,9*(1,2+1,2+2,45+2,45)		21,17000			
		2,9*(2,1+2,1+3,45+3,45)		32,19000			
		(2,9*(6,75+6,75+2,4+2,4))-(2,1*2,02)-(1,45*1,97)		45,97150			
		(2,9*(9+9+6,6+6,6))-(2,1*2,02)		86,23800			
		(2,9*(8,7+8,7+6,6+6,6))-(3,3*2,02*2)-(1,35*2,02)		72,68100			
		(2,9*(9,6+9,6+4,5+4,5+0,9+1,4+4,75+4,75+0,9+1,4+4,75+ 4,75))-(1,35*2,02*2)		144,76600			
		(2,9*(6,6+6,6+4,35+4,35))-(3,3*2,02)-(1,8*2,02)		53,20800			
		(2,9*(4,1+4,1+6,6+6,6))-(1,7*2,1)		58,49000			
		2,9*(6,6+6,6+1,8+1,8)		48,72000			
		2,9*(1+1+2,4+2,4)		19,72000			
		2,9*(2,4+2,4+5,5+5,5)		45,82000			
		(2,9*(3,35+3,35+3,3+3,3))-(1,2*1,5)		36,77000			
		1,4*(0,8+0,8+1,45+1,45)		6,30000			
		0,8*(2,1+2,1+1,75+1,75)		6,16000			
		2,9*(3+3+1,45+1,45)		25,81000			
		(2,9*(6,45+6,45+3,3+3,3))-(1,2*1,5*2)		52,95000			
		2,9*(2,25+2,25+2,85+2,85)		29,58000			
		(2,9*(4,9+4,9+2,15+2,15))-(1,7*2,1)-(2,15*2,25)		32,48250			
		(2,9*(1,25+1,25+2,15+2,15))-(2,15*2,25)		14,88250			
		1NP : 3,6*(12,1+3,3+7,3+2,1+18,9+9,69)		192,20400			

Položkový rozpočet

S:	6	NEJDEK, ŽŠ nám. Karla IV.
O:	7	CELKOVÁ REKONSTRUKCE
R:	1	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost
		$(3,6 \cdot (14,4 + 12,1 + 3 + 3 + 7,3 + 2,1 + 18,9 + 0,45 + 0,45)) - (1,35 \cdot 2,25 \cdot 4)$		209,97000			
		$(3,6 \cdot (7,2 + 7,2 + 4,45)) - (2,55 \cdot 3,22)$		59,64900			
		$(3,6 \cdot (4,05 + 2,85)) - (1,35 \cdot 2,25 \cdot 2)$		18,76500			
		$1,5 \cdot (2,1 + 2,1 + 2,8 + 2,8)$		14,70000			
		$1,5 \cdot (0,65 + 0,65 + 1,475 + 1,475)$		6,37500			
		$1,5 \cdot (4,55 + 4,55 + 2,8 + 2,8 + 0,2 + 0,2)$		22,65000			
		$1,5 \cdot (2,8 + 2,8 + 2,7 + 2,7)$		16,50000			
		$(3,6 \cdot (2,4 + 2,4 + 2,8 + 2,8)) - (1,5 \cdot 1,9) - (1,35 \cdot 2,25)$		31,55250			
		$2,1 \cdot (0,95 + 0,95 + 1,3 + 1,3)$		9,45000			
		$1,5 \cdot (4,2 + 4,2 + 1,8 + 1,8 + 2,8 + 2,8 + 0,2 + 0,2)$		27,00000			
		$1,5 \cdot (2,1 + 2,1 + 2,8 + 2,8)$		14,70000			
		$(3,6 \cdot (4,05 + 2,85)) - (1,35 \cdot 2,25 \cdot 2)$		18,76500			
		$3,6 \cdot (3,3 + 3,3 + 4,2 + 4,2)$		54,00000			
		$3,6 \cdot (3,6 + 3,6 + 2,4 + 2,4)$		43,20000			
		$3,6 \cdot (1,65 + 1,65 + 3 + 3)$		33,48000			
		$1,5 \cdot (1,75 + 1,75 + 2,1 + 2,1)$		11,55000			
		$1,5 \cdot (0,8 + 0,8 + 1,45 + 1,45)$		6,75000			
		$3,6 \cdot (3,9 + 3,9 + 4,7 + 4,7)$		61,92000			
		$3,6 \cdot (2,9 + 2,9 + 3,35 + 3,35 + 0,6 + 0,6)$		49,32000			
		$(3,6 \cdot (8,83 + 8,83 + 6,6 + 6,6)) - (1,5 \cdot 2,25 \cdot 4) - (1,765 \cdot 1,5)$		94,94850			
		$(3,6 \cdot (4 + 4 + 1,7 + 1,7)) - (1,8 \cdot 1,5)$		38,34000			
		$3,6 \cdot (2,4 + 2,4 + 1,7 + 1,7)$		29,52000			
		$(3,6 \cdot (9,65 + 9,65 + 6,6 + 6,6)) - (1,5 \cdot 2,25 \cdot 4)$		103,50000			
		$(3,6 \cdot (9,05 + 9,05 + 6,6 + 6,6)) - (1,8 \cdot 1,5) - (1,5 \cdot 2,25 \cdot 4)$		96,48000			
		$(3,6 \cdot (8,9 + 8,9 + 6,6 + 6,6)) - (1,5 \cdot 2,25 \cdot 4)$		98,10000			
		$(3,6 \cdot (6,6 + 6,6 + 9 + 9)) - (1,5 \cdot 2,25 \cdot 4)$		98,82000			
		$(3,6 \cdot (1,35 + 1,35 + 3 + 3)) - (2,55 \cdot 3,22 \cdot 2)$		14,89800			
		$(1,35 \cdot 2,25 \cdot 2)$		6,07500			
		2NP : $1,5 \cdot (2,1 + 2,1 + 2,85 + 2,85)$		14,85000			
		$1,5 \cdot (0,65 + 0,65 + 1,475 + 1,475)$		6,37500			
		$1,5 \cdot (4,525 + 4,525 + 2,85 + 2,85 + 0,25 + 0,25)$		22,87500			

Položkový rozpočet

S:	6	NEJDEK, ŽŠ nám. Karla IV.
O:	7	CELKOVÁ REKONSTRUKCE
R:	1	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost
		$1,5 \cdot (2,575 + 2,575 + 2,85 + 2,85 + 1,05 + 1,05)$		19,42500			
		$1,5 \cdot (4,35 + 4,35 + 2,65 + 2,65 + 1,575 + 1,575)$		25,72500			
		$1,5 \cdot (2,65 + 2,65 + 2,1 + 2,1)$		14,25000			
		$(3,6 \cdot (16,3 + 3 + 9,7 + 3 + 4,65 + 3 + 7,52 + 3 + 18,7)) - (1,35 \cdot 2,25 \cdot 11)$		214,51950			
		$3,6 \cdot (5,4 + 56,8 + 5,4 + 0,45 + 0,45)$		246,60000			
		$(3,6 \cdot (6,6 + 6,6 + 9 + 9)) - (1,5 \cdot 2,25 \cdot 4)$		98,82000			
		$(3,6 \cdot (6,6 + 6,6 + 8,9 + 8,9)) - (1,5 \cdot 2,25 \cdot 4) - (1,8 \cdot 1,5)$		95,40000			
		$(3,6 \cdot (6,6 + 6,6 + 9,5 + 9,5)) - (1,5 \cdot 2,25 \cdot 4) - (1,8 \cdot 1,5)$		99,72000			
		$(3,6 \cdot (6,6 + 6,6 + 4,8 + 4,8)) - (1,5 \cdot 2,25 \cdot 2) - (1,8 \cdot 1,5)$		72,63000			
		$(3,6 \cdot (6,6 + 6,6 + 9,05 + 9,05)) - (1,5 \cdot 2,25 \cdot 4) - (1,8 \cdot 1,5)$		96,48000			
		$(3,6 \cdot (6,6 + 6,6 + 8,9 + 8,9)) - (1,5 \cdot 2,25 \cdot 4)$		98,10000			
		$(3,6 \cdot (6,6 + 6,6 + 9 + 9)) - (1,5 \cdot 2,25 \cdot 4)$		98,82000			
		$0,45 \cdot (1,5 + 3 + 3)$		3,37500			
		$0,45 \cdot (1,2 + 3,15 + 3,15)$		3,37500			
		$0,3 \cdot (1,55 + 1,55 + 0,9)$		1,20000			
		$0,3 \cdot (2,7 + 3,05 + 3,05)$		2,64000			
		$0,4 \cdot (3,6 + 3,6 + 3,3 + 3,3) \cdot 2$		11,04000			
		3NP : $1,5 \cdot (2,1 + 2,1 + 2,85 + 2,85)$		14,85000			
		$1,5 \cdot (0,65 + 0,65 + 1,65 + 1,65)$		6,90000			
		$1,5 \cdot (4,525 + 4,525 + 0,2 + 0,2 + 2,85 + 2,85)$		22,72500			
		$1,5 \cdot (2,575 + 2,575 + 2,85 + 2,85)$		16,27500			
		$1,5 \cdot (2,65 + 2,65 + 4,35 + 4,35 + 1,575 + 1,575)$		25,72500			
		$1,5 \cdot (2,1 + 2,1 + 2,85 + 2,85)$		14,85000			
		$(3,6 \cdot (48,3 + 3 + 3)) - (1,35 \cdot 2,25 \cdot 7)$		174,21750			
		$3,6 \cdot (56,8 + 5,4 + 0,45 + 0,45 + 5,4)$		246,60000			
		$(3,6 \cdot (9 + 9 + 6,6 + 6,6)) - (1,5 \cdot 2,25 \cdot 4)$		98,82000			
		$(3,6 \cdot (8,8 + 8,8 + 6,6 + 6,6)) - (1,5 \cdot 2,25 \cdot 4) - (2,1 \cdot 1,5)$		94,23000			
		$(3,6 \cdot (8,725 + 8,725 + 6,6 + 6,6)) - (1,5 \cdot 2,25 \cdot 4) - (1,8 \cdot 1,5)$		94,14000			
		$(3,6 \cdot (5,625 + 5,625 + 6,6 + 6,6 + 3,35 + 3,35)) - (1,5 \cdot 2,25 \cdot 2)$		105,39000			
		$3,6 \cdot (0,945 + 0,945 + 3,7 + 3,7)$		33,44400			
		$(3,6 \cdot (9,05 + 9,05 + 6,6 + 6,6)) - (1,5 \cdot 2,25 \cdot 4) - (1,8 \cdot 1,5)$		96,48000			

Položkový rozpočet

S:	6	NEJDEK, ŽŠ nám. Karla IV.
O:	7	CELKOVÁ REKONSTRUKCE
R:	1	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost
		(3,6*(8,9+8,9+6,6+6,6))-(1,5*2,25*4)-(2,1*1,5)		94,95000			
		(3,6*(9+9+6,6+6,6))-(1,5*2,25*4)		98,82000			
		(3,6*(4,05+2,85))-(1,35*2,25*2)		18,76500			
		(3,6*(4,2+2,9))-(1,35*2,25*2)		19,48500			
114	978059531R00	Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2	m2	201,00000	113,71	22 855,71	RTS 25/ I
		201		201,00000			
115	725110811R00	Demontáž klozetů splachovacích	soubor	25,00000	224,41	5 610,25	RTS 25/ I
		1		1,00000			
		1		1,00000			
		1NP : 9		9,00000			
		1		1,00000			
		2NP : 7		7,00000			
		3NP : 6		6,00000			
116	725130811R00	Demontáž pisoáru	soubor	9,00000	304,67	2 742,03	RTS 25/ I
		1NP : 3		3,00000			
		2NP : 3		3,00000			
		3NP : 3		3,00000			
117	725210821R00	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	39,00000	148,24	5 781,36	RTS 25/ I
		1		1,00000			
		1		1,00000			
		1NP : 11		11,00000			
		1		1,00000			
		2NP : 11		11,00000			
		3NP : 14		14,00000			
118	725220841R00	Demontáž ocelové vany	soubor	2,00000	165,03	330,06	RTS 25/ I
		1		1,00000			
		1NP : 1		1,00000			
119	725330820R00	Demontáž výlevky diturvitové	soubor	1,00000	233,01	233,01	RTS 25/ I
		1		1,00000			
120	762112811R00	Demontáž stěn z lamina, s dveřmi	m2	65,31000	94,19	6 151,55	RTS 25/ I
		1NP : 2,1*(3,6+2,2+1,1+2,2+1,9)		23,10000			
		2NP : 2,1*(2,2+1,1+2,2+2,8+2,8)		23,31000			

Položkový rozpočet

S:	6	NEJDEK, ŽŠ nám. Karla IV.
O:	7	CELKOVÁ REKONSTRUKCE
R:	1	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost
		3NP : 2,1*(2,7+2,2+1,9+2,2)		18,90000			
121	762341811R00	Demontáž bednění střešních prken hrubých	m2	277,00000	122,85	34 029,45	RTS 25/ I
		předpoklad výměny dle PD : 1108/100*25		277,00000			
122	762354803R00	Demontáž střeš. výlezů 600x600 mm, sklon střechy do 45°	kus	12,00000	122,85	1 474,20	RTS 25/ I
		12		12,00000			
123	764311841R00	Demont. krytiny, tabule 2 x 1 m, do 25 m2, nad 45° vč. podkladní vrstvy	m2	1 108,00000	122,85	136 117,80	RTS 25/ I
		1108		1 108,00000			
124	764331851R00	Demontáž lemování komínů, rš 400 a 500 mm, do 45°	m	18,00000	65,52	1 179,36	RTS 25/ I
		3+3+1+1+0,9+0,9+2,1+2,1+2+2		18,00000			
125	764353836R00	Demontáž žlabů nadřím. v hácích, rš 330 mm, do 45°	m	155,50000	98,28	15 282,54	RTS 25/ I
		155,5		155,50000			
126	764422810R00	Demontáž oplechování říms, rš od 600 do 800 mm	m	165,50000	65,52	10 843,56	RTS 25/ I
		165,5		165,50000			
127	764454803R00	Demontáž odpadních trub kruhových, do D 150 mm vč. kotlíku	m	6,00000	65,52	393,12	RTS 25/ I
		6*1		6,00000			
128	767996805R00	Demontáž atypických ocelových konstr. nad 500 kg	kg	1 250,00000	13,40	16 750,00	RTS 25/ I
		poklop revizní šachty : 50		50,00000			
		poklop revizní šachty : 50		50,00000			
		lávka : 1150		1 150,00000			
129	776511820R00	Odstranění PVC a koberců lepených s podložkou	m2	1 195,60000	143,95	172 106,62	RTS 25/ I
		4,4+21,7+10,8		36,90000			
		1NP :		349,80000			
		12+26,5+20,5+60,4+61,4+60,5+62,6+5+13,9+17,5+9,5					
		2NP : 61,4+60,5+62,7+33,1+65,7+61,4+61,5		406,30000			
		3NP : 61,7+60,5+62,7+14,8		199,70000			
		20,3+1,4+77,5+26,4+16,1+61,2		202,90000			
130	784402802R00	Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 5 m	m2	2 547,94000	36,69	93 483,92	RTS 25/ I

Položkový rozpočet

S:	6	NEJDEK, ŽŠ nám. Karla IV.
O:	7	CELKOVÁ REKONSTRUKCE
R:	1	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost
		1PP strop : 39,4+2,9+2,9+83,9+107,8+67,4+12,9+10,9+2		330,10000			
		14,3+89,7+12,4+14+42,3+9,7+12,1+13,2		207,70000			
		3,1+9,3+4,4+21,7+10,8+1,2+3,4		53,90000			
		1NP : 1,2+3,4		4,60000			
		5+13,9+17,5+9,5		45,90000			
		5,7+17+5,6+1,1+7,5+17,4+1+8,1		63,40000			
		159,3+60,4+11,9+52,9+62,8+60,5+61,4+11,8+11,8		492,80000			
		32,4+18,7+18,3-(3,6*3,3*2)		45,64000			
		2NP : 194,5+61,5+60,4+60,5+35,5+1,4+2,1+62,7		478,60000			
		60,5+61,7+12,5+17,5		152,20000			
		3NP :		535,30000			
		167,6+60,4+60,5+35,5+2,1+62,7+60,5+61,7+12,5+11,8					
		61,5+17,5+7,1+14,1+1+18,3+18,3		137,80000			
131	960001	Ostatní pomocné demontážní a bourací práce (demontáž drobných prvků objektu) nezměřitelné, dle skutečnosti	hod	70,00000	286,65	20 065,50	Vlastní
		70		70,00000			
132	960002	Vyklizení stavby od nábytku který je pevně spojen se stavbou (nástěnky, cedule, vestavné skříně atd) vyklizení stavby od mobilního nábytku (lavic, skříní židlí, stolů) zajistí investor	kpl	1,00000	8 189,93	8 189,93	Vlastní
		1		1,00000			
133	960003	Vybourání prosklené vitríny dle PD	kpl	1,00000	818,99	818,99	Vlastní
		1		1,00000			
134	960004	Demontáž klempířských prvků dle výkresu D.1.1.2.5, D.1.1.2.6, D.1.1.2.7, D.1.1.2.8, D.1.1.2.9	kpl	1,00000	4 094,97	4 094,97	Vlastní
		1		1,00000			
Díl: 99 Staveništní přesun hmot					357 108,37		
135	998011003R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 24 m	t	823,77941	433,50	357 108,37	RTS 25/ I
Díl: 711 Izolace proti vodě					162 005,97		
136	711111001RT1	Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr ALP za studena 1x nátěr - asfaltový lak ve specifikaci	m2	34,56000	12,38	427,85	RTS 25/ I

Položkový rozpočet

S:	6	NEJDEK, ŽŠ nám. Karla IV.
O:	7	CELKOVÁ REKONSTRUKCE
R:	1	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost
		3,6*4,1		14,76000			
		6,6*3		19,80000			
137	711112001RT1	Izolace proti vlhkosti svis. nátěr ALP, za studena 1x nátěr - asfaltový lak ve specifikaci	m2	7,50000	26,84	201,30	RTS 25/ I
		3*2,5		7,50000			
138	711132311R00	Prov. izolace nopovou fólií svisle, vč.uchyc.prvků	m2	7,50000	48,16	361,20	RTS 25/ I
		3*2,5		7,50000			
139	711141559RT2	Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením 2 vrstvy - materiál ve specifikaci	m2	34,56000	127,40	4 402,94	RTS 25/ I
		3,6*4,1		14,76000			
		6,6*3		19,80000			
140	711142559RT2	Izolace proti vlhkosti svislá pásy přitavením 2 vrstvy - materiál ve specifikaci	m2	7,50000	145,60	1 092,00	RTS 25/ I
		3*2,5		7,50000			
141	711212000R00	Penetrace podkladu pod hydroizolační nátěr,vč.dod.	m2	230,60000	50,05	11 541,53	RTS 25/ I
		1NP : 2*(1,2+3,4+2)		13,20000			
		2*(1,2+3,4)		9,20000			
		2*3*(9,6+9)		111,60000			
		2NP : 2*3*(9,5+6,6)		96,60000			
142	711212001RT3	Hydroizolační povlak - nátěr proti vlhkosti, 2 vrstvy	m2	230,60000	432,25	99 676,85	RTS 25/ I
		1NP : 2*(1,2+3,4+2)		13,20000			
		2*(1,2+3,4)		9,20000			
		2*3*(9,6+9)		111,60000			
		2NP : 2*3*(9,5+6,6)		96,60000			
143	711212601RT1	Těsnící pás do spoje podlaha - stěna š. 120 mm	m	224,70000	109,20	24 537,24	RTS 25/ I
		1NP : 13,2+2		15,20000			
		105+2,5		107,50000			
		2NP : 101+1		102,00000			
144	711491271RT1	Izolace tlaková, podkladní textilie svislá materiál ve specifikaci	m2	7,50000	91,91	689,33	RTS 25/ I
		3*2,5		7,50000			
145	711491272RT1	Izolace tlaková, ochranná textilie svislá materiál ve specifikaci	m2	7,50000	109,20	819,00	RTS 25/ I

Položkový rozpočet

S:	6	NEJDEK, ŽŠ nám. Karla IV.
O:	7	CELKOVÁ REKONSTRUKCE
R:	1	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost
		3*2,5		7,50000			
146	711823129RT4	Montáž ukončovací lišty k nopové fólii včetně dodávky lišty	m	4,00000	114,59	458,36	RTS 25/ I
		4		4,00000			
147	11163230R	Nátěr asfaltový penetrační dle PD	kg	12,61800	61,06	770,46	RTS 25/ I
		3*2,5*0,3		2,25000			
		34,56*0,3		10,36800			
148	28323117R	Fólie nopová, dle PD	m2	8,25000	37,49	309,29	RTS 25/ I
		3*2,5*1,1		8,25000			
149	62852265R	Pás modifikovaný asfalt mineral, tl. 4 mm dle PD	m2	100,94400	131,04	13 227,70	RTS 25/ I
		3*2,5*1,2*2		18,00000			
		34,56*1,2*2		82,94400			
150	69366198R	Geotextilie 300 g/m2 š. 200cm 100% PP dle PD	m2	16,50000	30,39	501,44	RTS 25/ I
		3*2,5*1,1*2		16,50000			
151	998711203R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 24 m	%	1,88000	1 590,15	2 989,48	RTS 25/ I
Díl: 762		Konstrukce tesařské				727 215,74	
152	762332120R00	Montáž vázaných krovů pravidelných do 224 cm2	m	13,50000	409,50	5 528,25	RTS 25/ I
		13,5		13,50000			
153	762341210RT2	Montáž bednění střech rovných, šikmých, prkna hrubá na sraz včetně dodávky prken tloušťky 24 mm	m2	447,94000	336,70	150 821,40	RTS 25/ I
		1,2*3,5		4,20000			
		2,5*0,7*2		3,50000			
		předpoklad výměny dle PD : 1108/100*25		277,00000			
		řimsa : (1*(59,30+59,30+14,90+14,90))*1,1		163,24000			
154	762342202R00	Montáž laťování střech, vzdálenost latí do 22 cm	m2	110,00000	254,80	28 028,00	RTS 25/ I
		110		110,00000			
155	762342203R00	Montáž laťování střech, vzdálenost latí 22 - 36 cm	m2	998,00000	218,40	217 963,20	RTS 25/ I
		1108		1 108,00000			
		-110		-110,00000			
156	762342204R00	Montáž kontralatí přibitím	m2	1 108,00000	77,35	85 703,80	RTS 25/ I
		1108		1 108,00000			
157	762395000R00	Spojovací a ochranné prostředky pro střechy	m3	18,61400	909,99	16 938,55	RTS 25/ I

Položkový rozpočet

S:	6	NEJDEK, ŽŠ nám. Karla IV.
O:	7	CELKOVÁ REKONSTRUKCE
R:	1	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost
		18,614		18,61400			
158	762795000R00	Spojovací prostředky pro vázané konstrukce	m3	0,18900	2 729,98	515,97	RTS 25/ I
		0,189		0,18900			
159	766414141R00	Obložení stěn pl. do 5 m2, deskami do 0,6 m2	m2	4,76250	227,50	1 083,47	RTS 25/ I
		0,98*3		2,94000			
		1,95*0,45		0,87750			
		2,1*0,45		0,94500			
160	59590671R	Deska cementotřísková tl. 12 mm	m2	5,49700	318,50	1 750,79	RTS 25/ I
		4,78*1,15		5,49700			
161	60515244R	Řezivo SM, dle PD	m3	0,21735	8 644,93	1 878,98	RTS 25/ I
		0,189*1,15		0,21735			
162	60517103R	Lať SM/JD 1 pod 25 cm2 délka 400-600 cm	m3	21,40610	10 009,92	214 273,35	RTS 25/ I
		18,614*1,15		21,40610			
163	998762203R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 24 m	%	1,00000	2 729,98	2 729,98	RTS 25/ I
Díl: 764		Konstrukce klempířské				699 538,07	
164	764255401R00	Žlaby z plechu, nadřímsově do rš 500 mm lak. plech	m	155,50000	1 701,69	264 612,80	RTS 25/ I
		155,5		155,50000			
165	764521490R00	Oplechování říms z plechu, rš 700 mm lak. plech	m	165,50000	1 273,99	210 845,35	RTS 25/ I
		165,5		165,50000			
166	764775336R00	Lemování střeš.výlezu do 60x60 cm	kus	12,00000	5 914,95	70 979,40	RTS 25/ I
		12		12,00000			
167	764903323RT2	Sněhové zábrany trubkové. l= 3,0 m ocel barva	kus	85,26667	1 683,49	143 545,59	RTS 25/ I
		2*(7,4+12+52+56,5)/3		85,26667			
168	764359212R0V	Kotlík z plechu kónický pro trouby D do 150 mm lak. plech	kus	6,00000	591,50	3 549,00	Vlastní
		6		6,00000			
169	764554403R0V	Odpadní trouby, kruhové, do D 150 mm lak. plech	m	6,00000	773,49	4 640,94	Vlastní
		6*1		6,00000			
170	998764203R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m	%	1,00000	1 364,99	1 364,99	RTS 25/ I
Díl: 765		Krytiny tvrdé				1 816 215,51	

Položkový rozpočet

S:	6	NEJDEK, ŽŠ nám. Karla IV.
O:	7	CELKOVÁ REKONSTRUKCE
R:	1	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost
171	765322211RT1	Krytina vláknocement., jednoduchá, na latě jednoduché krytí - česká šablona	m2	1 108,00000	1 319,49	1 461 994,92	RTS 25/ I
		1108		1 108,00000			
172	765322705RT1	Odvětrávací hlavice, plast odvětrávací hlavice pro šablony a obdélníky	kus	16,00000	3 503,47	56 055,52	RTS 25/ I
		16		16,00000			
173	765328512R00	Hřeben vláknocem. barevný pro šablony, jednoduchý	m	44,50000	1 319,49	58 717,31	RTS 25/ I
		44,5		44,50000			
174	765328652R00	Nároží vláknocem., hřebenáče barevné pro šablony	m	52,00000	1 319,49	68 613,48	RTS 25/ I
		13*4		52,00000			
175	765331662R00	Větrací mřížka univerzální	m	149,00000	45,50	6 779,50	RTS 25/ I
		149		149,00000			
176	765799312RN2	Montáž fólie na bednění přibitím, přelepení spojů difúzní pojistná hydroizolace, dle PD	m2	1 108,00000	145,60	161 324,80	RTS 25/ I
		1108		1 108,00000			
177	998765203R00	Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 24 m	%	1,00000	2 729,98	2 729,98	RTS 25/ I
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				971 588,95	
178	766624046R00	Montáž střešních výlezu rozměr 60/60 cm	kus	12,00000	1 455,99	17 471,88	RTS 25/ I
		12		12,00000			
179	766661112R00	Montáž dveří do zárubně,otevřavých 1kř.do 0,8 m	kus	51,00000	1 228,49	62 652,99	RTS 25/ I
		1		1,00000			
		1		1,00000			
		1+1+1+1+1+3		9,00000			
		1+1+2+2+3+1+2		12,00000			
		1+2+3+1+3		10,00000			
		1+2+1+1+1+2+1+2+1+3		15,00000			
		1+1+1		3,00000			
180	766661122R00	Montáž dveří do zárubně,otevřavých 1kř.nad 0,8 m	kus	27,00000	1 228,49	33 169,23	RTS 25/ I
		3+3+3+1+2+3+3+1+1+1+3+2+1		27,00000			
181	766661132R00	Montáž dveří do zárubně,otevřavých 2kř.do 1,45 m	kus	2,00000	1 228,49	2 456,98	RTS 25/ I
		1		1,00000			
		1		1,00000			

Položkový rozpočet

S:	6	NEJDEK, ŽŠ nám. Karla IV.
O:	7	CELKOVÁ REKONSTRUKCE
R:	1	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost
182	76665921R00	Zakování dveří 1křídlych kompletizovaných	kus	78,00000	291,20	22 713,60	RTS 25/ I
		51		51,00000			
		27		27,00000			
183	76665931R00	Zakování dveří 2křídlych kompletizovaných	kus	2,00000	291,20	582,40	RTS 25/ I
		2		2,00000			
184	766670021R00	Montáž kliky a štítku	kus	80,00000	182,00	14 560,00	RTS 25/ I
		51		51,00000			
		27		27,00000			
		2		2,00000			
185	6114025052R	Střešní výlez š. 60 x v. 60 cm dle PD	kus	12,00000	3 562,62	42 751,44	RTS 25/ I
		12		12,00000			
186	766001	Dvevní křídlo 600x1970 mm dle PD a PBŘ	soubor	15,00000	4 731,96	70 979,40	Vlastní
		15		15,00000			
187	766002	Dvevní křídlo 700x1970 mm dle PD a PBŘ	soubor	3,00000	15 742,87	47 228,61	Vlastní
		3		3,00000			
188	766003	Dvevní křídlo 800x1970 mm dle PD a PBŘ	soubor	33,00000	9 190,93	303 300,69	Vlastní
		33		33,00000			
189	766004	Dvevní křídlo 900x1970 mm dle PD a PBŘ	soubor	27,00000	5 186,96	140 047,92	Vlastní
		27		27,00000			
190	766005	Dvevní 2křídla do celkového rozměru 1250x1970 mm dle PD a PBŘ	soubor	1,00000	22 749,82	22 749,82	Vlastní
		1		1,00000			
191	766006	Dvevní 2křídla do celkového rozměru 1450x1970 mm dle PD a PBŘ	soubor	1,00000	113 749,08	113 749,08	Vlastní
		1		1,00000			
192	766007	Zámek, klika + štítek dle PD	kus	80,00000	409,50	32 760,00	Vlastní
		51		51,00000			
		27		27,00000			
		2		2,00000			
193	766008	Příprava pro větrací mřížku, vč. dodávky, dle PD, pár	kus	5,00000	500,50	2 502,50	Vlastní
		2+2+1		5,00000			
194	766009	Samozavírač dle PD	kus	9,00000	1 410,49	12 694,41	Vlastní

Položkový rozpočet

S:	6	NEJDEK, ŽŠ nám. Karla IV.
O:	7	CELKOVÁ REKONSTRUKCE
R:	1	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost
		1+2+1+2+1+1+1		9,00000			
195	766010	Panikové kování dle PD	kus	1,00000	4 094,97	4 094,97	Vlastní
		1		1,00000			
196	766011	Provedení dřevěného madla, ozn. 19/Z dle PD	kus	2,00000	6 431,17	12 862,34	Vlastní
		2		2,00000			
197	766012	Příplatek za provedení bytových dveří (trojbod zámek, průhledítko, jmenovka)	kus	2,00000	3 184,97	6 369,94	Vlastní
		2		2,00000			
198	998766203R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 24 m	%	0,61000	9 656,97	5 890,75	RTS 25/ I
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				185 526,54	
199	767001	Provedení pomocných ocelových prvků statiky - vč. dodávky, spojovací materiál povrchová úprava nátěr, dle PD	kg	95,00000	136,50	12 967,50	Vlastní
		95		95,00000			
200	767002	Provedení opravy stávajících ocelových zábradlí se sloupky, dle PD ozn. Z/18, 20, 21	m	79,00000	2 161,27	170 740,33	Vlastní
		2*5,8		11,60000			
		2*5,7		11,40000			
		2*28		56,00000			
201	998767203R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m	%	0,99000	1 837,08	1 818,71	RTS 25/ I
Díl: 771		Podlahy z dlaždic a obklady				1 541 461,80	
202	771101210RT1	Penetrace podkladu pod dlažby	m2	703,20000	50,05	35 195,16	RTS 25/ I
		1PP : 39,4+2,9+2,9+83,9+107,8		236,90000			
		12,9+10,9+2+14,3+89,7+12,4+14		156,20000			
		3,1+9,3+1,2+3,4		17,00000			
		1NP : 1,2+3,4		4,60000			
		5,7+17+5,6+1,1+7,5+17,4+1+8,1		63,40000			
		2NP : 60,5+61,7+12,5+17,5		152,20000			
		17,5+7,1+14,1+1		39,70000			
		vše : 33,2		33,20000			
203	771445014RT1	Obklad soklíků hutných, rovných, tmel, v. do 100 mm lepidlo, spár.hm.	m	331,21000	72,80	24 112,09	RTS 25/ I

Položkový rozpočet

S:	6	NEJDEK, ŽŠ nám. Karla IV.
O:	7	CELKOVÁ REKONSTRUKCE
R:	1	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost
		1PP : 5,4+5,4+3,3+3,3+3,75+3,75+0,3+0,3-1,5-0,8-0,8		22,40000			
		3,9+3,9+3,3-1,55+0,15+0,15		9,85000			
		21,15+21,15+5,4+5,4+0,6+0,6-2,55-3,3-3,3-1,55		43,60000			
		1,55+1,55+0,15+0,15		3,40000			
		1,285+1,285+0,15+0,15		2,87000			
		0,8+0,8+0,15+0,15		1,90000			
		4,35+4,35+6,6+6,6+0,6+0,6-3,3-0,8-1,8+0,3+0,3		17,80000			
		4,95+4,95+0,4+0,4+6,6+6,6+0,6+0,6-3,3-1,8-1,35+0,3+0,3		19,25000			
		4,5+4,5+9,6+9,6+1,4+1,4-0,6-0,6-1,35-1,35+0,92+0,92		28,94000			
		(3,5+3+3+0,9+0,9-0,6)*2		21,40000			
		0,92+0,92+15,75+15,75+5,4+5,4+0,15+0,15-1,55-1,45-3,3-3-2,55		32,29000			
		3*(0,76+0,76+0,15+0,15)		5,46000			
		8,7+8,7+6,6+6,6+0,6+0,6+0,6+0,6-3,3-3,3-1,35		25,05000			
		2,45+2,45+1,2-0,9-0,6		4,60000			
		2,4+2,4+3,45+3,45-1,2-0,9		9,60000			
		3,3+3,3+9,45+9,45-1,55-0,9		23,05000			
		3,3+3,45+3,45+1,65+0,3		12,15000			
		1,2+1,2+2,475+2,475-1,5+0,35+0,35-1,25		5,30000			
		5,2+5,2+2,4+2,4+3,5+3,5-1,25-0,9-1,05		19,00000			
		1NP : 3,6+3,6+2,4+2,4-0,9		11,10000			
		2,4+2,4+2,8+2,8+0,1+0,1-0,8-0,7-1,9		7,20000			
		3+3+1,35+1,35+0,3+0,3-2,55+0,4+0,4-2,55		5,00000			
204	771445024R00	Montáž soklíků schodišťových svislých z dlaždic hutných, do tmele, výšky do 100 mm	m	197,15000	450,25	88 766,79	RTS 25/ I
		1PP/1NP :		35,04000			
		(0,17+0,3)*26+1,95+1,95+3,3+0,3+0,3+26*(0,17+0,3)+0,3+0,3+0,6+0,7+0,25+0,65					
		(0,17+0,25)*6+(0,3*4)		3,72000			
		(0,17+0,3)*26+1,95+3,30+0,3*2+0,33+0,48+(0,17+0,3)*26		31,10000			

Položkový rozpočet

S:	6	NEJDEK, ŽŠ nám. Karla IV.
O:	7	CELKOVÁ REKONSTRUKCE
R:	1	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost
		(0,17+0,30)*30+(0,17+0,30)*30+(0,17+0,30)*4+2,7+2,7+0,98+0,95+0,3+0,3+0,6+0,7+0,8		40,11000			
		1NP/2NP :		41,59000			
		(0,17+0,3)*26+1,95+1,95+3,3+(0,17+0,3)*26+1,95+1,95+3,3+0,6+0,8+0,65+0,7		45,59000			
		2NP/3NP :		45,59000			
		(0,17+0,3)*26+1,95+1,95+3,3+(0,17+0,3)*26+1,95+1,95+3,3+0,6+0,8+0,65+0,7+2*2					
205	771479001R00	Řezání dlaždic keramických pro soklíky	m	331,21000	31,85	10 549,04	RTS 25/ I
		1PP : 5,4+5,4+3,3+3,3+3,75+3,75+0,3+0,3-1,5-0,8-0,8		22,40000			
		3,9+3,9+3,3-1,55+0,15+0,15		9,85000			
		21,15+21,15+5,4+5,4+0,6+0,6-2,55-3,3-3,3-1,55		43,60000			
		1,55+1,55+0,15+0,15		3,40000			
		1,285+1,285+0,15+0,15		2,87000			
		0,8+0,8+0,15+0,15		1,90000			
		4,35+4,35+6,6+6,6+0,6+0,6-3,3-0,8-1,8+0,3+0,3		17,80000			
		4,95+4,95+0,4+0,4+6,6+6,6+0,6+0,6-3,3-1,8-1,35+0,3+0,3		19,25000			
		4,5+4,5+9,6+9,6+1,4+1,4-0,6-0,6-1,35-1,35+0,92+0,92		28,94000			
		(3,5+3+3+0,9+0,9-0,6)*2		21,40000			
		0,92+0,92+15,75+15,75+5,4+5,4+0,15+0,15-1,55-1,45-3,3-3,3-2,55		32,29000			
		3*(0,76+0,76+0,15+0,15)		5,46000			
		8,7+8,7+6,6+6,6+0,6+0,6+0,6+0,6-3,3-3,3-1,35		25,05000			
		2,45+2,45+1,2-0,9-0,6		4,60000			
		2,4+2,4+3,45+3,45-1,2-0,9		9,60000			
		3,3+3,3+9,45+9,45-1,55-0,9		23,05000			
		3,3+3,45+3,45+1,65+0,3		12,15000			
		1,2+1,2+2,475+2,475-1,5+0,35+0,35-1,25		5,30000			
		5,2+5,2+2,4+2,4+3,5+3,5-1,25-0,9-1,05		19,00000			
		1NP : 3,6+3,6+2,4+2,4-0,9		11,10000			
		2,4+2,4+2,8+2,8+0,1+0,1-0,8-0,7-1,9		7,20000			

Položkový rozpočet

S:	6	NEJDEK, ŽŠ nám. Karla IV.
O:	7	CELKOVÁ REKONSTRUKCE
R:	1	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost
		3+3+1,35+1,35+0,3+0,3-2,55+0,4+0,4-2,55		5,00000			
206	771551030R00	Montáž podlah z dlaždic teracových, do cementové malty, 300 x 300 mm	m2	81,30750	422,11	34 320,71	RTS 25/ I
		(3,3*1,95)+(3,3*1,95)+(1,2*3,65)+(2,7*4,45)		29,26500			
		(3,3*1,95)+(3,3*1,95)+(4,45*0,65)+(2,95*2,0)+(1,2*2,4)+(1,6*1,1)		26,30250			
		(3,3*1,95)+(3,3*1,95)		12,87000			
		(3,3*1,95)+(3,3*1,95)		12,87000			
207	771575109R00	Montáž podlah keram., hladké, tmel, 20x20 cm	m2	670,00000	682,49	457 268,30	RTS 25/ I
		1PP : 39,4+2,9+2,9+83,9+107,8		236,90000			
		12,9+10,9+2+14,3+89,7+12,4+14		156,20000			
		3,1+9,3+1,2+3,4		17,00000			
		1NP : 1,2+3,4		4,60000			
		5,7+17+5,6+1,1+7,5+17,4+1+8,1		63,40000			
		2NP : 60,5+61,7+12,5+17,5		152,20000			
		3NP : 17,5+7,1+14,1+1		39,70000			
208	771579795R00	Příplatek za spárování vodotěsnou hmotou - plošně včetně silikonu	m2	703,20000	31,85	22 396,92	RTS 25/ I
		1PP : 39,4+2,9+2,9+83,9+107,8		236,90000			
		12,9+10,9+2+14,3+89,7+12,4+14		156,20000			
		3,1+9,3+1,2+3,4		17,00000			
		1NP : 1,2+3,4		4,60000			
		5,7+17+5,6+1,1+7,5+17,4+1+8,1		63,40000			
		2NP : 60,5+61,7+12,5+17,5		152,20000			
		3NP : 17,5+7,1+14,1+1		39,70000			
		vše : 33,2		33,20000			
209	24551347.AR	Nátěr penetrační - koncentrát	l	70,00000	109,20	7 644,00	RTS 25/ I
		70		70,00000			
210	59247410R	Dlažba teracová hladká	m2	81,30750	372,00	30 246,39	RTS 25/ I
		81,3075		81,30750			
211	59782031R	Keramická dlaždice 20x20 cm, šedá, protiskluzná cenová hladina 600Kč/m2, dle PD	m2	773,52000	600,00	464 112,00	RTS 25/ I
		663,5*1,1		729,85000			

Položkový rozpočet

S:	6	NEJDEK, ŽŠ nám. Karla IV.
O:	7	CELKOVÁ REKONSTRUKCE
R:	1	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost
		3NP : (17,5+7,1+14,1+1)*1,1		43,67000			
212	771001	Provedení úpravy kamenného schodiště, stupně a podstupně, ploch vodorovných a svislých dle specifikace PD, obrus, vyspravení, impregnace	m2	267,16250	738,03	197 173,94	Vlastní

3,4*5,6	19,04000
4,5*1,1	4,95000
1,5*3,5	5,25000
1,2*3,5	4,20000
3,4*5,6	19,04000
1,5*3,5	5,25000
2*2	4,00000
2*0,8	1,60000
1,4*4,8*2	13,44000
1,4*3,2*2	8,96000
1NP : 5,5*3,3	18,15000
1,5*3,6	5,40000
5,5*3,3	18,15000
1,5*3,6	5,40000
2,6*3,2	8,32000
1,1*3,6	3,96000
2NP : 5,6*3,3*2	36,96000
1,5*3,6*2	10,80000
3NP : 3,6*1	3,60000
3,8*1	3,80000
1PP : 2,7+2,9	5,60000
1NP : 18,7+18,3	37,00000
32,4	32,40000
2NP : 18,3+18,3	36,60000
3NP : 18,3+18,3	36,60000
-(3,3*1,95)+(3,3*1,95)+(1,2*3,65)+(2,7*4,45))	-29,26500

Položkový rozpočet

S:	6	NEJDEK, ŽŠ nám. Karla IV.
O:	7	CELKOVÁ REKONSTRUKCE
R:	1	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost
		-		-26,30250			
		((3,3*1,95)+(3,3*1,95)+(4,45*0,65)+(2,95*2,0)+(1,2*2,4)+(1,6*1,1))					
		-(3,3*1,95)+(3,3*1,95))		-12,87000			
		-(3,3*1,95)+(3,3*1,95))		-12,87000			
213	771002	D+M ukončovacích lišt soklových - cena dodávky dle výběru materiálu (plast/nerez/AL) oceněna plastová	m	331,21000	91,00	30 140,11	Vlastní
		1PP : 5,4+5,4+3,3+3,3+3,75+3,75+0,3+0,3-1,5-0,8-0,8		22,40000			
		3,9+3,9+3,3-1,55+0,15+0,15		9,85000			
		21,15+21,15+5,4+5,4+0,6+0,6-2,55-3,3-3,3-1,55		43,60000			
		1,55+1,55+0,15+0,15		3,40000			
		1,285+1,285+0,15+0,15		2,87000			
		0,8+0,8+0,15+0,15		1,90000			
		4,35+4,35+6,6+6,6+0,6+0,6-3,3-0,8-1,8+0,3+0,3		17,80000			
		4,95+4,95+0,4+0,4+6,6+6,6+0,6+0,6-3,3-1,8-1,35+0,3+0,3		19,25000			
		4,5+4,5+9,6+9,6+1,4+1,4-0,6-0,6-1,35-1,35+0,92+0,92		28,94000			
		(3,5+3+3+0,9+0,9-0,6)*2		21,40000			
		0,92+0,92+15,75+15,75+5,4+5,4+0,15+0,15-1,55-1,45-3,3-3,3-2,55		32,29000			
		3*(0,76+0,76+0,15+0,15)		5,46000			
		8,7+8,7+6,6+6,6+0,6+0,6+0,6+0,6-3,3-3,3-1,35		25,05000			
		2,45+2,45+1,2-0,9-0,6		4,60000			
		2,4+2,4+3,45+3,45-1,2-0,9		9,60000			
		3,3+3,3+9,45+9,45-1,55-0,9		23,05000			
		3,3+3,45+3,45+1,65+0,3		12,15000			
		1,2+1,2+2,475+2,475-1,5+0,35+0,35-1,25		5,30000			
		5,2+5,2+2,4+2,4+3,5+3,5-1,25-0,9-1,05		19,00000			
		1NP : 3,6+3,6+2,4+2,4-0,9		11,10000			
		2,4+2,4+2,8+2,8+0,1+0,1-0,8-0,7-1,9		7,20000			
		3+3+1,35+1,35+0,3+0,3-2,55+0,4+0,4-2,55		5,00000			

Položkový rozpočet

S:	6	NEJDEK, ŽŠ nám. Karla IV.
O:	7	CELKOVÁ REKONSTRUKCE
R:	1	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost
214	771003	Soklová deska z leštěné žuly 100x15x2cm	kus	220,00000	377,10	82 962,00	Vlastní
		220		220,00000			
215	998771203R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 24 m	%	3,81000	14 848,91	56 574,35	RTS 25/ I
Díl: 776		Podlahy povlakové				3 000 750,34	
216	776101115R00	Vyrovnání podkladů samonivelační hmotou tl. 3 mm	m2	1 795,00000	245,70	441 031,50	RTS 25/ I
		1PP : 67,4+42,3+9,7+12,1+13,2		144,70000			
		21,7+4,4+10,8		36,90000			
		1NP : 5+13,9+17,5+9,5		45,90000			
		1NP : 159,3+60,4+11,9+52,9+62,8+60,5+61,4+11,8+11,8		492,80000			
		2NP : 194,5+61,5+60,4+60,5+35,5+1,4+2,1+62,7		478,60000			
		3NP :		534,60000			
		167,6+60,4+60,5+35,5+1,4+62,7+60,5+61,7+12,5+11,8					
		61,5		61,50000			
217	776101121R00	Provedení penetrace podkladu kritický můstek	m2	1 795,00000	48,23	86 572,85	RTS 25/ I
		1PP : 67,4+42,3+9,7+12,1+13,2		144,70000			
		21,7+4,4+10,8		36,90000			
		1NP : 5+13,9+17,5+9,5		45,90000			
		1NP : 159,3+60,4+11,9+52,9+62,8+60,5+61,4+11,8+11,8		492,80000			
		2NP : 194,5+61,5+60,4+60,5+35,5+1,4+2,1+62,7		478,60000			
		3NP :		534,60000			
		167,6+60,4+60,5+35,5+1,4+62,7+60,5+61,7+12,5+11,8					
		61,5		61,50000			
218	776572100RV1	Lepení povlakových podlah z pásů textilních včetně koberce, cenová hladina do 600Kč/m2, dle PD	m2	61,50000	659,74	40 574,01	RTS 25/ I
		61,5		61,50000			
219	776591000R00	Lepení podlah speciálních na bázi kaučukových desek, lepeno, vytvoření přechod fabion materiál ve specifikaci	m2	1 506,00000	181,09	272 721,54	RTS 25/ I
		1NP : 159,3+60,4+11,9+52,9+62,8+60,5+61,4+11,8+11,8		492,80000			

Položkový rozpočet

S:	6	NEJDEK, ŽŠ nám. Karla IV.
O:	7	CELKOVÁ REKONSTRUKCE
R:	1	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost
		2NP : 194,5+61,5+60,4+60,5+35,5+1,4+2,1+62,7		478,60000			
		3NP :		534,60000			
		167,6+60,4+60,5+35,5+1,4+62,7+60,5+61,7+12,5+11,8					

220	776411000R00	Lepení podlahových soklíků materiál ve specifikaci	m	1 257,42000	59,15	74 376,39	RTS 25/ I
		1PP : 6,75+6,75+2,4+2,4-1,45-2,1+0,6+0,6		15,95000			
		9+9+6,6+6,6-2,1+0,3+0,3		29,70000			
		6,45+6,45+2,15+2,15+0,5+0,5+0,6+0,6-0,8-1,7-0,7+0,25+0,25		16,70000			
		6,6+6,6+4,1+4,1-1,7-0,8		18,90000			
		1,8+1,8+0,25+0,25+6,6+6,6-0,8		16,50000			
		2,4+2,4+5,5+5,5-0,8		15,00000			
		1,75+1,75+1,8+1,8+0,3+0,3-0,8-1,05-1,05+0,6+0,6		6,00000			
		1+1+2,4+2,4-1,05-0,8-0,8		4,15000			
		1,45+1,45+3+3-0,9-0,8-0,8-0,6-0,6		5,20000			
		3,3+3,3+6,45+6,45+0,2+0,2+0,2+0,2+0,2-0,8-0,6		19,30000			
		3,3+3,3+3,35+3,35-0,6-0,8+0,6+0,2+0,2		13,50000			
		1NP : 3,3+3,3+4,2+4,2-0,8+0,2+0,2		14,60000			
		3,9+3,9+4,7+4,7+0,2+0,2+0,2+0,2-0,8-0,6		16,60000			
		2,9+2,9+3,35+3,35+0,6+0,6-0,8-0,6		12,30000			
		1,65+1,65+3+3-0,9-0,8-0,8-0,6-0,6		4,80000			
		6,6+0,1+0,1+0,1+0,1+3+14-0,8-0,8-0,8+3		24,60000			
		4,5+0,1+0,1+0,1+0,1+3+14-0,8-0,8-0,8-0,8+3+6,6		28,40000			
		1,8+2,1+18,8+0,45+0,45-0,8+0,45+0,45-0,8+0,45+0,45		23,80000			
		13,5+0,45+0,45-0,9+0,45+5,4+0,9+0,45		20,70000			
		2,1+0,45+0,45-0,9+1,7		3,80000			
		(4,05+4,05+2,85+2,85-0,8+0,1+0,1+0,1+0,1)*2		26,80000			
		8,83+8,83+6,6+6,6+0,45+0,45-0,9+0,4+0,4+0,4+0,45+0,45		33,36000			
		4+4+1,7+1,7-0,9-0,9+0,1+0,1-0,8+0,45+0,45		9,90000			
		2,4+2,4+1,7+1,7-0,9+0,45+0,45		8,20000			

Položkový rozpočet

S:	6	NEJDEK, ŽŠ nám. Karla IV.
O:	7	CELKOVÁ REKONSTRUKCE
R:	1	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost
		9,65+9,65+6,6+6,6+0,4+0,4+0,4+0,4-0,8		33,30000			
		9,05+9,05+6,6+6,6+0,4+0,4+0,4+0,4-0,9+0,45+0,45+0,45+0,45		33,80000			
		8,9+8,9+6,6+6,6+0,4+0,4+0,4+0,4+0,45+0,45-0,9		32,60000			
		6,6+6,6+9+9+0,3+0,3+0,3+0,3-0,9+0,4+0,4+0,4+0,4		33,10000			
		2NP : 10,8+3+(22*0,1)+9,8+3+4,65+3+7,52+3+13,2		60,17000			
		1,8+2,1+0,45+0,45-0,9+16+16+4,8+0,45+3+0,9+2,4+0,45-0,9		47,00000			
		2,1+0,45+0,45-0,9+1,8 (0,45+0,45-0,9)*4		3,90000			
		9+9+6,6+6,6+(0,2*8)+0,3+0,3+0,2+0,2-0,9		32,90000			
		6,6+6,6+8,9+8,9+(0,2*8)+0,45+0,45+0,45+0,45-0,9		33,50000			
		9,5+9,5+6,6+6,6+(0,2*8)+0,45+0,45+0,45+0,45-0,9		34,70000			
		4,8+4,8+6,6+6,6+(0,2*4)+0,45+0,45+0,45+0,45-0,8		24,60000			
		9,05+9,05+6,6+6,6+(0,2*8)+0,45+0,45+0,45+0,45-0,9		33,80000			
		8,9+8,9+6,6+6,6+(0,2*8)+0,45+0,45-0,9		32,60000			
		6,9+6,9+9+9+(0,2*8)+0,3+0,3+0,3+0,3-0,9		33,70000			
		3NP : 56,8+(0,1*14)+3-0,8-0,8-0,8+3+3-0,8+3-0,8		66,20000			
		5,4+56,8+0,45+0,45-0,9+0,45+0,45-0,9+0,45+0,45-0,9		62,20000			
		0,45+0,45-0,9-0,8-0,8-0,6+0,45+0,9+0,45-0,9+5,4 0,45+0,45-0,9		4,10000			
		8,8+8,8+6,6+6,6-0,9+0,45+0,45+0,45+0,45+(0,2*8)		33,30000			
		8,725+8,725+6,6+6,6+0,45+0,45+0,45+0,45-0,9+(0,2*8)		33,15000			
		5,625+5,625+7,05+7,05+0,45+3,35+3,35+0,45-0,6-0,8-0,8+(0,2*4)		31,55000			
		0,945+0,945+3,7+3,7-0,6		8,69000			
		9,05+9,05+6,6+6,6+0,45+0,45+0,45+0,45-0,9+(0,2*8)		33,80000			
		8,9+8,9+6,6+6,6+0,45+0,45+(0,2*8)-0,9		32,60000			
		6,6+6,6+9+9+0,3+0,3+0,3+0,3+(0,2*8)-0,9		33,10000			

Položkový rozpočet

S:	6	NEJDEK, ŽŠ nám. Karla IV.
O:	7	CELKOVÁ REKONSTRUKCE
R:	1	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost
		4,2+4,2+2,9+2,9+(0,1*4)-0,8		13,80000			
		4,05+4,05+2,85+2,85+(0,1*4)-0,8		13,40000			
		6,6+6,6+9+9+(0,2*8)-0,9+0,3+0,3+0,3+0,3		33,10000			
221	776521100R00	Lepení povlak.podlah z pásů PVC na lepidlo, materiál ve specifikaci	m2	227,50000	113,75	25 878,13	RTS 25/ I
		1PP : 67,4+42,3+9,7+12,1+13,2		144,70000			
		21,7+4,4+10,8		36,90000			
		1NP : 5+13,9+17,5+9,5		45,90000			
222	776981113R00	Provedení přechodové materiál ve specifikaci	m	85,00000	122,85	10 442,25	RTS 25/ I
		85		85,00000			
223	776001	PVC, cenová hladina 800Kč/m2, dle PD	m2	250,25000	800,00	200 200,00	Vlastní
		227,5*1,1		250,25000			
224	776002	Homogenní kaučuková krytina, cenová hladina 980Kč/m2, dle PD	m2	1 656,60000	980,00	1 623 468,00	Vlastní
		1506*1,1		1 656,60000			
225	776003	Přechodová lišta barevné upřesnění dle PD	m	95,00000	395,85	37 605,75	Vlastní
		95		95,00000			
226	776004	Sokl výška 50 mm, použití pro PVC, koberec a kaučuk barevné upřesnění a provedení dle PD	m	1 320,29100	121,03	159 794,82	Vlastní
		1257,42*1,05		1 320,29100			
227	998776203R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 24 m	%	1,00000	28 085,10	28 085,10	RTS 25/ I
Díl: 781		Obklady keramické				968 405,47	
228	781101210RT1	Penetrace podkladu pod obklady	m2	572,81150	50,05	28 669,22	RTS 25/ I
		1PP : 2,1*(1,75+1,75+2,1+2,1)		16,17000			
		1,5*(0,8+0,8+1,45+1,45)		6,75000			
		2,1*(1,25+1,25+1,8+1,8)		12,81000			
		1NP : 1,5*(0,95+0,95+1,3+1,3)		6,75000			
		2,1*(4,2+4,2+1,8+1,8+2,8+2,8+0,2+0,2)		37,80000			
		2,1*(2,1+2,1+2,8+2,8)		20,58000			
		0,9*1,5*2		2,70000			
		1,5*1,9		2,85000			
		2,1*(2,8+2,8+2,7+2,7)		23,10000			

Položkový rozpočet

S:	6	NEJDEK, ŽŠ nám. Karla IV.
O:	7	CELKOVÁ REKONSTRUKCE
R:	1	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost
		2,1*(4,55+4,55+2,8+2,8+0,2+0,2)		31,71000			
		2,1*(0,65+0,65+1,475+1,475)		8,92500			
		2,1*(2,1+2,1+2,8+2,8)		20,58000			
		1,1*1,5		1,65000			
		2,1*(1,75+1,75+2,1+2,1)		16,17000			
		2,1*(0,8+0,8+1,45+1,45)		9,45000			
		1,8*1,5*2		5,40000			
		1,765*1,5		2,64750			
		1,5*1,5		2,25000			
		0,1*1*14		1,40000			
		0,3*1,1*14		4,62000			
		0,1*(0,9+2,02+2,02)		0,49400			
		0,15*(0,9+2,02+2,02)		0,74100			
		0,5*1,5*2		1,50000			
		2NP : 2,1*(2,1+2,1+2,85+2,85)		20,79000			
		2,1*(0,65+0,65+1,475+1,475)		8,92500			
		2,1*(4,525+4,525+2,85+2,85+0,25+0,25)		32,02500			
		2,1*(2,575+2,575+2,85+2,85+1,05+1,05)		27,19500			
		2,1*(4,35+4,35+2,65+2,65+1,575+1,575)		36,01500			
		2,1*(2,65+2,65+2,1+2,1)		19,95000			
		1,5*(0,45+0,45+0,9)*4		10,80000			
		1,5*(1,2+0,2+0,2)		2,40000			
		1,5*(1,1+0,4)		2,25000			
		1,5*(0,9+0,3+0,3)		2,25000			
		0,1*1*2*7		1,40000			
		0,3*1,1*2*7		4,62000			
		0,15*(0,9+2,02+2,02)*2		1,48200			
		3NP : 2,1*(2,1+2,1+2,85+2,85)		20,79000			
		2,1*(0,65+0,65+1,65+1,65)		9,66000			
		2,1*(4,525+4,525+0,2+0,2+2,85+2,85)		31,81500			
		2,1*(2,575+2,575+2,85+2,85)		22,78500			
		2,1*(2,65+2,65+4,35+4,35+1,575+1,575)		36,01500			

Položkový rozpočet

S:	6	NEJDEK, ŽŠ nám. Karla IV.
O:	7	CELKOVÁ REKONSTRUKCE
R:	1	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost
		2,1*(2,1+2,1+2,85+2,85)		20,79000			
		1,5*1*2		3,00000			
		1,5*(0,3+0,3+0,9)		2,25000			
		1,5*(0,45+0,45+1,2)*2		6,30000			
		1,5*(0,45+0,45+0,9)*2		5,40000			
		1,5*(0,45+0,9)		2,02500			
		0,3*(0,3+0,3+0,9)		0,45000			
		4NP : 0,1*1*2*7		1,40000			
		0,15*(0,9+2,02+2,02)*2		1,48200			
		0,5*1,5*2		1,50000			
229	781419707RT1	Příplatek za spárovací vodotěsnou hmotu - podélně univerzální silikon	m	241,00000	77,35	18 641,35	RTS 25/ I
		241		241,00000			
230	781475114R00	Obklad vnitřní stěny keramický, do tmele, 20x20 cm	m2	572,81150	682,49	390 938,12	RTS 25/ I
		1PP : 2,1*(1,75+1,75+2,1+2,1)		16,17000			
		1,5*(0,8+0,8+1,45+1,45)		6,75000			
		2,1*(1,25+1,25+1,8+1,8)		12,81000			
		1NP : 1,5*(0,95+0,95+1,3+1,3)		6,75000			
		2,1*(4,2+4,2+1,8+1,8+2,8+2,8+0,2+0,2)		37,80000			
		2,1*(2,1+2,1+2,8+2,8)		20,58000			
		0,9*1,5*2		2,70000			
		1,5*1,9		2,85000			
		2,1*(2,8+2,8+2,7+2,7)		23,10000			
		2,1*(4,55+4,55+2,8+2,8+0,2+0,2)		31,71000			
		2,1*(0,65+0,65+1,475+1,475)		8,92500			
		2,1*(2,1+2,1+2,8+2,8)		20,58000			
		1,1*1,5		1,65000			
		2,1*(1,75+1,75+2,1+2,1)		16,17000			
		2,1*(0,8+0,8+1,45+1,45)		9,45000			
		1,8*1,5*2		5,40000			
		1,765*1,5		2,64750			
		1,5*1,5		2,25000			

Položkový rozpočet

S:	6	NEJDEK, ŽŠ nám. Karla IV.
O:	7	CELKOVÁ REKONSTRUKCE
R:	1	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost
		0,1*1*14		1,40000			
		0,3*1,1*14		4,62000			
		0,1*(0,9+2,02+2,02)		0,49400			
		0,15*(0,9+2,02+2,02)		0,74100			
		0,5*1,5*2		1,50000			
		2NP : 2,1*(2,1+2,1+2,85+2,85)		20,79000			
		2,1*(0,65+0,65+1,475+1,475)		8,92500			
		2,1*(4,525+4,525+2,85+2,85+0,25+0,25)		32,02500			
		2,1*(2,575+2,575+2,85+2,85+1,05+1,05)		27,19500			
		2,1*(4,35+4,35+2,65+2,65+1,575+1,575)		36,01500			
		2,1*(2,65+2,65+2,1+2,1)		19,95000			
		1,5*(0,45+0,45+0,9)*4		10,80000			
		1,5*(1,2+0,2+0,2)		2,40000			
		1,5*(1,1+0,4)		2,25000			
		1,5*(0,9+0,3+0,3)		2,25000			
		0,1*1*2*7		1,40000			
		0,3*1,1*2*7		4,62000			
		0,15*(0,9+2,02+2,02)*2		1,48200			
		3NP : 2,1*(2,1+2,1+2,85+2,85)		20,79000			
		2,1*(0,65+0,65+1,65+1,65)		9,66000			
		2,1*(4,525+4,525+0,2+0,2+2,85+2,85)		31,81500			
		2,1*(2,575+2,575+2,85+2,85)		22,78500			
		2,1*(2,65+2,65+4,35+4,35+1,575+1,575)		36,01500			
		2,1*(2,1+2,1+2,85+2,85)		20,79000			
		1,5*1*2		3,00000			
		1,5*(0,3+0,3+0,9)		2,25000			
		1,5*(0,45+0,45+1,2)*2		6,30000			
		1,5*(0,45+0,45+0,9)*2		5,40000			
		1,5*(0,45+0,9)		2,02500			
		0,3*(0,3+0,3+0,9)		0,45000			
		4NP : 0,1*1*2*7		1,40000			
		0,15*(0,9+2,02+2,02)*2		1,48200			

Položkový rozpočet

S:	6	NEJDEK, ŽŠ nám. Karla IV.
O:	7	CELKOVÁ REKONSTRUKCE
R:	1	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost
		0,5*1,5*2		1,50000			
231	781497131RT1	Lišta nerezová ukončovacích k obkladům pro tloušťku obkladu 8 mm	m	706,14000	103,74	73 254,96	RTS 25/ I
		1PP : 0,6+1,97+1,97+1,45+1,05+1,05+0,3+1,75+2,1+2,1		14,34000			
		0,6+1,97+1,97+1,45+1,45+0,8+0,8		9,04000			
		0,45+2,1+1,2+1,25+0,6+2,1		7,70000			
		1NP : 0,6+1,97+1,97+2,1+1,45+2,1+0,3+1,75+2,1+2,1		16,44000			
		0,6+1,97+1,97+1,45+1,45+0,8+0,8		9,04000			
		0,9+0,45+0,45+1,5+1,5		4,80000			
		0,9+0,45+0,45+1,5+1,5		4,80000			
		0,9+0,9+0,6+0,6+1,7+1,7		6,40000			
		0,9+0,45+0,45+1,5+1,5		4,80000			
		1,5+1,5+1,1+0,5		4,60000			
		0,9+0,3+0,3+1,5+1,5		4,50000			
		1,5+1,5+1,1+0,5		4,60000			
		1,5+0,6+1,4+0,15+1,5+1,97+1,97+0,7+1,4+1,4+0,95+0,95+0,15+1,5		16,14000			
		2,1+2,1+2,85*2+0,8+1,97*2+0,9*2+2,1*4+4,2+2,1*4+0,1*4+2,85+2,1+0,2*2+2,1*2+1,85*2+2,1*2+1,9+0,2+1,65		59,04000			
		1,5+1,5+1,1+0,5		4,60000			
		0,8+1,97*2+2*0,15+2,1+1,65+0,15+2,1+1,05*2+2,55+0,15+1,65+2,1*2+2*0,1+2,85		24,74000			
		0,8+1,97*2+2,1+0,15*2+2,1+2,85+2,1+0,12+2,1*2+2,85+4*2,05+0,9*2+2*0,6+1,65*2+2*0,65+0,6+0,2+0,65+1,1+0,75+1,75+3,8+0,2*2+0,5+2,1+2,85+3,8+4,55+2,1*4+0,1*4+4,55		73,56000			
		2NP : 1,5+1,5+0,3+0,3+1,2		4,80000			
		1,5+1,5+0,45+0,45+0,9		4,80000			
		1,5+1,5+0,45+0,45+0,9		4,80000			
		1,5+1,5+0,45+0,45+0,9		4,80000			
		1,5+1,5+0,45+0,45+0,9		4,80000			

Položkový rozpočet

S:	6	NEJDEK, ŽŠ nám. Karla IV.
O:	7	CELKOVÁ REKONSTRUKCE
R:	1	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost
		1,5+1,5+1,1+0,5		4,60000			
		1,5+1,5+0,30+0,30+0,9		4,50000			
		0,8+1,97*2+2,1+0,2+2,1+2,65+2,1*3+0,1*2+2,85+2*0,9+4*2,1+2,65+4,35+0,1+1,57*2+2*2,1+2,65+4,35+4*2,1+0,1*4		61,58000			
		0,8+1,97*2+2,575+0,15+0,23*2+1,5+1,05+0,15+1,05+0,9+0,15*2+2,1*6+2,425+0,1*2+2,85		30,95000			
		0,8+1,97*2+2,1*3+0,2*2+2,1*2+2,85*2+0,1*2+0,6*2+1,97*4+2,1*2+0,9*2+1,1+0,75+1,65+3,775*2+0,2*2+2,1*2+2,85+4,525+2,1*4+0,14+2,5		70,68500			
		3NP : 1,5+1,5+0,30+0,30+0,9		4,50000			
		1,5+1,5+0,45+0,45+1,2		5,10000			
		1,5+1,5+0,45+0,45+0,9		4,80000			
		1,5+1,5+1+0,45		4,45000			
		1,5+1,5+0,45+0,45+0,9		4,80000			
		1,5+1,5+0,45+0,45+1,2		5,10000			
		1,5+1,5+0,3+0,3+0,9		4,50000			
		1,5+1,5+1,1+0,5		4,60000			
		0,8+1,97*2+1,2+0,2+0,9+2,1+2,65+2,1+0,1*2+2,1*2+2,85+0,9*2+4*2,1+4,35+42,1+4*0,1+2,65+4,35+2*1,57+2,1+2,1+2,65+2,1		97,28000			
		0,8+1,97*2+2,1*2+2,85*2+0,2*2+2,1*3+0,1*2+0,9*2+0,6*2+1,97*4+2,1*2+1,65*2+0,65*2+0,65+1,1+0,75+1,75+3,75*5*2+2,1*2+0,2*2+3,85+4,53+2,1*4+0,1*4+2,1+3		79,86000			
		0,8+1,97*2+2*0,2+2,575+0,15+2,1+2,55+1,1+0,15+2,58+2,1*2+0,1*2+2,85+2,1		25,69500			
232	787911111R00	Montáž zrcadla na stěnu, na lepidlo, pl. do 2 m2	m2	41,00000	182,00	7 462,00	RTS 25/ I
		41		41,00000			
233	24551347.AA	Nátěr penetrační - koncentrát	l	57,00000	109,20	6 224,40	Vlastní
		57		57,00000			
234	597813740R	Obkládačka 20x20 bílá mat cenová hladina 600Kč/m2, dle PD	m2	630,09265	600,00	378 055,59	RTS 25/ I
		572,8115*1,1		630,09265			

Položkový rozpočet

S:	6	NEJDEK, ŽŠ nám. Karla IV.
O:	7	CELKOVÁ REKONSTRUKCE
R:	1	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost
235	63465128R	Zrcadlo nemontované čiré tl. 8 mm	m2	41,00000	1 137,49	46 637,09	RTS 25/ I
		41		41,00000			
236	998781203R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 24 m	%	1,95000	9 498,84	18 522,74	RTS 25/ I
Díl: 783		Nátěry				253 993,47	
237	783125630R00	Nátěr syntetický ocelových zárubní, barva antracit, 2x email dle PD	m2	88,16000	257,55	22 705,61	RTS 25/ I
		1,1*78		85,80000			
		1,18*2		2,36000			
238	783782221R00	Nátěr tesařských konstrukcí proti broukům a hnilobě, dle PD	m2	3 164,28000	72,80	230 359,58	RTS 25/ I
		6,48		6,48000			
		1551,2		1 551,20000			
		1108*1,45		1 606,60000			
239	783814110R00	Nátěr betonových povrchů dvojnásobný proti oleji	m2	2,10000	442,04	928,28	RTS 25/ I
		3NP : 2,1		2,10000			
Díl: 784		Malby				844 578,96	
240	784191201R00	Penetrace podkladu hloubková 1x disperzní, dle PD	m2	6 456,06735	20,02	129 250,47	RTS 25/ I
		2,9*(8,5+57,2+3,4+3,4)		210,25000			
		1NP : 3,6*(3+4,1+4,2+3)*2		102,96000			
		-1,6*2*2		-6,40000			
		3NP : 3,6*(3+4,2)*2		51,84000			
		-1,6*2		-3,20000			
		1PP strop : 39,4+2,9+2,9+83,9+107,8+67,4+12,9+10,9+2		330,10000			
		14,3+89,7+12,4+14+42,3+9,7+12,1+13,2		207,70000			
		3,1+9,3+4,4+21,7+10,8+1,2+3,4		53,90000			
		1NP : 1,2+3,4		4,60000			
		5+13,9+17,5+9,5		45,90000			
		5,7+17+5,6+1,1+7,5+17,4+1+8,1		63,40000			
		159,3+60,4+11,9+52,9+62,8+60,5+61,4+11,8+11,8		492,80000			
		32,4+18,7+18,3-(3,6*3,3*2)		45,64000			
		2NP : 194,5+61,5+60,4+60,5+35,5+1,4+2,1+62,7		478,60000			

Položkový rozpočet

S:	6	NEJDEK, ŽŠ nám. Karla IV.
O:	7	CELKOVÁ REKONSTRUKCE
R:	1	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost
		60,5+61,7+12,5+17,5		152,20000			
		3NP :		535,30000			
		167,6+60,4+60,5+35,5+2,1+62,7+60,5+61,7+12,5+11,8					
		61,5+17,5+7,1+14,1+1+18,3+18,3		137,80000			
		1PP : (2,9*(9,45+9,45+3,3+3,3+1,5+1,5+3,75+3,75+0,3))- (1,5*2,4)-(1,55*2,02)		98,53900			
		(2,9*(1,2+1,2+2,475+2,475))-(1,5*2,4)		17,71500			
		2,9*(2,4+2,4+5,25+5,25+3,5+3,5+0,15)		65,10500			
		2,9*(1,75+1,75+1,8+1,8)		20,59000			
		(2,9*(6,35+6,35+2,85+2,85))-(2,85*2,02)-(1,55*2,02)		44,47200			
		(2,9*(14,4+14,4+5,4+5,4))-(3,3*2,02*2)-(2,85*2,02)- (2,55*2,02)		90,60000			
		2,9*(1,55+1,55+0,15+0,15)		9,86000			
		2,9*(1,285+1,285+0,15+0,15)		8,32300			
		2,9*(0,15+0,15+0,8+0,8)		5,51000			
		(2,9*(15,75+15,75+5,4+5,4))-(2,55*2,02)-(1,55*2,02)- (1,45*1,97)-(3,3*2,02*2)		98,19950			
		2,9*(0,76+0,76+0,15+0,15)*3		15,83400			
		(2,9*(9,45+9,45+3,3+3,3+3,3+3,45+3,45))-(1,55*2,02)		100,39900			
		0,8*(1,25+1,25+1,8+1,8)		4,88000			
		2,9*(1,2+1,2+2,45+2,45)		21,17000			
		2,9*(2,1+2,1+3,45+3,45)		32,19000			
		(2,9*(6,75+6,75+2,4+2,4))-(2,1*2,02)-(1,45*1,97)		45,97150			
		(2,9*(9+9+6,6+6,6))-(2,1*2,02)		86,23800			
		(2,9*(8,7+8,7+6,6+6,6))-(3,3*2,02*2)-(1,35*2,02)		72,68100			
		(2,9*(9,6+9,6+4,5+4,5+0,9+1,4+4,75+4,75+0,9+1,4+4,75+ 4,75))-(1,35*2,02*2)		144,76600			
		(2,9*(4,95+4,95+6,6+6,6+0,4+0,4))-(3,3*2,02)-(1,8*2,02)- (1,35*2,02)		56,28100			
		(2,9*(6,6+6,6+4,35+4,35))-(3,3*2,02)-(1,8*2,02)		53,20800			
		(2,9*(4,1+4,1+6,6+6,6))-(1,7*2,1)		58,49000			

Položkový rozpočet

S:	6	NEJDEK, ŽŠ nám. Karla IV.
O:	7	CELKOVÁ REKONSTRUKCE
R:	1	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost
		2,9*(6,6+6,6+1,8+1,8)		48,72000			
		2,9*(1+1+2,4+2,4)		19,72000			
		2,9*(2,4+2,4+5,5+5,5)		45,82000			
		(2,9*(3,35+3,35+3,3+3,3))-(1,2*1,5)		36,77000			
		1,4*(0,8+0,8+1,45+1,45)		6,30000			
		0,8*(2,1+2,1+1,75+1,75)		6,16000			
		2,9*(3+3+1,45+1,45)		25,81000			
		(2,9*(6,45+6,45+3,3+3,3))-(1,2*1,5*2)		52,95000			
		2,9*(2,25+2,25+2,85+2,85)		29,58000			
		(2,9*(4,9+4,9+2,15+2,15))-(1,7*2,1)-(2,15*2,25)		32,48250			
		(2,9*(1,25+1,25+2,15+2,15))-(2,15*2,25)		14,88250			
		1NP : 3,6*(12,1+3,3+7,3+2,1+18,9+9,69)		192,20400			
		(3,6*(14,4+12,1+3+3+7,3+2,1+18,9+0,45+0,45))- (1,35*2,25*4)		209,97000			
		(3,6*(7,2+7,2+4,45))-(2,55*3,22)		59,64900			
		(3,6*(4,05+2,85))-(1,35*2,25*2)		18,76500			
		1,5*(2,1+2,1+2,8+2,8)		14,70000			
		1,5*(0,65+0,65+1,475+1,475)		6,37500			
		1,5*(4,55+4,55+2,8+2,8+0,2+0,2)		22,65000			
		1,5*(2,8+2,8+2,7+2,7)		16,50000			
		(3,6*(2,4+2,4+2,8+2,8))-(1,5*1,9)-(1,35*2,25)		31,55250			
		2,1*(0,95+0,95+1,3+1,3)		9,45000			
		1,5*(4,2+4,2+1,8+1,8+2,8+2,8+0,2+0,2)		27,00000			
		1,5*(2,1+2,1+2,8+2,8)		14,70000			
		(3,6*(4,05+2,85))-(1,35*2,25*2)		18,76500			
		3,6*(3,3+3,3+4,2+4,2)		54,00000			
		3,6*(3,6+3,6+2,4+2,4)		43,20000			
		3,6*(1,65+1,65+3+3)		33,48000			
		1,5*(1,75+1,75+2,1+2,1)		11,55000			
		1,5*(0,8+0,8+1,45+1,45)		6,75000			
		3,6*(3,9+3,9+4,7+4,7)		61,92000			
		3,6*(2,9+2,9+3,35+3,35+0,6+0,6)		49,32000			

Položkový rozpočet

S:	6	NEJDEK, ŽŠ nám. Karla IV.
O:	7	CELKOVÁ REKONSTRUKCE
R:	1	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost
		$(3,6 \cdot (8,83 + 8,83 + 6,6 + 6,6)) - (1,5 \cdot 2,25 \cdot 4) - (1,765 \cdot 1,5)$		94,94850			
		$(3,6 \cdot (4 + 4 + 1,7 + 1,7)) - (1,8 \cdot 1,5)$		38,34000			
		$3,6 \cdot (2,4 + 2,4 + 1,7 + 1,7)$		29,52000			
		$(3,6 \cdot (9,65 + 9,65 + 6,6 + 6,6)) - (1,5 \cdot 2,25 \cdot 4)$		103,50000			
		$(3,6 \cdot (9,05 + 9,05 + 6,6 + 6,6)) - (1,8 \cdot 1,5) - (1,5 \cdot 2,25 \cdot 4)$		96,48000			
		$(3,6 \cdot (8,9 + 8,9 + 6,6 + 6,6)) - (1,5 \cdot 2,25 \cdot 4)$		98,10000			
		$(3,6 \cdot (6,6 + 6,6 + 9 + 9)) - (1,5 \cdot 2,25 \cdot 4)$		98,82000			
		$(3,6 \cdot (1,35 + 1,35 + 3 + 3)) - (2,55 \cdot 3,22 \cdot 2)$		14,89800			
		$(1,35 \cdot 2,25 \cdot 2)$		6,07500			
		2NP : $1,5 \cdot (2,1 + 2,1 + 2,85 + 2,85)$		14,85000			
		$1,5 \cdot (0,65 + 0,65 + 1,475 + 1,475)$		6,37500			
		$1,5 \cdot (4,525 + 4,525 + 2,85 + 2,85 + 0,25 + 0,25)$		22,87500			
		$1,5 \cdot (2,575 + 2,575 + 2,85 + 2,85 + 1,05 + 1,05)$		19,42500			
		$1,5 \cdot (4,35 + 4,35 + 2,65 + 2,65 + 1,575 + 1,575)$		25,72500			
		$1,5 \cdot (2,65 + 2,65 + 2,1 + 2,1)$		14,25000			
		$(3,6 \cdot (16,3 + 3 + 9,7 + 3 + 4,65 + 3 + 7,52 + 3 + 18,7)) - (1,35 \cdot 2,25 \cdot 11)$		214,51950			
		$3,6 \cdot (5,4 + 56,8 + 5,4 + 0,45 + 0,45)$		246,60000			
		$(3,6 \cdot (6,6 + 6,6 + 9 + 9)) - (1,5 \cdot 2,25 \cdot 4)$		98,82000			
		$(3,6 \cdot (6,6 + 6,6 + 8,9 + 8,9)) - (1,5 \cdot 2,25 \cdot 4) - (1,8 \cdot 1,5)$		95,40000			
		$(3,6 \cdot (6,6 + 6,6 + 9,5 + 9,5)) - (1,5 \cdot 2,25 \cdot 4) - (1,8 \cdot 1,5)$		99,72000			
		$(3,6 \cdot (6,6 + 6,6 + 4,8 + 4,8)) - (1,5 \cdot 2,25 \cdot 2) - (1,8 \cdot 1,5)$		72,63000			
		$(3,6 \cdot (6,6 + 6,6 + 9,05 + 9,05)) - (1,5 \cdot 2,25 \cdot 4) - (1,8 \cdot 1,5)$		96,48000			
		$(3,6 \cdot (6,6 + 6,6 + 8,9 + 8,9)) - (1,5 \cdot 2,25 \cdot 4)$		98,10000			
		$(3,6 \cdot (6,6 + 6,6 + 9 + 9)) - (1,5 \cdot 2,25 \cdot 4)$		98,82000			
		$0,45 \cdot (1,5 + 3 + 3)$		3,37500			
		$0,45 \cdot (1,2 + 3,15 + 3,15)$		3,37500			
		$0,3 \cdot (1,55 + 1,55 + 0,9)$		1,20000			
		$0,3 \cdot (2,7 + 3,05 + 3,05)$		2,64000			
		$0,4 \cdot (3,6 + 3,6 + 3,3 + 3,3) \cdot 2$		11,04000			
		3NP : $1,5 \cdot (2,1 + 2,1 + 2,85 + 2,85)$		14,85000			
		$1,5 \cdot (0,65 + 0,65 + 1,65 + 1,65)$		6,90000			

Položkový rozpočet

S:	6	NEJDEK, ŽŠ nám. Karla IV.
O:	7	CELKOVÁ REKONSTRUKCE
R:	1	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost
		1,5*(4,525+4,525+0,2+0,2+2,85+2,85)		22,72500			
		1,5*(2,575+2,575+2,85+2,85)		16,27500			
		1,5*(2,65+2,65+4,35+4,35+1,575+1,575)		25,72500			
		1,5*(2,1+2,1+2,85+2,85)		14,85000			
		(3,6*(48,3+3+3))-(1,35*2,25*7)		174,21750			
		3,6*(56,8+5,4+0,45+0,45+5,4)		246,60000			
		(3,6*(9+9+6,6+6,6))-(1,5*2,25*4)		98,82000			
		(3,6*(8,8+8,8+6,6+6,6))-(1,5*2,25*4)-(2,1*1,5)		94,23000			
		(3,6*(8,725+8,725+6,6+6,6))-(1,5*2,25*4)-(1,8*1,5)		94,14000			
		(3,6*(5,625+5,625+6,6+6,6+3,35+3,35))-(1,5*2,25*2)		105,39000			
		3,6*(0,945+0,945+3,7+3,7)		33,44400			
		(3,6*(9,05+9,05+6,6+6,6))-(1,5*2,25*4)-(1,8*1,5)		96,48000			
		(3,6*(8,9+8,9+6,6+6,6))-(1,5*2,25*4)-(2,1*1,5)		94,95000			
		(3,6*(9+9+6,6+6,6))-(1,5*2,25*4)		98,82000			
		(3,6*(4,05+2,85))-(1,35*2,25*2)		18,76500			
		(3,6*(4,2+2,9))-(1,35*2,25*2)		19,48500			
		1PP : 0,3*(1,2+0,9+0,9)*18		16,20000			
		0,3*(1,5+2,4+2,4)		1,89000			
		0,4*(1,5+2,4+2,4)		2,52000			
		0,3*(1,2+1,5+1,5)*2		2,52000			
		0,4*(1,2+1,5+1,5)		1,68000			
		0,5*(1,2+0,9+0,9)*14		21,00000			
		0,5*(0,3+0,9+0,9)*2		2,10000			
		0,15*(1,55+2,02+2,02)*2		1,67700			
		0,4*(2,85+2,02+2,02)		2,75600			
		0,92*(2,55+2,02+2,02)		6,06280			
		0,55*(1,05+2,02+2,02)		2,79950			
		0,3*(1+2,02+2,02)		1,51200			
		0,5*(0,8+1,97+1,97)		2,37000			
		0,5*(1,7+2,1+2,1)		2,95000			
		0,2*(1,95+2,02+2,02)		1,19800			
		0,6*(3,3+2,02+2,02)*4		17,61600			

Položkový rozpočet

S:	6	NEJDEK, ŽŠ nám. Karla IV.
O:	7	CELKOVÁ REKONSTRUKCE
R:	1	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost
		0,6*(2,1+2,02+2,02)		3,68400			
		0,92*(1,35+2,02+2,02)		4,95880			
		0,3*(1,35+2,02+2,02)		1,61700			
		0,3*(1,8+2,02+2,02)		1,75200			
		0,25*(1+2,85+2,85)		1,67500			
		0,3*(1,7+2,02+2,02)		1,72200			
		0,3*(1,5+2,02+2,02)		1,66200			
		0,6*(1,2+2,02+2,02)		3,14400			
		0,25*(0,8+2,02+2,02)		1,21000			
		0,6*(1,05+2,02+2,02)		3,05400			
		0,45*(3,6+3,6+3,3+3,3)*2		12,42000			
		0,45*(4,45+4,45+3,9+3,9)		7,51500			
		1NP : 0,1*1*22		2,20000			
		0,3*(2,25+1,35+2,25)*11		19,30500			
		0,3*(1,15+1,35+1,15)*7		7,66500			
		0,35*(1,14+2,02+2,02)		1,81300			
		0,2*0,85*48		8,16000			
		0,5*(1,5+2,25+2,25)*20		60,00000			
		0,3*(1,2+1,5+1,5)*2		2,52000			
		0,4*(1,2+1,5+1,5)*2		3,36000			
		0,3*(2,55+3,22+3,22)		2,69700			
		0,55*(2,55+3,22+3,22)		4,94450			
		0,45*(1,16+3,05+3,05)		3,26700			
		0,45*(1,625+3+3)*3		10,29375			
		1,765*1,55		2,73575			
		1,8*1,55*2		5,58000			
		0,45*(1,35+3+3)		3,30750			
		0,45*(1,2+3,05+3,05)		3,28500			
		0,45*(2,7+3,05+3,05)		3,96000			
		0,45*(1,2+3,05+3,05)		3,28500			
		0,45*(1,5+3+3)		3,37500			
		0,45*(1,2+3,15+3,15)		3,37500			

Položkový rozpočet

S:	6	NEJDEK, ŽŠ nám. Karla IV.
O:	7	CELKOVÁ REKONSTRUKCE
R:	1	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost
		1,5*1,55		2,32500			
		0,3*(2,7+3,05+3,05)		2,64000			
		0,1*(0,9+2,02+2,02)		0,49400			
		0,4*(3,6+3,6+3,3+3,3)*2		11,04000			
		2NP : 0,1*1*2*11		2,20000			
		0,3*(1,35+1,15+1,15)*7		7,66500			
		0,3*(1,35+2,25+2,25)*11		19,30500			
		0,3*1,5*3*2		2,70000			
		0,4*(1,5+2,25+2,25)*26		62,40000			
		0,2*0,85*2*26		8,84000			
		0,45*(1,8+2,05+2,05)		2,65500			
		0,3*(2,85+3,05+3,05)		2,68500			
		0,3*(1,55+1,55+1,2)		1,29000			
		0,45*(2,4+3,05+3,05)		3,82500			
		0,45*(1,55+1,55+0,9)*4		7,20000			
		0,45*(1,95+3+3)*2		7,15500			
		0,45*(1,8+3+3)		3,51000			
		0,45*(3+3,05+3,05)*2		8,19000			
		0,45*(2,7+3+3)		3,91500			
		0,45*(0,9+3,05+3,05)		3,15000			
		0,45*(1,2+3,05+3,05)		3,28500			
		0,45*(1,5+3+3)		3,37500			
		0,45*(1,2+3,15+3,15)		3,37500			
		0,3*(1,55+1,55+0,9)		1,20000			
		0,3*(2,7+3,05+3,05)		2,64000			
		0,4*(3,6+3,6+3,3+3,3)*2		11,04000			
		3NP : 0,1*1*2*11		2,20000			
		0,3*(1,35+1,15+1,15)*7		7,66500			
		0,3*(1,35+2,25+2,25)*11		19,30500			
		0,3*1,5*3*2		2,70000			
		0,4*(1,5+2,25+2,25)*26		62,40000			
		0,2*0,85*2*26		8,84000			

Položkový rozpočet

S:	6	NEJDEK, ŽŠ nám. Karla IV.
O:	7	CELKOVÁ REKONSTRUKCE
R:	1	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost
		0,45*(1,8+3,15+3,15)		3,64500			
		0,45*(1,5+3+3)*2		6,75000			
		1,55*2,1*2		6,51000			
		1,55*1,5*2		4,65000			
		0,3*(2,85+3,05+3,05)		2,68500			
		0,45*(1,2+3,05+3,05)		3,28500			
		1,55*1,8*2		5,58000			
		0,45*(2,955+3,05+3,05)		4,07475			
		0,45*(1,95+3+3)*2		7,15500			
		0,45*(1,8+3,05+3,05)*2		7,11000			
		0,45*(3+3,05+3,05)		4,09500			
		0,45*(1,2+3,15+3,15)		3,37500			
		0,3*(2,7+3,05+3,05)		2,64000			
		1NP : 3,6*(3+4,2+4,05+2,85)*2		101,52000			
		3NP : 3,6*(4,05+2,85)		24,84000			
		3,6*(4,2+3)		25,92000			
		3,6*(4,2+4,3+2,9+3)		51,84000			
		-9222,95/100*30		-2 766,88500			
241	784441010R00	Malba omyvatelná, místnost v. do 3,8 m dle PD	m2	2 796,88500	93,03	260 194,21	RTS 25/ I
		9222,95/100*30		2 766,88500			
		schod - boky : 30		30,00000			
242	784195312R00	Malba, bílá, bez penetrace, 2 x disperzní, dle PD	m2	6 456,06735	44,44	286 907,63	RTS 25/ I
		2,9*(8,5+57,2+3,4+3,4)		210,25000			
		1NP : 3,6*(3+4,1+4,2+3)*2		102,96000			
		-1,6*2*2		-6,40000			
		3NP : 3,6*(3+4,2)*2		51,84000			
		-1,6*2		-3,20000			
		1PP strop : 39,4+2,9+2,9+83,9+107,8+67,4+12,9+10,9+2		330,10000			
		14,3+89,7+12,4+14+42,3+9,7+12,1+13,2		207,70000			
		3,1+9,3+4,4+21,7+10,8+1,2+3,4		53,90000			
		1NP : 1,2+3,4		4,60000			

Položkový rozpočet

S:	6	NEJDEK, ŽŠ nám. Karla IV.
O:	7	CELKOVÁ REKONSTRUKCE
R:	1	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost
		5+13,9+17,5+9,5		45,90000			
		5,7+17+5,6+1,1+7,5+17,4+1+8,1		63,40000			
		159,3+60,4+11,9+52,9+62,8+60,5+61,4+11,8+11,8		492,80000			
		32,4+18,7+18,3-(3,6*3,3*2)		45,64000			
		2NP : 194,5+61,5+60,4+60,5+35,5+1,4+2,1+62,7		478,60000			
		60,5+61,7+12,5+17,5		152,20000			
		3NP :		535,30000			
		167,6+60,4+60,5+35,5+2,1+62,7+60,5+61,7+12,5+11,8					
		61,5+17,5+7,1+14,1+1+18,3+18,3		137,80000			
		1PP : (2,9*(9,45+9,45+3,3+3,3+1,5+1,5+3,75+3,75+0,3))- (1,5*2,4)-(1,55*2,02)		98,53900			
		(2,9*(1,2+1,2+2,475+2,475))-(1,5*2,4)		17,71500			
		2,9*(2,4+2,4+5,25+5,25+3,5+3,5+0,15)		65,10500			
		2,9*(1,75+1,75+1,8+1,8)		20,59000			
		(2,9*(6,35+6,35+2,85+2,85))-(2,85*2,02)-(1,55*2,02)		44,47200			
		(2,9*(14,4+14,4+5,4+5,4))-(3,3*2,02*2)-(2,85*2,02)- (2,55*2,02)		90,60000			
		2,9*(1,55+1,55+0,15+0,15)		9,86000			
		2,9*(1,285+1,285+0,15+0,15)		8,32300			
		2,9*(0,15+0,15+0,8+0,8)		5,51000			
		(2,9*(15,75+15,75+5,4+5,4))-(2,55*2,02)-(1,55*2,02)- (1,45*1,97)-(3,3*2,02*2)		98,19950			
		2,9*(0,76+0,76+0,15+0,15)*3		15,83400			
		(2,9*(9,45+9,45+3,3+3,3+3,3+3,3+3,45+3,45))-(1,55*2,02)		100,39900			
		0,8*(1,25+1,25+1,8+1,8)		4,88000			
		2,9*(1,2+1,2+2,45+2,45)		21,17000			
		2,9*(2,1+2,1+3,45+3,45)		32,19000			
		(2,9*(6,75+6,75+2,4+2,4))-(2,1*2,02)-(1,45*1,97)		45,97150			
		(2,9*(9+9+6,6+6,6))-(2,1*2,02)		86,23800			
		(2,9*(8,7+8,7+6,6+6,6))-(3,3*2,02*2)-(1,35*2,02)		72,68100			

Položkový rozpočet

S:	6	NEJDEK, ŽŠ nám. Karla IV.
O:	7	CELKOVÁ REKONSTRUKCE
R:	1	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost
		(2,9*(9,6+9,6+4,5+4,5+0,9+1,4+4,75+4,75+0,9+1,4+4,75+4,75))-(1,35*2,02*2)		144,76600			
		(2,9*(4,95+4,95+6,6+6,6+0,4+0,4))-(3,3*2,02)-(1,8*2,02)-(1,35*2,02)		56,28100			
		(2,9*(6,6+6,6+4,35+4,35))-(3,3*2,02)-(1,8*2,02)		53,20800			
		(2,9*(4,1+4,1+6,6+6,6))-(1,7*2,1)		58,49000			
		2,9*(6,6+6,6+1,8+1,8)		48,72000			
		2,9*(1+1+2,4+2,4)		19,72000			
		2,9*(2,4+2,4+5,5+5,5)		45,82000			
		(2,9*(3,35+3,35+3,3+3,3))-(1,2*1,5)		36,77000			
		1,4*(0,8+0,8+1,45+1,45)		6,30000			
		0,8*(2,1+2,1+1,75+1,75)		6,16000			
		2,9*(3+3+1,45+1,45)		25,81000			
		(2,9*(6,45+6,45+3,3+3,3))-(1,2*1,5*2)		52,95000			
		2,9*(2,25+2,25+2,85+2,85)		29,58000			
		(2,9*(4,9+4,9+2,15+2,15))-(1,7*2,1)-(2,15*2,25)		32,48250			
		(2,9*(1,25+1,25+2,15+2,15))-(2,15*2,25)		14,88250			
		1NP : 3,6*(12,1+3,3+7,3+2,1+18,9+9,69)		192,20400			
		(3,6*(14,4+12,1+3+3+7,3+2,1+18,9+0,45+0,45))-(1,35*2,25*4)		209,97000			
		(3,6*(7,2+7,2+4,45))-(2,55*3,22)		59,64900			
		(3,6*(4,05+2,85))-(1,35*2,25*2)		18,76500			
		1,5*(2,1+2,1+2,8+2,8)		14,70000			
		1,5*(0,65+0,65+1,475+1,475)		6,37500			
		1,5*(4,55+4,55+2,8+2,8+0,2+0,2)		22,65000			
		1,5*(2,8+2,8+2,7+2,7)		16,50000			
		(3,6*(2,4+2,4+2,8+2,8))-(1,5*1,9)-(1,35*2,25)		31,55250			
		2,1*(0,95+0,95+1,3+1,3)		9,45000			
		1,5*(4,2+4,2+1,8+1,8+2,8+2,8+0,2+0,2)		27,00000			
		1,5*(2,1+2,1+2,8+2,8)		14,70000			
		(3,6*(4,05+2,85))-(1,35*2,25*2)		18,76500			
		3,6*(3,3+3,3+4,2+4,2)		54,00000			

Položkový rozpočet

S:	6	NEJDEK, ŽŠ nám. Karla IV.
O:	7	CELKOVÁ REKONSTRUKCE
R:	1	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost
		3,6*(3,6+3,6+2,4+2,4)		43,20000			
		3,6*(1,65+1,65+3+3)		33,48000			
		1,5*(1,75+1,75+2,1+2,1)		11,55000			
		1,5*(0,8+0,8+1,45+1,45)		6,75000			
		3,6*(3,9+3,9+4,7+4,7)		61,92000			
		3,6*(2,9+2,9+3,35+3,35+0,6+0,6)		49,32000			
		(3,6*(8,83+8,83+6,6+6,6))-(1,5*2,25*4)-(1,765*1,5)		94,94850			
		(3,6*(4+4+1,7+1,7))-(1,8*1,5)		38,34000			
		3,6*(2,4+2,4+1,7+1,7)		29,52000			
		(3,6*(9,65+9,65+6,6+6,6))-(1,5*2,25*4)		103,50000			
		(3,6*(9,05+9,05+6,6+6,6))-(1,8*1,5)-(1,5*2,25*4)		96,48000			
		(3,6*(8,9+8,9+6,6+6,6))-(1,5*2,25*4)		98,10000			
		(3,6*(6,6+6,6+9+9))-(1,5*2,25*4)		98,82000			
		(3,6*(1,35+1,35+3+3))-(2,55*3,22*2)		14,89800			
		(1,35*2,25*2)		6,07500			
		2NP : 1,5*(2,1+2,1+2,85+2,85)		14,85000			
		1,5*(0,65+0,65+1,475+1,475)		6,37500			
		1,5*(4,525+4,525+2,85+2,85+0,25+0,25)		22,87500			
		1,5*(2,575+2,575+2,85+2,85+1,05+1,05)		19,42500			
		1,5*(4,35+4,35+2,65+2,65+1,575+1,575)		25,72500			
		1,5*(2,65+2,65+2,1+2,1)		14,25000			
		(3,6*(16,3+3+9,7+3+4,65+3+7,52+3+18,7))-(1,35*2,25*11)		214,51950			
		3,6*(5,4+56,8+5,4+0,45+0,45)		246,60000			
		(3,6*(6,6+6,6+9+9))-(1,5*2,25*4)		98,82000			
		(3,6*(6,6+6,6+8,9+8,9))-(1,5*2,25*4)-(1,8*1,5)		95,40000			
		(3,6*(6,6+6,6+9,5+9,5))-(1,5*2,25*4)-(1,8*1,5)		99,72000			
		(3,6*(6,6+6,6+4,8+4,8))-(1,5*2,25*2)-(1,8*1,5)		72,63000			
		(3,6*(6,6+6,6+9,05+9,05))-(1,5*2,25*4)-(1,8*1,5)		96,48000			
		(3,6*(6,6+6,6+8,9+8,9))-(1,5*2,25*4)		98,10000			
		(3,6*(6,6+6,6+9+9))-(1,5*2,25*4)		98,82000			
		0,45*(1,5+3+3)		3,37500			

Položkový rozpočet

S:	6	NEJDEK, ŽŠ nám. Karla IV.
O:	7	CELKOVÁ REKONSTRUKCE
R:	1	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost
		0,45*(1,2+3,15+3,15)		3,37500			
		0,3*(1,55+1,55+0,9)		1,20000			
		0,3*(2,7+3,05+3,05)		2,64000			
		0,4*(3,6+3,6+3,3+3,3)*2		11,04000			
		3NP : 1,5*(2,1+2,1+2,85+2,85)		14,85000			
		1,5*(0,65+0,65+1,65+1,65)		6,90000			
		1,5*(4,525+4,525+0,2+0,2+2,85+2,85)		22,72500			
		1,5*(2,575+2,575+2,85+2,85)		16,27500			
		1,5*(2,65+2,65+4,35+4,35+1,575+1,575)		25,72500			
		1,5*(2,1+2,1+2,85+2,85)		14,85000			
		(3,6*(48,3+3+3))-(1,35*2,25*7)		174,21750			
		3,6*(56,8+5,4+0,45+0,45+5,4)		246,60000			
		(3,6*(9+9+6,6+6,6))-(1,5*2,25*4)		98,82000			
		(3,6*(8,8+8,8+6,6+6,6))-(1,5*2,25*4)-(2,1*1,5)		94,23000			
		(3,6*(8,725+8,725+6,6+6,6))-(1,5*2,25*4)-(1,8*1,5)		94,14000			
		(3,6*(5,625+5,625+6,6+6,6+3,35+3,35))-(1,5*2,25*2)		105,39000			
		3,6*(0,945+0,945+3,7+3,7)		33,44400			
		(3,6*(9,05+9,05+6,6+6,6))-(1,5*2,25*4)-(1,8*1,5)		96,48000			
		(3,6*(8,9+8,9+6,6+6,6))-(1,5*2,25*4)-(2,1*1,5)		94,95000			
		(3,6*(9+9+6,6+6,6))-(1,5*2,25*4)		98,82000			
		(3,6*(4,05+2,85))-(1,35*2,25*2)		18,76500			
		(3,6*(4,2+2,9))-(1,35*2,25*2)		19,48500			
		1PP : 0,3*(1,2+0,9+0,9)*18		16,20000			
		0,3*(1,5+2,4+2,4)		1,89000			
		0,4*(1,5+2,4+2,4)		2,52000			
		0,3*(1,2+1,5+1,5)*2		2,52000			
		0,4*(1,2+1,5+1,5)		1,68000			
		0,5*(1,2+0,9+0,9)*14		21,00000			
		0,5*(0,3+0,9+0,9)*2		2,10000			
		0,15*(1,55+2,02+2,02)*2		1,67700			
		0,4*(2,85+2,02+2,02)		2,75600			
		0,92*(2,55+2,02+2,02)		6,06280			

Položkový rozpočet

S:	6	NEJDEK, ŽŠ nám. Karla IV.
O:	7	CELKOVÁ REKONSTRUKCE
R:	1	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost
		0,55*(1,05+2,02+2,02)		2,79950			
		0,3*(1+2,02+2,02)		1,51200			
		0,5*(0,8+1,97+1,97)		2,37000			
		0,5*(1,7+2,1+2,1)		2,95000			
		0,2*(1,95+2,02+2,02)		1,19800			
		0,6*(3,3+2,02+2,02)*4		17,61600			
		0,6*(2,1+2,02+2,02)		3,68400			
		0,92*(1,35+2,02+2,02)		4,95880			
		0,3*(1,35+2,02+2,02)		1,61700			
		0,3*(1,8+2,02+2,02)		1,75200			
		0,25*(1+2,85+2,85)		1,67500			
		0,3*(1,7+2,02+2,02)		1,72200			
		0,3*(1,5+2,02+2,02)		1,66200			
		0,6*(1,2+2,02+2,02)		3,14400			
		0,25*(0,8+2,02+2,02)		1,21000			
		0,6*(1,05+2,02+2,02)		3,05400			
		0,45*(3,6+3,6+3,3+3,3)*2		12,42000			
		0,45*(4,45+4,45+3,9+3,9)		7,51500			
		1NP : 0,1*1*22		2,20000			
		0,3*(2,25+1,35+2,25)*11		19,30500			
		0,3*(1,15+1,35+1,15)*7		7,66500			
		0,35*(1,14+2,02+2,02)		1,81300			
		0,2*0,85*48		8,16000			
		0,5*(1,5+2,25+2,25)*20		60,00000			
		0,3*(1,2+1,5+1,5)*2		2,52000			
		0,4*(1,2+1,5+1,5)*2		3,36000			
		0,3*(2,55+3,22+3,22)		2,69700			
		0,55*(2,55+3,22+3,22)		4,94450			
		0,45*(1,16+3,05+3,05)		3,26700			
		0,45*(1,625+3+3)*3		10,29375			
		1,765*1,55		2,73575			
		1,8*1,55*2		5,58000			

Položkový rozpočet

S:	6	NEJDEK, ŽŠ nám. Karla IV.
O:	7	CELKOVÁ REKONSTRUKCE
R:	1	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost
		0,45*(1,35+3+3)		3,30750			
		0,45*(1,2+3,05+3,05)		3,28500			
		0,45*(2,7+3,05+3,05)		3,96000			
		0,45*(1,2+3,05+3,05)		3,28500			
		0,45*(1,5+3+3)		3,37500			
		0,45*(1,2+3,15+3,15)		3,37500			
		1,5*1,55		2,32500			
		0,3*(2,7+3,05+3,05)		2,64000			
		0,1*(0,9+2,02+2,02)		0,49400			
		0,4*(3,6+3,6+3,3+3,3)*2		11,04000			
		2NP : 0,1*1*2*11		2,20000			
		0,3*(1,35+1,15+1,15)*7		7,66500			
		0,3*(1,35+2,25+2,25)*11		19,30500			
		0,3*1,5*3*2		2,70000			
		0,4*(1,5+2,25+2,25)*26		62,40000			
		0,2*0,85*2*26		8,84000			
		0,45*(1,8+2,05+2,05)		2,65500			
		0,3*(2,85+3,05+3,05)		2,68500			
		0,3*(1,55+1,55+1,2)		1,29000			
		0,45*(2,4+3,05+3,05)		3,82500			
		0,45*(1,55+1,55+0,9)*4		7,20000			
		0,45*(1,95+3+3)*2		7,15500			
		0,45*(1,8+3+3)		3,51000			
		0,45*(3+3,05+3,05)*2		8,19000			
		0,45*(2,7+3+3)		3,91500			
		0,45*(0,9+3,05+3,05)		3,15000			
		0,45*(1,2+3,05+3,05)		3,28500			
		0,45*(1,5+3+3)		3,37500			
		0,45*(1,2+3,15+3,15)		3,37500			
		0,3*(1,55+1,55+0,9)		1,20000			
		0,3*(2,7+3,05+3,05)		2,64000			
		0,4*(3,6+3,6+3,3+3,3)*2		11,04000			

Položkový rozpočet

S:	6	NEJDEK, ŽŠ nám. Karla IV.
O:	7	CELKOVÁ REKONSTRUKCE
R:	1	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost
		3NP : 0,1*1*2*11		2,20000			
		0,3*(1,35+1,15+1,15)*7		7,66500			
		0,3*(1,35+2,25+2,25)*11		19,30500			
		0,3*1,5*3*2		2,70000			
		0,4*(1,5+2,25+2,25)*26		62,40000			
		0,2*0,85*2*26		8,84000			
		0,45*(1,8+3,15+3,15)		3,64500			
		0,45*(1,5+3+3)*2		6,75000			
		1,55*2,1*2		6,51000			
		1,55*1,5*2		4,65000			
		0,3*(2,85+3,05+3,05)		2,68500			
		0,45*(1,2+3,05+3,05)		3,28500			
		1,55*1,8*2		5,58000			
		0,45*(2,955+3,05+3,05)		4,07475			
		0,45*(1,95+3+3)*2		7,15500			
		0,45*(1,8+3,05+3,05)*2		7,11000			
		0,45*(3+3,05+3,05)		4,09500			
		0,45*(1,2+3,15+3,15)		3,37500			
		0,3*(2,7+3,05+3,05)		2,64000			
		1NP : 3,6*(3+4,2+4,05+2,85)*2		101,52000			
		3NP : 3,6*(4,05+2,85)		24,84000			
		3,6*(4,2+3)		25,92000			
		3,6*(4,2+4,3+2,9+3)		51,84000			
		-9222,95/100*30		-2 766,88500			
243	784011121R00	Broušení štuků a nových omítek	m2	9 222,95235	18,24	168 226,65	RTS 25/ I
		6456,06735		6 456,06735			
		2766,885		2 766,88500			

Díl: 799	Ostatní	1 950 345,84					
244	799001	Kuchyňská linka int-s/1.01, osazení a dodávka, specifikace dle PD není řešeno vybavení spotřebiči	kpl	1,00000	42 316,48	42 316,48	Vlastní
		1		1,00000			

Položkový rozpočet

S:	6	NEJDEK, ŽŠ nám. Karla IV.
O:	7	CELKOVÁ REKONSTRUKCE
R:	1	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost
245	799002	Kuchyňská linka int-s/1.07, 0.02 osazení a dodávka, specifikace dle PD není řešeno vybavení spotřebiči	kpl	2,00000	42 316,48	84 632,96	Vlastní
		1		1,00000			
		1		1,00000			
246	799003	Vstupní interiérová dočišťovací rohož int-s/1.08 osazení a dodávka, specifikace dle PD	kpl	1,00000	4 320,68	4 320,68	Vlastní
		1		1,00000			
247	799004	Dělicí systémová příčka int-s/3.06, 3.07, 3.08, 2.08, 2.11, 2.09, 2.10, 1.02, 1.03, 1.04 osazení a dodávka, specifikace dle PD	m2	84,10000	2 641,71	222 167,81	Vlastní
		2*(1,9+1,55)		6,90000			
		2*(2,55+1)		7,10000			
		2*(3,775+1,3+1,3+1,3)		15,35000			
		2*(1,9+1,55)		6,90000			
		2*1,5		3,00000			
		2*(3,775+1,3+1,3+1,3)		15,35000			
		2*(1,9+1,55)		6,90000			
		2*(2,55+1,05)		7,20000			
		2*(3,8+1,3+1,3+1,3)		15,40000			
248	799005	Označení dveří, vč. instalace, dle PD	kus	70,00000	136,50	9 555,00	Vlastní
		21		21,00000			
		22		22,00000			
		11		11,00000			
		16		16,00000			
249	799006	Rámečky na informace A4, vč. instalace, dle PD	kus	17,00000	273,00	4 641,00	Vlastní
		4		4,00000			
		7		7,00000			
		6		6,00000			
250	799007	Rámečky na informace A3, vč. instalace, dle PD	kus	16,00000	609,70	9 755,20	Vlastní
		4		4,00000			
		4		4,00000			
		4		4,00000			
		4		4,00000			

Položkový rozpočet

S:	6	NEJDEK, ŽŠ nám. Karla IV.
O:	7	CELKOVÁ REKONSTRUKCE
R:	1	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost
251	799008	Orientační systém, vč. instalace, dle PD	kus	40,00000	154,70	6 188,00	Vlastní
		10		10,00000			
		10		10,00000			
		10		10,00000			
		10		10,00000			
252	799009	Bezpečnostní štítky, vč. instalace, dle PD	kus	32,00000	154,70	4 950,40	Vlastní
		8		8,00000			
		8		8,00000			
		8		8,00000			
		8		8,00000			
253	799010	Smaltovaná tabule, státní znak, vč. instalace, dle PD	kus	17,00000	6 187,95	105 195,15	Vlastní
		4		4,00000			
		7		7,00000			
		6		6,00000			
254	799011	Hasící přístroje 21A+113B, vč. instalace, dle PD	kus	25,00000	1 501,49	37 537,25	Vlastní
		8		8,00000			
		7		7,00000			
		4		4,00000			
		6		6,00000			
255	799012	Revizní dvířka, vč. instalace, dle PD	kus	21,00000	1 070,74	22 485,54	Vlastní
		7		7,00000			
		7		7,00000			
		7		7,00000			
256	799013	Hydrantová skříň s vystrojením, vč. instalace, dle PD	kus	8,00000	7 316,34	58 530,72	Vlastní
		2		2,00000			
		2		2,00000			
		2		2,00000			
		2		2,00000			
257	799014	Vstupní turniket, branka, napojení na ovládání a napájení dle PD	kpl	1,00000	506 956,89	506 956,89	Vlastní
		1		1,00000			
258	799015	Vestavná skříň int-s/3.01, 2.01	kus	2,00000	48 518,08	97 036,16	Vlastní

Položkový rozpočet

S:	6	NEJDEK, ŽŠ nám. Karla IV.
O:	7	CELKOVÁ REKONSTRUKCE
R:	1	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost
		1		1,00000			
		1		1,00000			
259	799016	Vestavná skříň int-s/3.02, 2.06	kus	2,00000	19 905,18	39 810,36	Vlastní
		1		1,00000			
		1		1,00000			
260	799017	Vestavná skříň int-s/3.03	kus	1,00000	50 214,30	50 214,30	Vlastní
		1		1,00000			
261	799018	Vestavná skříň int-s/3.04, 2.03, 2.05	kus	3,00000	51 628,43	154 885,29	Vlastní
		1		1,00000			
		1		1,00000			
		1		1,00000			
262	799019	Vestavná skříň int-s/3.05, 2.07	kus	2,00000	50 280,73	100 561,46	Vlastní
		1		1,00000			
		1		1,00000			
263	799020	Vestavná skříň int-s/2.02	kus	1,00000	42 608,58	42 608,58	Vlastní
		1		1,00000			
264	799021	Vestavná skříň int-s/2.04	kus	1,00000	16 794,82	16 794,82	Vlastní
		1		1,00000			
265	799022	Vestavná skříň kuchyně int-s/0.01, 1.06	kus	2,00000	17 294,41	34 588,82	Vlastní
		1		1,00000			
		1		1,00000			
266	799023	Skříň rozvaděče int-s/1.05	kus	1,00000	12 723,52	12 723,52	Vlastní
		1		1,00000			
267	799024	Přepážka mezi urinály, osazení a dodávka, viz PD	kus	9,00000	1 126,57	10 139,13	Vlastní
		9		9,00000			
268	799025	Záchodová štětka, osazení a dodávka, viz PD	kus	26,00000	1 042,85	27 114,10	Vlastní
		26		26,00000			
269	799026	Dávkovač mýdla, osazení a dodávka, viz PD	kus	16,00000	1 640,72	26 251,52	Vlastní
		16		16,00000			
270	799027	Zásobník ručníků, osazení a dodávka, viz PD	kus	10,00000	1 984,69	19 846,90	Vlastní
		10		10,00000			
271	799028	Nerezový koš na stěnu, osazení a dodávka, viz PD	kus	10,00000	3 933,90	39 339,00	Vlastní

Položkový rozpočet

S:	6	NEJDEK, ŽŠ nám. Karla IV.
O:	7	CELKOVÁ REKONSTRUKCE
R:	1	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost
		10		10,00000			
272	799029	Zásobník toaletního papíru, osazení a dodávka, viz PD	kus	24,00000	1 825,45	43 810,80	Vlastní
		24		24,00000			
273	799030	Osoušeč rukou, osazení a dodávka, viz PD	kus	9,00000	11 357,62	102 218,58	Vlastní
		9		9,00000			
274	799031	Zásobník na hyg. sáčky, osazení a dodávka, viz PD	kus	6,00000	662,47	3 974,82	Vlastní
		6		6,00000			
275	799032	Nerezový odpadkový koš, osazení a dodávka, viz PD	kus	4,00000	682,49	2 729,96	Vlastní
		4		4,00000			
276	799033	Věšáčky, osazení a dodávka, viz PD	kus	24,00000	269,36	6 464,64	Vlastní
		24		24,00000			

Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				1 087 594,06	
277	979087112R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	511,41909	103,38	52 870,51	RTS 25/ I
278	979011311R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot shozem	t	511,41909	337,13	172 414,72	RTS 25/ I
279	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	511,41909	246,63	126 131,29	RTS 25/ I
280	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	4 602,77181	10,77	49 571,85	RTS 25/ I
281	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	511,41909	542,99	277 695,45	RTS 25/ I
282	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	5 114,19090	43,92	224 615,26	RTS 25/ I
283	979990107R00	Poplatek za skládku suti - směs betonu, cihel, dřeva	t	511,41909	360,36	184 294,98	RTS 25/ I

Celkem	24 868 331,94
---------------	----------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	6	NEJDEK, ŽŠ nám. Karla IV.
O:	7	CELKOVÁ REKONSTRUKCE
R:	1	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------------

Výkaz výměr - Zdravotechnika

S:	SO03 - Nejdek, ZŠ nám. Karla IV. - rekonstrukce I. a II. Stupně a sloučení se ZUŠ				
	Projektant upozorňuje, že v případě, kdy zadávací dokumentace obsahuje požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku, odkazy na patenty a vynálezy, užité vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, umožňuje zadavatel budoucímu zhotoviteli, pokud by to vedlo ke zvýhodnění nebo vyloučení určitých dodavatelů nebo určitých výrobců, použití jiných, kvalitativně a technicky obdobných obdobných řešení. V této dokumentaci uvedené označení dodávek a materiálů tak slouží pouze k určení nejnižších standardů kvality díla. Uchazeč může navrhnout ekvivalentní dodávky a materiály, avšak s minimálně stejnými technickými parametry, výkony a kvalitou. Účastníkem výběrového řízení se předpokládá odborně způsobilá firma s plnou zodpovědností za stanovení rozsahu prací prostřednictvím prozkoumání a prodiskutování veškeré dokumentace s příslušnými stranami a za provedení kompletního funkčního díla. Jedná se o výnacený výkaz výměr, nikoliv o rozpočet. Před začátkem prací nutno vypracovat dílenskou dokumentaci				
P.č.	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	Vnitřní kanalizace				312 212,83
1	Potrubní HT systém pro vnitřní odpady, materiál PP, přípojovací D 50 x 1,8 mm, vč. tvarovek	m	112,0	460,46	51 571,52
2	Odhluchňový potrubní PP systém pro vnitřní odpady, materiál PP, odpadní svislé D 75x 2,6 mm, vč. tvarovek	m	154,0	515,97	79 459,38
3	Odhluchňový potrubní PP systém pro vnitřní odpady, materiál PP, ležaté pod stropem D 75x 2,6 mm, vč. tvarovek	m	15,0	515,97	7 739,55
4	Odhluchňový potrubní PP systém pro vnitřní odpady, materiál PP, odpadní svislé D 110 x 3,6 mm, vč. tvarovek	m	95,0	680,67	64 663,65
5	Potrubní HT systém pro vnitřní odpady, materiál PP, přípojovací D 110 x 2,7 mm	m	26,0	707,06	18 383,56
6	Odhluchňový potrubní PP systém pro vnitřní odpady, ležaté, materiál PP, vedeno pod stropem D 110 x 3,6 mm	m	5,0	665,20	3 326,00
7	Podlahová vpust' boční, DN50, nerezová, vč. sifonu	ks	3,0	623,34	1 870,02
8	Průchodka střechou DN75	ks	9,0	2 102,99	18 926,91
9	Průchodka střechou DN110	ks	7,0	2 740,90	19 186,30
10	Větrací hlavice DN75, ref.: HL807	ks	9,0	833,55	7 501,95
11	Větrací hlavice DN110, ref.: HL810	ks	7,0	661,56	4 630,92
12	Napojení na stávající ležaté potrubí vedené pod základovou deskou, poloha a dimenze je neznámá, nutno ověřit na stavbě	ks	14,0	436,80	6 115,20
13	Zkouška těsnosti kanalizace vodou a kouřem do DN 300	m	392,0	22,75	8 918,00
14	Sifon pračkový	ks	4,0	345,80	1 383,20
15	Závěsy potrubí, objímky, těsnění	kg	35,0	427,70	14 969,50
16	Přesun hmot	kpl	1,0	3 567,17	3 567,17
Díl:	Vnitřní vodovod				895 907,84
17	Vodovodní potrubí PP-RCT SDR 9, PN22 dimenze d20x2,8mm, vč. tvarovek	m	390,0	333,06	129 893,40
18	Vodovodní potrubí PP-RCT SDR 9, PN22 dimenze d25x3,5mm, vč. tvarovek	m	250,0	409,50	102 375,00
19	Vodovodní potrubí PP-RCT SDR 9, PN22 dimenze d32x4,4mm, vč. tvarovek	m	70,0	494,13	34 589,10
20	Vodovodní potrubí PP-RCT SDR 9, PN22 dimenze d40x5,5mm, vč. tvarovek	m	120,0	603,33	72 399,60
21	Vodovodní potrubí PP-RCT SDR 9, PN22 dimenze d50x6,9mm, vč. tvarovek	m	60,0	808,07	48 484,20
22	Vodovodní potrubí PP-RCT SDR 9, PN22 dimenze d63x8,6mm, vč. tvarovek	m	70,0	1 016,46	71 152,20
23	Vodovodní potrubí PP-RCT SDR 9, PN22 dimenze d75x10,3mm, vč. tvarovek	m	40,0	1 328,59	53 143,60
24	Požární vodovod - ocel DN25	m	25,0	433,16	10 829,00
25	Požární vodovod - ocel DN32	m	12,0	593,32	7 119,84
26	Požární vodovod - ocel DN40	m	52,0	775,31	40 316,12
27	Izolace návleková z penového polyetylenu tl., stěny 13 mm vnitřní průměr 20 mm	m	250,0	45,50	11 375,00
28	Izolace návleková z penového polyetylenu tl., stěny 20 mm vnitřní průměr 20 mm	m	140,0	56,42	7 898,80
29	Izolace návleková z penového polyetylenu tl. stěny, 13 mm vnitřní průměr 25 mm	m	170,0	48,23	8 199,10
30	Izolace návleková z penového polyetylenu tl. stěny, 25 mm vnitřní průměr 25 mm	m	80,0	81,90	6 552,00
31	Izolace návleková z penového polyetylenu tl. stěny, 13 mm vnitřní průměr 32 mm	m	20,0	51,87	1 037,40
32	Izolace z kamenné vlny tl. Stěny 40 mm vnitřní průměr 32 mm	m	50,0	165,62	8 281,00
33	Izolace návleková z penového polyetylenu tl. stěny, 13 mm vnitřní průměr 40 mm	m	40,0	45,50	1 820,00
34	Izolace z kamenné vlny tl. Stěny 40 mm vnitřní průměr 40 mm	m	80,0	174,72	13 977,60
35	Izolace z kamenné vlny tl. Stěny 50 mm vnitřní průměr 50 mm	m	60,0	202,02	12 121,20
36	Izolace návleková z penového polyetylenu tl. stěny, 20 mm vnitřní průměr 63 mm	m	30,0	81,90	2 457,00
37	Izolace z kamenné vlny tl. Stěny 60 mm vnitřní průměr 63 mm	m	40,0	274,82	10 992,80
38	Izolace návleková z penového polyetylenu tl. stěny, 20 mm vnitřní průměr 75mm	m	40,0	909,99	36 399,60
39	Izolace návleková z penového polyetylenu tl., stěny 13 mm - na požární potrubí (proti rosení)	m	89,0	59,15	5 264,35
40	Závěsy potrubí, objímky, těsnění	kg	35,0	427,70	14 969,50
41	Přesun hmot	kpl	1,0	4 549,96	4 549,96

42	Kulový kohout DN20 pro systémy pitné vody, osazený na patě stoupacího potrubí	ks	8,0	190,19	1 521,52
43	Kulový kohout DN25 pro systémy pitné vody, osazený na patě stoupacího potrubí	ks	5,0	283,92	1 419,60
44	Kulový kohout DN32 pro systémy pitné vody, osazený na patě stoupacího potrubí	ks	4,0	394,94	1 579,76
45	Automatický vyvažovací ventil pro cirkulaci TV, DN15	ks	6,0	2 325,03	13 950,18
46	Vypouštěcí ventil DN15 osazený na patě stoupacího potrubí	ks	17,0	114,66	1 949,22
47	Tlaková zkouška vodovodního potrubí do DN 80	m	1 089,0	17,29	18 828,81
48	Proplach a dezinfekce vodovod. potrubí do DN 80	m	1 089,0	22,75	24 774,75
49	Nástěnka nátrubková mosazná 1/2"	ks	124,0	137,41	17 038,84
50	Přechodka OCEL-PPR DN40	ks	1,0	568,75	568,75
51	Kohout kulový s vypouštěním DN40	ks	1,0	654,28	654,28
52	Zpětná klapka typu EA -DN40	ks	1,0	810,80	810,80
53	Vnitřní odběrné místo požární vody nový hydrant na místě původního s totožnými vlastnostmi DN25 mm s tvarové stálou hadicí délky 30m hydrodynamický přetlak - min. 0,2 mpa průtok vody z uzavřené proudnice - min. 0,3 l/s výška spodní hrany hydrantu 900mm rozměr skříně šxvxh: 650x650x175 mm	ks	8,0	7 316,34	58 530,72
54	Plinoprůtokový kulový ventil přímý DN25	ks	8,0	419,51	3 356,08
55	Napojení na stávající vodoměrnou sestavu	ks	1,0	1 364,99	1 364,99
56	Trojcestný směšovací ventil nastavený na max. teplotu 45°C (umístění v nice, nutno opatřit revizními dvířky)	ks	6,0	1 730,81	10 384,86
57	Revize stávající vodoměrné sestavy Nutno prověřit stav sestavy a armatury: - přechodka z PE potrubí (spojka) se závitem - průchozí uzávěr (lze použít i kulový) - závitová vsuvka (Šroubení pro možnost snadného provádění dodatečných úprav po montáži) - filtr - redukce - převlečná matice - pro vodoměr - vodoměr - převlečná matice - pro vodoměr - redukce - průchozí uzávěr s vypouštěním (lze použít i kulový) - redukční ventil - zpětný ventil nebo klapka - přechodka (spojka) se závitem na materiál vnitřního vodovodu	kpl	1,0	1 091,99	1 091,99
58	Plochý el. ohřívač o objemu 98 litrů příkon topného tělesa: 2000w koncept dvou nádob montáž bez závěsu, přímo na stěnu elektronický termostat zapojení dle montážního pokynu výrobce	ks	2,0	8 440,18	16 880,36
59	Zapojení el. ohřívače TV (2x kulový kohout DN25, 1x Filtr DN25, 2x vypouštěcí ventil DN15 Napojení na stávající rozvody ve stávající vodoměrné stanici	kpl	2,0	1 364,99	2 729,98
		kpl	1,0	2 274,98	2 274,98
Díl: Revize stávající vodoměrné sestavy					30 133,49
60	Uzavírací kohout DN50	ks	2,0	823,54	1 647,08
61	Filtr závitový DN50	ks	1,0	20 412,04	20 412,04
62	Redukční ventil 5 bar	ks	1,0	4 243,30	4 243,30
63	Redukce DN50 x 1"	ks	2,0	214,76	429,52
64	Vodoměr - horizontální, Qn = 6,0, s dálkovým odečtem (dle standartů a požadavků správce řadu)	ks	1,0	1 364,99	1 364,99
65	Zpětná klapka DN50	ks	1,0	1 126,57	1 126,57
66	Kulový kohout s vypouštěním - hlavní uzávěr vodovodu DN50	ks	1,0	909,99	909,99
Díl: Zařizovací předměty					540 267,3
67	Ventil rohový s filtrem DN 15 x DN 10 (+ opacéřovaná hadička pro připojení umyvadla)	soubor	89,0	148,33	13 201,37
68	Ventil rohový s filtrem DN 15 x DN 15 (+ opacéřovaná hadička pro připojení dřezu)	soubor	6,0	148,33	889,98
69	Ventil rohový - pračkový	soubor	4,0	189,28	757,12
70	Baterie dřezová stojánková, dle požadavků investora	ks	3,0	2 001,98	6 005,94
71	Baterie umyvadlová stojánková, dle požadavků investora	ks	54,0	1 728,99	93 365,46
73	Baterie vanová nástěnná ruční, dle požadavků investora	ks	2,0	2 365,98	4 731,96
74	Baterie pro výlevku, nástěnná, dle požadavků investora	ks	8,0	2 092,98	16 743,84
76	Obdelníková vana vč. vanového sifonu, dle požadavků investora	ks	2,0	8 058,89	16 117,78
77	Klozet závěsný s hlubokým splachováním odpad zadní, vč. sedátka - specifikace dle požadavku investora	ks	26,0	2 011,08	52 288,08
78	Umyvadlo + sifon, dle požadavků investora	soubor	54,0	1 454,17	78 525,18
79	Dřez jednoduchý + sifon, dle požadavků investora	soubor	3,0	1 637,99	4 913,97

80	Modul pro závěsné WC, pro zazdívání, hl zazdívané nádržky 120mm, vč. soupravy pro tlumení hluku, dle specifikace v PD	soubor	26,0	4 530,85	117 802,10
81	Splachovací tlačítko, dle požadavků investora	ks	26,0	898,16	23 352,16
82	Výlevka + sifon, dle požadavků investora	ks	4,0	4 659,16	18 636,64
83	Pisoár - keramický pisoár s radarovým splachovačem	ks	13,0	6 248,01	81 224,13
84	Automatický splachovač s infračerveným senzorem (kryt, trubička) s omezenou dobou výtoku	ks	13,0	900,89	11 711,57
Díl: Montáž zařízení předmětů					108 107,3
86	montáž geberitu pro wc (přikotvení, připojení vody a odpadu)	ks	26,0	1 137,49	29 574,74
87	montáž závěsného wc vč.tlačítka (usazení, zapojení)	ks	26,0	1 000,99	26 025,74
88	montáž umyvadla, umývatka (usazení, zapojení)	ks	54,0	591,50	31 941,00
89	montáž výlevky (usazení, zapojení)	ks	4,0	818,99	3 275,96
90	Montáž vanové baterie	ks	2,0	409,50	819,00
91	Montáž dřezu (usazení, zapojení)	ks	3,0	455,00	1 365,00
92	Montáž a usazení výlevky	ks	4,0	818,99	3 275,96
93	Montáž pisoáru	ks	13,0	909,99	11 829,87
Díl: Vedlejší náklady					161 497,39
94	Montážní práce - montáž potrubí (zasekání do drážky ve zdi, popř. vedeno v SDK předstěně apod.)	m	1 481,0	63,70	94 339,70
95	Vypracování protokolu o zkoušce těsnosti	ks	1,0	1 364,99	1 364,99
96	Koordinační činnost	hod	80,0	136,50	10 920,00
97	Autorský dozor	hod	30,0	364,00	10 920,00
98	Montážní a těsnící materiál+pomocné ocelové konstrukce (pouze pro uchycení potrubí); 3% z ceny potrubí	kpl	1,0	15 469,87	15 469,87
99	Lešení	hod	60,0	182,00	10 920,00
100	Likvidace odpadu	kpl	1,0	4 549,96	4 549,96
101	Kamerová zkouška kanalizačního potrubí pro určení polohy nápojných bodů a stavu potrubí	hod	7,0	818,99	5 732,93
102	Dopracování realizační dokumentace	kpl	1,0	4 549,96	4 549,96
103	Vypracování dokumentace skutečného stavu	kpl	1,0	2 729,98	2 729,98
					2 048 126,10

Poznámky uchazeče k zadání

Výkaz výměr - Vytápění

S:	SO03 - Nejdek, ZŠ nám. Karla IV. - rekonstrukce I. a II. Stupně a sloučení se ZUŠ				
	Projektant upozorňuje, že v případě, kdy zadávací dokumentace obsahuje požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku, odkazy na patenty a vynálezy, užité vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, umožňuje zadavatel budoucímu zhotoviteli, pokud by to vedlo ke zvýhodnění nebo vyloučení určitých dodavatelů nebo určitých výrobků, použití jiných, kvalitativně a technicky obdobných obdobných řešení. V této dokumentaci uvedené označení dodávek a materiálů tak slouží pouze k určení nejnižších standardů kvality díla. Uchazeč může navrhnout ekvivalentní dodávky a materiály, avšak s minimálně stejnými technickými parametry, výkony a kvalitou. Účastníkem výběrového řízení se předpokládá odborně způsobilá firma s plnou zodpovědností za stanovení rozsahu prací prostřednictvím prozkoumání a prodiskutování veškeré dokumentace s příslušnými stranami a za provedení kompletního funkčního díla. Jedná se o výnaceněný výkaz výměr, nikoliv o rozpočet. Před začátkem prací nutno vypracovat dílenskou dokumentaci				
P.č.	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	Rozvod potrubí				1 239 542 Kč
1	Potrubí z měděných trubek vytápění D 15 x 1,0 mm, dle ČSN EN 1057, vč. kolen, odboček, redukci, T-kusů	m	980,00	374,92	367 421,60
2	Potrubí z měděných trubek vytápění D 18 x 1,0 mm, dle ČSN EN 1057, , vč. kolen, odboček, redukci, T-kusů	m	190,00	418,60	79 534,00
3	Potrubí z měděných trubek vytápění D 22 x 1,0 mm, dle ČSN EN 1057, vč. kolen, odboček, redukci, T-kusů	m	85,00	473,20	40 222,00
4	Potrubí z měděných trubek vytápění D 28 x 1,0 mm, dle ČSN EN 1057, vč. kolen, odboček, redukci, T-kusů	m	70,00	680,67	47 646,90
5	Potrubí z měděných trubek vytápění D 35 x 1,5 mm, dle ČSN EN 1057, vč. kolen, odboček, redukci, T-kusů	m	45,00	864,49	38 902,05
6	Potrubí z měděných trubek vytápění D 42 x 1,5 mm, dle ČSN EN 1057, vč. kolen, odboček, redukci, T-kusů	m	65,00	1 168,43	75 947,95
7	Potrubí z měděných trubek vytápění D 54 x 2,0 mm, dle ČSN EN 1057, vč. kolen, odboček, redukci, T-kusů	m	95,00	2 162,14	205 403,30
8	Potrubí z měděných trubek vytápění D 64 x 2,0 mm, dle ČSN EN 1057, vč. kolen, odboček, redukci, T-kusů	m	35,00	2 858,29	100 040,15
9	Izolace návleková pružná, λ=0,038, tl. stěny 6 mm, vnitřní průměr 15 mm	m	980,00	109,20	107 016,00
10	Izolace návleková pružná, λ=0,038, tl. stěny 20 mm, vnitřní průměr 18 mm	m	190,00	109,20	20 748,00
11	Izolace návleková pružná, λ=0,038, tl. stěny 20 mm, vnitřní průměr 22 mm	m	85,00	109,20	9 282,00
12	Izolace návleková pružná, λ=0,038, tl. stěny 25 mm, vnitřní průměr 28 mm	m	70,00	109,20	7 644,00
13	Izolace návleková pružná, λ=0,038, tl. stěny 40 mm, vnitřní průměr do64mm	m	240,00	109,20	26 208,00
14	Vyvažovací ventil Stad DN10	ks	19,00	2 729,98	51 869,62
15	Vyvažovací ventil Stad DN15	ks	5,00	2 729,98	13 649,90
16	Závěsy potrubí, objímky, těsnění	kg	45,00	427,70	19 246,50
17	Tlaková zkouška potrubí	m	1 565,00	15,47	24 210,55
18	Napojení na stávající rozdělovač (nutno prověřit stav regulačních armatur a dimenzi nápojného potrubí!)	ks	2,00	2 274,98	4 549,96
Díl:	Otopná tělesa				498 101 Kč
19	Deskový radiátor jednořadý, Např. 11 VK 600/600 (White RAL 9016)	ks	2,00	1 828,18	3 656,36
20	Deskový radiátor jednořadý, Např. 11 VK 600/700 (White RAL 9016)	ks	5,00	1 925,54	9 627,70
21	Deskový radiátor jednořadý, Např. 11 VK 600/900 (White RAL 9016)	ks	10,00	2 120,28	21 202,80
22	Deskový radiátor dvouřadý, Např. 21 VK 600/500 (White RAL 9016)	ks	1,00	2 136,66	2 136,66
23	Deskový radiátor dvouřadý, Např. 21 VK 600/600 (White RAL 9016)	ks	3,00	2 264,97	6 794,91
24	Deskový radiátor dvouřadý, Např. 21 VK 600/700 (White RAL 9016)	ks	44,00	2 396,01	105 424,44

25	Deskový radiátor dvouřadý, Např. 21 VK 600/900 (White RAL 9016)	ks	54,00	2 654,45	143 340,30
26	Deskový radiátor dvouřadý, Např. 21 VK 600/1000 (White RAL 9016)	ks	18,00	2 784,58	50 122,44
27	Deskový radiátor dvouřadý, Např. 21 VK 600/1100 (White RAL 9016)	ks	2,00	2 914,71	5 829,42
28	Deskový radiátor dvouřadý, Např. 21 VK 600/1200 (White RAL 9016)	ks	4,00	3 043,02	12 172,08
29	Deskový radiátor dvouřadý, Např. 21 VK 900/1000 (White RAL 9016)	ks	3,00	3 608,12	10 824,36
30	Deskový radiátor dvouřadý, Např. 22 VK 600/1000 (White RAL 9016)	ks	1,00	3 099,43	3 099,43
31	Deskový radiátor dvouřadý, Např. 22 VK 600/1100 (White RAL 9016)	ks	9,00	3 255,95	29 303,55
32	Deskový radiátor dvouřadý, Např. 22 VK 600/1200 (White RAL 9016)	ks	10,00	3 414,29	34 142,90
33	Termostatická hlavice + montáž	ks	166,00	364,00	60 424,00
Díl: Napojení otopných těles, regulační armatury					91 573 Kč
34	Šroubení VK rohové 1/2" x 18	ks	166,00	281,19	46 677,54
35	Adaptér pro měděné trubky R178 (M 18) 10	ks	126,00	114,66	14 447,16
36	Adaptér pro měděné trubky R178 (M 18) 12	ks	160,00	116,48	18 636,80
37	Adaptér pro měděné trubky R178 (M 18) 15	ks	38,00	118,30	4 495,40
38	Kulový kohout s vypouštěním DN15	ks	18,00	172,90	3 112,20
39	Kulový kohout s vypouštěním DN20	ks	22,00	191,10	4 204,20
Díl: Vedlejší náklady					267 608 Kč
40	Zaregulování otopné soustavy	hod	12,00	455,00	5 460,00
41	Montážní práce - montáž potrubí (zasekání do drážky ve zdi)	m	1 565,0	63,70	99 690,50
42	Odvzdušnění topného okruhu	kpl	2,00	2 183,98	4 367,96
43	Montážní práce - montáž potrubí	m	1 565,00	22,75	35 603,75
44	Montážní práce - osazení topných těles (přikotvení a zapojení tělesa na zeď)	kpl	166,00	455,00	75 530,00
45	uvedení systému do provozu + zaškolení obsluhy	hod	8,00	364,00	2 912,00
46	Topná zkouška, zaregulování otopné soustavy	hod	48,00	273,00	13 104,00
47	Koordinační činnost	hod	40,00	136,50	5 460,00
48	Autorský dozor	hod	20,00	364,00	7 280,00
49	Likvidace odpadu	kpl	1,00	4 549,96	4 549,96
50	Vypracování dokumentace skutečného stavu	kpl	1,00	9 099,93	9 099,93
51	Dopracování realizační (dílenské) dokumentace	kpl	1,00	4 549,96	4 549,96
					2 096 825,19

Poznámky uchazeče k zadání

6	NEJDEK, ŽS nám. Karla IV.
7	CELKOVÁ REKONSTRUKCE
4	Silnoproud

--

	Description	Unit	Amount	Cost per unit	Total w/o VAT	Installation per unit	Installation total
1	Silnoproud a slaboproud						
1.1	Vypínače a zásuvky						
1.2	KRYT SPÍNAČE, Č.1,2,6,7, BILÁ	ks	87,00	36,40 Kč	3 166,80 Kč	9,10 Kč	791,70 Kč
1.3	KRYT SPÍNAČE, DĚLENÝ BILÁ	ks	32,00	45,50 Kč	1 456,00 Kč	9,10 Kč	291,20 Kč
1.4	KRYT SPÍNAČE, Č.1,6,7, BILÁ, S PRŮZOREM	ks	5,00	50,96 Kč	254,80 Kč	9,10 Kč	45,50 Kč
1.5	Dvojzásuvka 230V CLONKY	ks	154,00	191,10 Kč	29 429,40 Kč	182,00 Kč	28 028,00 Kč
1.6	Zásuvka 230V CLONKY	ks	283,00	171,08 Kč	48 415,64 Kč	182,00 Kč	51 506,00 Kč
1.7	Zásuvka 230V s clonkami, víčkem, rámečkem, s drápkou, IP44	ks	9,00	171,08 Kč	1 539,72 Kč	182,00 Kč	1 638,00 Kč
1.8	Nástěnná zásuvka 230V s clonkami, víčkem, rámečkem, s drápkou, IP44	ks	0,00	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
1.9	ZÁSUVKA 5X16A/400V IP44 Instalace na omítku, 6h	ks	2,00	460,46 Kč	920,92 Kč	227,50 Kč	455,00 Kč
1.10	SPÍNAČ BEZŠROUBOVÝ Č.1	ks	34,00	93,73 Kč	3 186,82 Kč	163,80 Kč	5 569,20 Kč
1.11	SPÍNAČ BEZŠROUBOVÝ Č.1/0	ks	5,00	103,74 Kč	518,70 Kč	163,80 Kč	819,00 Kč
1.12	SPÍNAČ BEZŠROUBOVÝ Č.5	ks	32,00	126,49 Kč	4 047,68 Kč	163,80 Kč	5 241,60 Kč
1.13	SPÍNAČ BEZŠROUBOVÝ Č.6	ks	46,00	99,19 Kč	4 562,74 Kč	163,80 Kč	7 534,80 Kč
1.14	SPÍNAČ BEZŠROUBOVÝ Č.7	ks	7,00	143,78 Kč	1 006,46 Kč	163,80 Kč	1 146,60 Kč
1.15	JEDNORÁMEČEK VODOROVNÝ BILÁ	ks	80,00	22,75 Kč	1 820,00 Kč	0,10 Kč	8,00 Kč
1.16	DVOURÁMEČEK VODOROVNÝ BILÁ	ks	40,00	40,95 Kč	1 638,00 Kč	0,10 Kč	4,00 Kč
1.17	TROURÁMEČEK VODOROVNÝ BILÁ	ks	22,00	58,24 Kč	1 281,28 Kč	0,10 Kč	2,20 Kč
1.18	ČTYRÁMEČEK VODOROVNÝ BILÁ	ks	59,00	78,26 Kč	4 617,34 Kč	0,10 Kč	5,90 Kč
1.19	PODLAHOVÁ KRABICE, MIN. 12MOD, vč. 4x230V, 2xRJ45 Cat6 UTP, instalace do betonové mazaniny	ks	7,00	2 866,48 Kč	20 065,36 Kč	455,00 Kč	3 185,00 Kč
1.20	KRABICE KULI 68-45LD NA 73X45MM DUTÉ STĚNY	ks	80,00	25,48 Kč	2 038,40 Kč	45,50 Kč	3 640,00 Kč
1.21	KRABICE KPZ-1 PO (EI 15 - EI 120)	ks	20,00	297,57 Kč	5 951,40 Kč	45,50 Kč	910,00 Kč
1.22	KRABICE KO 97/L + VÍČKO 103X50 DUTÉ STĚNY	ks	10,00	31,85 Kč	318,50 Kč	45,50 Kč	455,00 Kč
1.23	KRABICE KU 68-1901 73X42MM	ks	400,00	6,37 Kč	2 548,00 Kč	45,50 Kč	18 200,00 Kč
1.24	KRABICE KO 97/S + VÍČKO 103X50MM	ks	30,00	10,92 Kč	327,60 Kč	45,50 Kč	1 365,00 Kč
1.25	Skříň nouzového vypínačiho tlačítka, IP65, se skleněnou tabulí, červené, 1NO+1NC	ks	2,00	682,49 Kč	1 364,98 Kč	227,50 Kč	455,00 Kč
1.26	SKŘÍNKA OS - centrální ovládání osvětlení, skříňka prosklená zapuštěná, přepínač 0-1 s vložkou FAB, přepínač 0-1	ks	1,00	2 602,58 Kč	2 602,58 Kč	455,00 Kč	455,00 Kč
1.27	DETEKTOR POHYBU, zapuštěná montáž, do stěny, min. spínací výkon 200W	ks	15,00	1 747,19 Kč	26 207,85 Kč	273,00 Kč	4 095,00 Kč
1.28	Spojovací krabicové svorky	kpl	1,00	1 637,99 Kč	1 637,99 Kč	1,00 Kč	1,00 Kč
1.29	El. přístroje a zařízení			0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
1.30	Osoušeč rukou bezdotykový, min. 1600W, bílý	ks	9,00	1 277,63 Kč	11 498,67 Kč	727,99 Kč	6 551,91 Kč
1.31	Napájecí zdroj pro pisoár, 230/24V DC, pro min. 4 pisoáry, vestavný do krabice KO125	ks	4,00	1 419,59 Kč	5 678,36 Kč	273,00 Kč	1 092,00 Kč
1.32	Rozvaděč			0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
1.33	RH1-Rozvaděč elektroinstalační zápuštný, úprava EI30, vč. vybavení - dle výkresové dokumentace	kpl	1,00	44 589,64 Kč	44 589,64 Kč	4 549,96 Kč	4 549,96 Kč
1.34	RB1-Rozvaděč elektroinstalační zápuštný, vč. vybavení - dle výkresové dokumentace	kpl	1,00	9 008,93 Kč	9 008,93 Kč	4 549,96 Kč	4 549,96 Kč
1.35	RB2-Rozvaděč elektroinstalační zápuštný, vč. vybavení - dle výkresové dokumentace	kpl	1,00	17 835,86 Kč	17 835,86 Kč	4 549,96 Kč	4 549,96 Kč
1.36	RSS-Rozvaděč elektroinstalační zápuštný, úprava EI30, vč. vybavení - dle výkresové dokumentace	kpl	1,00	38 729,29 Kč	38 729,29 Kč	4 549,96 Kč	4 549,96 Kč
1.37	RV5-Rozvaděč elektroinstalační zápuštný, úprava EI30, vč. vybavení - dle výkresové dokumentace	kpl	1,00	14 195,88 Kč	14 195,88 Kč	4 549,96 Kč	4 549,96 Kč
1.38	RN01-Rozvaděč elektroinstalační zápuštný, úprava EI30, vč. vybavení - dle výkresové dokumentace	kpl	1,00	55 782,55 Kč	55 782,55 Kč	4 549,96 Kč	4 549,96 Kč
1.39	RN02-Rozvaděč elektroinstalační zápuštný, úprava EI30, vč. vybavení - dle výkresové dokumentace	kpl	1,00	52 597,57 Kč	52 597,57 Kč	4 549,96 Kč	4 549,96 Kč
1.40	RN11-Rozvaděč elektroinstalační zápuštný, úprava EI30, vč. vybavení - dle výkresové dokumentace	kpl	1,00	51 778,58 Kč	51 778,58 Kč	4 549,96 Kč	4 549,96 Kč
1.41	RN12-Rozvaděč elektroinstalační zápuštný, úprava EI30, vč. vybavení - dle výkresové dokumentace	kpl	1,00	61 151,50 Kč	61 151,50 Kč	4 549,96 Kč	4 549,96 Kč
1.42	RN13-Rozvaděč elektroinstalační zápuštný, úprava EI30, vč. vybavení - dle výkresové dokumentace	kpl	1,00	63 826,88 Kč	63 826,88 Kč	4 549,96 Kč	4 549,96 Kč
1.43	RN21-Rozvaděč elektroinstalační zápuštný, úprava EI30, vč. vybavení - dle výkresové dokumentace	kpl	1,00	66 884,46 Kč	66 884,46 Kč	4 549,96 Kč	4 549,96 Kč
1.44	RN22-Rozvaděč elektroinstalační zápuštný, úprava EI30, vč. vybavení - dle výkresové dokumentace	kpl	1,00	61 406,30 Kč	61 406,30 Kč	4 549,96 Kč	4 549,96 Kč
1.45	RN23-Rozvaděč elektroinstalační zápuštný, úprava EI30, vč. vybavení - dle výkresové dokumentace	kpl	1,00	59 622,72 Kč	59 622,72 Kč	4 549,96 Kč	4 549,96 Kč
1.46	Osvětlení			0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
1.47	N1-Nouzové svítidlo, 292x102, polykarbonát, 0,8W, LED, 120lm, 4000K, PIKTOGRAMOVÉ, IP40, integr. Záložní zdroj 1h, vč. piktogramu	ks	26,00	582,40 Kč	15 142,40 Kč	227,50 Kč	5 915,00 Kč
1.48	N2-Nouzové svítidlo, 354x152, polykarbonát, 2,1W, LED, 224lm, 4000K, PIKTOGRAMOVÉ, IP65, integr. Záložní zdroj 1h, vč. piktogramu	ks	2,00	577,85 Kč	1 155,70 Kč	227,50 Kč	455,00 Kč
1.49	N3-Nouzové svítidlo, 137x137, polykarbonát, 1W, LED, 165lm, 4000K, CORIDOR, IP40, integr. Záložní zdroj 1h, vč. piktogramu	ks	22,00	1 144,77 Kč	25 184,94 Kč	227,50 Kč	5 005,00 Kč
1.50	N4-Nouzové svítidlo, 137x137, polykarbonát, 1W, LED, 165lm, 4000K, AREA, IP40, integr. Záložní zdroj 1h, vč. piktogramu	ks	39,00	1 144,77 Kč	44 646,03 Kč	227,50 Kč	8 872,50 Kč
1.51	N5-Orientální svítidlo se zobrazovaným piktogramem, 32lm, Autotest, Záložní zdroj 3h	ks	2,00	987,34 Kč	1 974,68 Kč	273,00 Kč	546,00 Kč
1.52	A1-LED Panel 600x600, přisazená montáž, hliník, mikropřísma, 38W, 3600lm, 4000K, 110, Ra 80, IP40	ks	148,00	473,20 Kč	70 033,60 Kč	273,00 Kč	40 044,00 Kč
1.53	B1-Přisazené svítidlo, 1581x170, polykarbonát, 64W, LED, 7500lm, 4000K, IK05, IP65	ks	33,00	1 031,93 Kč	34 053,69 Kč	273,00 Kč	9 009,00 Kč
1.54	C1-Přisazené svítidlo, pr. 230mm, bílé, lakovaný ocelový plech, PMMA+Al+krýcí sklo, 19W, LED, 4000K, 2100lm, IP20	ks	64,00	1 813,62 Kč	116 071,68 Kč	273,00 Kč	17 472,00 Kč
1.55	D2-Nástěnné a stropní LED svítidlo, přisazená montáž, polykarbonát UV stabilní, pr. 330mm	ks	15,00	826,27 Kč	12 394,05 Kč	273,00 Kč	4 095,00 Kč
1.56	D3-Přisazené svítidlo, pr. 300mm, bílé, 25W 4000K, 1230lm, IP66	ks	2,00	1 887,32 Kč	3 774,64 Kč	273,00 Kč	546,00 Kč
1.57	E1-LED svítidlo, 32W, 4500lm, 4000K	ks	197,00	2 256,78 Kč	444 585,66 Kč	273,00 Kč	53 781,00 Kč
1.58	E2-Svítidlo, ocelový plech, EAL9003, reflektro parabolický z hlin. plechu, 28W, 3300lm, 4000K, CRI>80	ks	28,00	1 896,42 Kč	53 099,76 Kč	273,00 Kč	7 644,00 Kč
1.59	G-Lištové svítidlo,573mm, 8W, 600lm, 3000K, IP40	ks	3,00	5 423,56 Kč	16 270,68 Kč	273,00 Kč	819,00 Kč
1.60	Hromosvodový materiál			0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
1.61	DRÁT ZEMNÍČÍ 8 ALMGSI MĚKKÝ	m	400,00	40,95 Kč	16 380,00 Kč	72,80 Kč	29 120,00 Kč
1.62	SVORKA SPOJOVACÍ SSP S PŘILOŽKOU	ks	120,00	18,20 Kč	2 184,00 Kč	40,95 Kč	4 914,00 Kč
1.63	SVORKA OKAPOVÁ SDA	ks	30,00	38,22 Kč	1 146,60 Kč	40,95 Kč	1 228,50 Kč
1.64	SVORKA KŘÍŽOVÁ + MEZIDESKA SK+1	ks	2,00	36,40 Kč	72,80 Kč	40,95 Kč	81,90 Kč
1.65	PODPĚRA VEDENÍ PV32 NA ŽELEZNÉ KONSTRUKCE	ks	100,00	34,58 Kč	3 458,00 Kč	40,95 Kč	4 095,00 Kč
1.66	PODPĚRA VEDENÍ PV23 NA PLECH STŘECHY	ks	350,00	13,65 Kč	4 777,50 Kč	40,95 Kč	14 332,50 Kč
1.67	JIMACÍ TYČ S ROVNÝM KONCEM A UCHYCENÍM 2500MM	ks	5,00	412,23 Kč	2 061,15 Kč	455,00 Kč	2 275,00 Kč
1.68	Kabeláže			0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
1.69	Kabel CYKY-O 2x1,5 (A)	m	200,00	10,92 Kč	2 184,00 Kč	22,75 Kč	4 550,00 Kč
1.70	Kabel CYKY-J 3x1,5 (C)	m	1190,00	14,56 Kč	16 620,00 Kč	22,75 Kč	260 250,00 Kč
1.71	Kabel CYKY-O 3x1,5 (A)	m	1000,00	14,56 Kč	14 560,00 Kč	22,75 Kč	227 500,00 Kč
1.72	Kabel CYKY-J 3x2,5 (A)	m	15000,00	24,57 Kč	368 550,00 Kč	22,75 Kč	341 250,00 Kč
1.73	Kabel CYKY-J 3x6 (C)	m	10,00	60,06 Kč	600,60 Kč	22,75 Kč	227,50 Kč
1.74	Kabel CYKY-J 5x1,5 (C)	m	6000,00	24,57 Kč	147 420,00 Kč	22,75 Kč	136 500,00 Kč
1.75	Kabel CYKY-J 5x2,5 (C)	m	300,00	40,95 Kč	12 285,00 Kč	22,75 Kč	6 825,00 Kč
1.76	Kabel CYKY-J 5x4 (C)	m	700,00	65,52 Kč	45 864,00 Kč	24,57 Kč	17 199,00 Kč
1.77	Kabel CYKY-J 5x6 (C)	m	400,00	97,37 Kč	38 948,00 Kč	24,57 Kč	9 828,00 Kč
1.78	Kabel CYKY-J 5x10 (C)	m	0,00	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
1.79	Kabel CYKY-J 5x25 (C)	m	20,00	424,06 Kč	8 481,20 Kč	45,50 Kč	910,00 Kč
1.80	Kabel CYKY-J 5x35 (C)	m	0,00	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
1.81	Kabel CYKY-J 7x1,5 (C)	m	100,00	36,40 Kč	3 640,00 Kč	24,57 Kč	2 457,00 Kč
1.82	CXKH-R-J B2CAS1D0 3x1,5	m	80,00	23,66 Kč	1 892,80 Kč	22,75 Kč	1 820,00 Kč
1.83	Vodič CYA H07V-K 6 ŽLUTO/ZELENÁ	m	2000,00	20,02 Kč	40 040,00 Kč	10,92 Kč	21 840,00 Kč
1.84	Vodič CYA H07V-K 16 ŽLUTO/ZELENÁ	m	3000,00	53,69 Kč	161 070,00 Kč	10,92 Kč	32 760,00 Kč
1.85	Vodič CYA H07V-K 35 ŽLUTO/ZELENÁ	m	100,00	116,48 Kč	11 648,00 Kč	13,65 Kč	1 365,00 Kč
1.86	Ostatní materiál			0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
1.87	TRUBKA OHEBNÁ 1420 K50 MONOFLEX 320N 20/14,1MM	m	1000,00	6,37 Kč	6 370,00 Kč	13,65 Kč	13 650,00 Kč
1.88	TRUBKA OHEBNÁ 1425 K50 MONOFLEX 320N 25/18,3MM	m	1000,00	10,01 Kč	10 010,00 Kč	13,65 Kč	13 650,00 Kč
1.89	TRUBKA OHEBNÁ 1432 K50 MONOFLEX 320N 32/24,3MM	m	1000,00	10,92 Kč	10 920,00 Kč	13,65 Kč	13 650,00 Kč
1.90	ROŠT KABEL KL 150x100 S POZINK. S víkem	m	60,00	464,10 Kč	27 846,00 Kč	318,50 Kč	19 110,00 Kč
1.91	Nosník pro drátěný žlab š. 200	ks	60,00	110,11 Kč	6 606,60 Kč	72,80 Kč	4 368,00 Kč
1.92	Krabice odbočná nástěnná, 110x110x67MM, IP54, šedá	ks	2,00	181,09 Kč	362,18 Kč	45,50 Kč	91,00 Kč
1.93	Krabice odbočná nástěnná, 85x85x40MM, IP54, šedá	ks	10,00	28,21 Kč	282,10 Kč	45,50 Kč	455,00 Kč
1.94	KRABICE KO 12S E + VÍČKO 150X150X77MM	ks	10,00	106,47 Kč	1 064,70 Kč	72,80 Kč	728,00 Kč
1.95	KRABICE KO12SE/EQ02 SE SVORKOVNICÍ	ks	5,00	222,04 Kč	1 110,20 Kč	72,80 Kč	364,00 Kč
1.96	SVORKA MET, EPS 2 S KRYTEM, 4x6mm, 6x16mm, 2x95mm	ks	15,00	239,33 Kč	3 589,95 Kč	227,50 Kč	3 412,50 Kč
1.97	SVORKA ZEMNÍČÍ ZSA 16	ks	100,00	30,03 Kč	3 003,00 Kč	18,20 Kč	1 820,00 Kč
1.98	PÁSKA ZEMNÍČÍ ZSA 16 CU SVITEK 10M	ks	13,00	250,25 Kč	3 253,25 Kč	18,20 Kč	236,60 Kč
1.99	Sádra šedá 30kg	kpl	40,00	109,20 Kč	4 368,00 Kč	0,10 Kč	4,00 Kč
1.100	Drobný instalační materiál	kpl	1,00	5 914,95 Kč	5 914,95 Kč	1,00 Kč	1,00 Kč
1.101	Ostatní montáže a instalační práce			0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
1.102	Výchozí revize elektroinstalace	hod	100,00	0,00 Kč	0,00 Kč	182,00 Kč	18 200,00 Kč
1.103	Výchozí revize hromosvodu	hod	40,00	0,00 Kč	0,00 Kč	45,50 Kč	1 820,00 Kč
1.104	Vybourání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihlených zdech hloubky do 3cm a šířky do 5cm	m	12000,00	0,00 Kč	0,00 Kč	9,10 Kč	109 200,00 Kč
1.105	Lešení pojízdné s lešňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	hod	80,00	0,00 Kč	0,00 Kč	409,50 Kč	32 760,00 Kč
1.106	Měření provozního osvětlení	hod	60,00	0,00 Kč	0,00 Kč	91,00 Kč	5 460,00 Kč
1.107	Měření nouzového osvětlení	hod	60,00	0,00 Kč	0,00 Kč	91,00 Kč	5 460,00 Kč
1.108	Ukončení kabelů v rozvaděči	ks	800,00	0,00 Kč	0,00 Kč	18,20 Kč	14 560,00 Kč

1.109	Připojování technologického zařízení (vztl...)	ks	30,00	0,00 Kč	0,00 Kč	455,00 Kč	13 650,00 Kč
1.110	Cestovné (doprava na montáž ze sídla montážní firmy na Nejdk, Karla IV)	ks	300,00	0,00 Kč	0,00 Kč	18,20 Kč	5 460,00 Kč
1.111	Organizace nutná před započátím prací (se zřizovatelem a vedoucími budovy)	hod	70,00	0,00 Kč	0,00 Kč	182,00 Kč	12 740,00 Kč
1.112	Sekání a řezání ve zdvihu/podlaže	hod	960,00	0,00 Kč	0,00 Kč	45,50 Kč	43 680,00 Kč
1.113	Prostup zdívem (vrtání do pr.75) z tvrdé páli cih.,stř.tvrd.kamene,tl. max.45cm	ks	20,00	0,00 Kč	0,00 Kč	109,20 Kč	2 184,00 Kč
1.114	Prostup zdívem (vrtání do pr.25) z tvrdé páli cih.,stř.tvrd.kamene,tl. max.45cm	ks	200,00	0,00 Kč	0,00 Kč	36,40 Kč	7 280,00 Kč
1.115	Projektová dokumentace - realizační dokumentace (vč. vzorkování použitých komponent)	hod	100,00	0,00 Kč	0,00 Kč	182,00 Kč	18 200,00 Kč
1.116	Výkresová dokumentace - skutečné provedení (vč. dokladové části)	hod	120,00	0,00 Kč	0,00 Kč	182,00 Kč	21 840,00 Kč
1.117	Jednání se správci sítě a přejepti (CEZ)	hod	16,00	0,00 Kč	0,00 Kč	455,00 Kč	7 280,00 Kč
1.118	Likvidace odpadu	ks	1,00	1,00 Kč	1,00 Kč	546,00 Kč	546,00 Kč
1.119	Provádění denního úklidu staveniště, průběžné odstraňování znečištění	hod	200,00	0,00 Kč	0,00 Kč	45,50 Kč	9 100,00 Kč
1.120	Inženýrská činnost - vedení stavby a koordinace s investorem	hod	160,00	0,00 Kč	0,00 Kč	136,50 Kč	21 840,00 Kč
1.121	Protipožární úpavky			0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
1.122	PROSTUP KABELOVÝ ŽLAB 150X100	ks	10,00	0,10 Kč	1,00 Kč	455,00 Kč	4 550,00 Kč
1.123	KABELOVÝ PROSTUP MAX 7xPRŮMĚR KABELU 20mm	ks	25,00	0,10 Kč	2,50 Kč	273,00 Kč	6 825,00 Kč
1.124	KABELOVÝ PROSTUP MAX 5xPRŮMĚR KABELU 20mm	ks	25,00	0,10 Kč	2,50 Kč	273,00 Kč	6 825,00 Kč
1.125	KABELOVÝ PROSTUP MAX 3xPRŮMĚR KABELU 15mm	ks	45,00	0,10 Kč	4,50 Kč	182,00 Kč	8 190,00 Kč
1.126	Dokumentace skutečného provedení požárních úpavků, vč. vytvoření protokolu	kpl	1,00	0,10 Kč	0,10 Kč	2 274,98 Kč	2 274,98 Kč
1.127	Demontáže			0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
1.128	Stávající kabeláž (odpojení a demontáž)	hod	160,00	0,00 Kč	0,00 Kč	109,20 Kč	17 472,00 Kč
1.129	Rozvaděče	hod	40,00	0,00 Kč	0,00 Kč	109,20 Kč	4 368,00 Kč
1.130	Hromosvod (vedení, svorky)	hod	80,00	0,00 Kč	0,00 Kč	109,20 Kč	8 736,00 Kč
1.131	Koncové prvky (zásuvky vypínače, rozvaděč, osvětlení)	hod	200,00	0,00 Kč	0,00 Kč	45,50 Kč	9 100,00 Kč
Sínoproud SO03						2 887 076 Kč	1 959 674 Kč
Celkem						4 846 750 Kč	

6	NEJDEK, ŽS nám. Karla IV.
7	CELKOVÁ REKONSTRUKCE
5	Slaboproud

--

	Description	Unit	Amount	Cost per unit	Total w/o VAT	Installation per unit	Installation total
1	Slaboproud						
1.1	Zásuvky						
1.2	Zásuvka CAT6 UTP 1 x RJ45 pod omítku - Kryt zásuvky - Rámeček - Samofézní keystone Cat6	ks	20,00	193,34 Kč	3 866,80 Kč	225,68 Kč	4 513,60 Kč
1.3	Zásuvka CAT6 UTP 2 x RJ45 pod omítku - Kryt zásuvky - Rámeček - Samofézní keystone 2xCat6	ks	29,00	260,64 Kč	7 558,56 Kč	335,79 Kč	9 737,91 Kč
1.4	Zásuvka CAT6 UTP 2 x RJ45 do podlahové krabice - Kryt zásuvky - Rámeček - 2xSamofézní keystone 22,5x45	ks	7,00	146,69 Kč	1 026,83 Kč	335,79 Kč	2 350,53 Kč
1.5	Datová zásuvka pro WIFI AP CAT6	ks	31,00	193,34 Kč	5 993,54 Kč	225,68 Kč	6 996,08 Kč
1.6	KRABICE KUL 68-45/LD NA 73x45MM DUTÉ STĚNY	ks	30,00	27,08 Kč	812,40 Kč	67,98 Kč	2 039,40 Kč
1.7	KRABICE KPZ-1 PO (EI 15 - EI 120)	ks	10,00	315,24 Kč	3 152,40 Kč	67,98 Kč	679,80 Kč
1.8	KRABICE KU 68-1901 73x42MM	ks	120,00	6,27 Kč	752,40 Kč	67,98 Kč	8 157,60 Kč
1.9	KRABICE KO 97/5 + VÍČKO 103x50MM	ks	5,00	29,46 Kč	147,30 Kč	67,98 Kč	339,90 Kč
1.10	Datová kabeláž			0,00 Kč	0,00 Kč		0,00 Kč
1.11	Datový rozvaděč 42U, 800x800 RAL 7035, plechové dveře, nosnost min. 600kg, uzamykatelný	ks	2,00	14 591,00 Kč	29 182,00 Kč	5 651,05 Kč	11 302,10 Kč
1.12	Ventilační jednotka univerzální 2 ventilátorů s termostatem RAL7035 do stropu pro datový rozvaděč	ks	2,00	2 639,96 Kč	5 279,92 Kč	370,37 Kč	740,74 Kč
1.13	Filtrační mřížka s filtrační vložkou pro ventilační jednotky VJ-Rx barvy sedá RAL7035	ks	2,00	339,52 Kč	679,04 Kč	27,30 Kč	54,60 Kč
1.14	Podstavec k datovému rozvaděči s filtrem 800x800mm výška 10cm	ks	2,00	1 276,45 Kč	2 552,90 Kč	318,50 Kč	637,00 Kč
1.15	Napájecí panel 3m přívod, 8 pozic BK včetně držáků do 19" listů 1U	ks	6,00	601,39 Kč	3 608,34 Kč	203,84 Kč	1 223,04 Kč
1.16	Čelo optické vany 1U ALU pro 12 SC simplex / E2000 / LC duplex	ks	1,00	89,91 Kč	89,91 Kč	9,10 Kč	9,10 Kč
1.17	Čelo optické vany 1U ALU pro 16 SC simplex / E2000 / LC duplex	ks	1,00	89,91 Kč	89,91 Kč	9,10 Kč	9,10 Kč
1.18	Optická vana s výsuvnou polici uzavíratelná klápkami 1U	ks	2,00	673,12 Kč	1 346,24 Kč	416,78 Kč	833,56 Kč
1.19	Kazeta s víklem pro 12-16 svárů	ks	2,00	123,03 Kč	246,06 Kč	18,20 Kč	36,40 Kč
1.20	Záslepovací panel 19" 1U nychloupínací RAL 7035	ks	4,00	79,28 Kč	317,04 Kč	139,23 Kč	558,92 Kč
1.21	Záslepovací panel 19" 6U nychloupínací RAL 7035	ks	4,00	237,78 Kč	951,12 Kč	139,23 Kč	558,92 Kč
1.22	Instalační panel 3U s DIN lištou do 19" rozvaděče, RAL 7035	ks	1,00	389,20 Kč	389,20 Kč	208,84 Kč	208,84 Kč
1.23	Osvětlovací jednotka LED diódová pro datový rozvaděč, 12W	ks	2,00	473,24 Kč	946,48 Kč	19,11 Kč	38,22 Kč
1.24	Police 19" 1U 750mm pevná RAL 7035, uchytí na přední i zadní lišty, nosnost min. 40kg	ks	4,00	590,31 Kč	2 361,24 Kč	139,23 Kč	558,92 Kč
1.25	Lišta CU horizontální zemnicí s uchycení na 19" lišty datového rozvaděče	ks	2,00	341,88 Kč	683,76 Kč	69,61 Kč	139,22 Kč
1.26	Patch panel 24 x RJ45 CAT6 UTP černý 1U	ks	9,00	1 290,64 Kč	11 615,76 Kč	3 703,67 Kč	33 333,03 Kč
1.27	Vývazovací panel 19" 1U BK ocelový	ks	7,00	150,24 Kč	1 051,68 Kč	139,23 Kč	974,61 Kč
1.28	Vývazovací háček D2 40x80mm	ks	20,00	48,50 Kč	970,00 Kč	23,20 Kč	464,00 Kč
1.29	Datový switch spravovatelný, IPV4/IPV6 PoE přepínač 48 portů 1000Base-T, 4 x 10G SFP+ , VLAN, vrstva L3	ks	5,00	15 361,13 Kč	76 805,65 Kč	928,19 Kč	4 640,95 Kč
1.30	Pigtail 9/125 SM OS 1,5m	ks	60,00	34,31 Kč	2 058,60 Kč	32,40 Kč	1 944,00 Kč
1.31	Patch kabel 9/125 SCapc/LCapc SM OS 1m duplex	ks	10,00	181,00 Kč	1 810,00 Kč	0,91 Kč	9,10 Kč
1.32	1G SFP optický modul SM	ks	10,00	844,66 Kč	8 446,60 Kč	63,70 Kč	637,00 Kč
1.33	Aktivní vysílač WIFI AP	ks	31,00	4 585,27 Kč	142 143,37 Kč	1 110,19 Kč	34 415,89 Kč
1.34	Kamerový systém			0,00 Kč	0,00 Kč		0,00 Kč
1.35	Kamera typu fisheye 360°, min. 5Mpx, PoE, WDR 120dB	ks	1,00	15 611,69 Kč	15 611,69 Kč	1 370,45 Kč	1 370,45 Kč
1.36	Kabelová příprava pro kameru	ks	3,00	13,16 Kč	39,48 Kč	67,98 Kč	203,94 Kč
1.37	Kamerový záznam, min 8xKamera 8Mpix, 2xHDD	ks	1,00	6 648,64 Kč	6 648,64 Kč	4 349,76 Kč	4 349,76 Kč
1.38	HDD pro kamerový záznam, min 8TB, provoz 24/7	ks	1,00	5 279,09 Kč	5 279,09 Kč	18,20 Kč	18,20 Kč
1.39	Montáž IP kamery vč. nastavení a oživení	ks	1,00	0,00 Kč	0,00 Kč	2 220,38 Kč	2 220,38 Kč
1.40	Interkom			0,00 Kč	0,00 Kč		0,00 Kč
1.41	Venkovní jednotka, s min. 4 tlačítka a kamerou	ks	1,00	25 090,94 Kč	25 090,94 Kč	1 310,39 Kč	1 310,39 Kč
1.42	Telefonní ústředna pro příjem hovoru z vnější sítě, volání v rámci vnitřní sítě pro min. 8 telefonních přístrojů, S možností přepojení a přenosu videa od interkomu	ks	1,00	14 359,99 Kč	14 359,99 Kč	4 568,16 Kč	4 568,16 Kč
1.43	Instalační krabice pod omítku pro venkovní panel	ks	1,00	2 353,98 Kč	2 353,98 Kč	3 330,57 Kč	3 330,57 Kč
1.44	Vnitřní telefonní jednotka s monitorem min. 7"	ks	6,00	9 960,90 Kč	59 765,40 Kč	296,66 Kč	1 779,96 Kč
1.45	Vnitřní nástěnná jednotka s monitorem min. 4"	ks	2,00	10 050,87 Kč	20 101,74 Kč	296,66 Kč	593,32 Kč
1.46	Napájecí zdroj pro domovní telefon	ks	1,00	1 461,78 Kč	1 461,78 Kč	1 164,79 Kč	1 164,79 Kč
1.47	Externí bezpečnostní relé	ks	1,00	4 207,19 Kč	4 207,19 Kč	161,07 Kč	161,07 Kč
1.48	Videodistributor pro digitální systém	ks	1,00	2 923,56 Kč	2 923,56 Kč	416,78 Kč	416,78 Kč
1.49	Tlačítko zvukové - Kryt spínače kolečkového s čirým průzorem bílá/bílá - spínač fazení 1So - rámeček -jednonásobný bílá	ks	2,00	195,75 Kč	391,50 Kč	521,43 Kč	1 042,86 Kč
1.50	Zapojení el. zámků (zámek domácí stavba)	kpl	2,00	1,00 Kč	2,00 Kč	254,80 Kč	509,60 Kč
1.51	Evakuační rozhlas			0,00 Kč	0,00 Kč		0,00 Kč
1.52	Ústředna rozhlasu s možností síťového spojení s vedlejšími ústřednami	ks	1,00	95 971,05 Kč	95 971,05 Kč	8 264,55 Kč	8 264,55 Kč
1.53	Router rozhlasu	ks	1,00	77 339,61 Kč	77 339,61 Kč	509,60 Kč	509,60 Kč
1.54	Zesilovač rozhlasu 240W	ks	2,00	22 832,30 Kč	45 664,60 Kč	1 364,99 Kč	2 729,98 Kč
1.55	Stanice hlasatele pro rozhlas	ks	2,00	22 030,60 Kč	44 061,20 Kč	2 038,38 Kč	4 076,76 Kč
1.56	Nabíječ baterií 24V pro rozhlas	ks	1,00	52 254,54 Kč	52 254,54 Kč	1 201,19 Kč	1 201,19 Kč
1.57	Akumulátor 80Ah/12V	ks	2,00	29 654,74 Kč	59 309,48 Kč	143,78 Kč	287,56 Kč
1.58	Skříňkový kovový reproduktor 6W, EVAC, bílý, Certifikováno podle normy EN 54-24	ks	51,00	1 435,04 Kč	73 187,04 Kč	203,84 Kč	10 395,84 Kč
1.59	Skříňkový kovový reproduktor 6W, EVAC, bílý, Certifikováno podle normy EN 54-24, IP54	ks	3,00	1 595,38 Kč	4 786,14 Kč	305,76 Kč	917,28 Kč
1.60	Jednotný čas			0,00 Kč	0,00 Kč		0,00 Kč
1.61	Podružné hodiny kulaté 30cm, závěsné, oboustranné, řízené	ks	4,00	4 605,38 Kč	18 421,52 Kč	2 129,38 Kč	8 517,52 Kč
1.62	Podružné hodiny kulaté 30cm, nástěnné, jednostranné, řízené	ks	1,00	2 001,03 Kč	2 001,03 Kč	694,32 Kč	694,32 Kč
1.63	Hlavní mateční řídicí hodiny, DCF, vyzvánění napětí 75V/stř., řízené signálem DCF, 3x přepínací kontakt relé 230V/6A	ks	1,00	10 608,47 Kč	10 608,47 Kč	1 437,79 Kč	1 437,79 Kč
1.64	Přijímač rádiového časového signálu DCF, včetně kabelu 3m	ks	1,00	2 513,85 Kč	2 513,85 Kč	1 064,69 Kč	1 064,69 Kč
1.65	Zabezpečovací signalizace			0,00 Kč	0,00 Kč		0,00 Kč
1.66	Ústředna s LAN, GSM a rádiovým modulem	ks	1,00	14 602,74 Kč	14 602,74 Kč	2 365,98 Kč	2 365,98 Kč
1.67	Sběrníkový PIR detektor pohybu	ks	9,00	573,60 Kč	5 162,40 Kč	474,11 Kč	4 266,99 Kč
1.68	Sběrníkový přístup, modul s displ. klávesnicí a RFID	ks	2,00	2 158,68 Kč	4 317,36 Kč	620,61 Kč	1 241,22 Kč
1.69	Akumulátor 12V/17Ah, konektor Faston 187, životnost až 5 let, VdS	ks	1,00	725,17 Kč	725,17 Kč	143,78 Kč	143,78 Kč
1.70	Odpojení a demontáž stávajícího systému PZTS na budově	hod	20,00	0,00 Kč	0,00 Kč	566,93 Kč	11 338,60 Kč
1.71	Televizní rozvody				0,00 Kč		0,00 Kč
1.72	Širokopásmový rozbočovač pracující v pásmu 5-1000 MHz s 5 výstupy	ks	1,00	272,09 Kč	272,09 Kč	182,00 Kč	182,00 Kč
1.73	UHF anténa s potlačením LTE pásma pro příjem DVB-T/T2 v rozsahu 470-790 MHz se ziskem až 12 dBi	ks	1,00	2 365,98 Kč	2 365,98 Kč	455,00 Kč	455,00 Kč
1.74	Anténní stožár 50mm x 1200 cm	ks	1,00	4 731,96 Kč	4 731,96 Kč	1 364,99 Kč	1 364,99 Kč
1.75	Zásuvka TV/R pod omítku bílá - Kryt zásuvky anténní, s vylamovacím otvorem - rámeček jednonásobný - zásuvka TV/R koncová BM-111	ks	2,00	284,34 Kč	568,68 Kč	521,43 Kč	1 042,86 Kč
1.76	Filtr LTE Terra LF004 (5 - 790MHz, venkovní)	ks	1,00	6 506,45 Kč	6 506,45 Kč	1 819,99 Kč	1 819,99 Kč
1.77	Bleskojistky FX+ SX	ks	1,00	709,79 Kč	709,79 Kč	182,00 Kč	182,00 Kč
1.78	F konektor FF 0	ks	15,00	23,66 Kč	354,90 Kč	18,20 Kč	273,00 Kč
1.79	oživení, odzkoušení, nastavení zařízení	hod	10,00	0,00 Kč	0,00 Kč	455,00 Kč	4 550,00 Kč
1.80	Kabeláže			0,00 Kč	0,00 Kč		0,00 Kč
1.81	J-VYSTY 1x2X0,8 PVC PLÁŠT ČERVENÝ	m	100,00	5,95 Kč	595,00 Kč	22,86 Kč	2 266,00 Kč
1.82	J-VYSTY 2x2X0,8 PVC PLÁŠT ČERVENÝ	m	460,00	9,87 Kč	3 666,00 Kč	22,86 Kč	9 064,00 Kč
1.83	J-VYSTY 4x2X0,8 PVC PLÁŠT ČERVENÝ	m	260,00	18,43 Kč	3 666,00 Kč	22,86 Kč	4 532,00 Kč
1.84	J-VYSTY 10x2X0,8 PVC PLÁŠT ČERVENÝ	m	100,00	50,16 Kč	5 016,00 Kč	28,30 Kč	2 830,00 Kč
1.85	JXFE-V 4x2x0,8 FE180/P30-90-R/h B2cas1d0	m	200,00	43,86 Kč	8 772,00 Kč	22,86 Kč	4 532,00 Kč
1.86	Kabel CYKY-O 2x1,5 (A)	m	2500,00	24,13 Kč	60 325,00 Kč	26,94 Kč	67 350,00 Kč
1.87	ANT KABEL KOAXIÁLNÍ BELDEN H121 AL PVC	m	120,00	20,04 Kč	2 404,80 Kč	22,66 Kč	2 719,20 Kč
1.88	ANT KABEL KOAXIÁLNÍ BELDEN H121 AL PE (venkovní)	m	50,00	22,90 Kč	1 145,00 Kč	22,66 Kč	1 133,00 Kč
1.89	KABEL DATOVÝ UTP-PVC CAT6	m	11800,00	10,29 Kč	121 422,00 Kč	22,66 Kč	267 388,00 Kč
1.90	KABEL DATOVÝ UTP-PVC CAT5E	m	200,00	9,45 Kč	1 890,00 Kč	22,66 Kč	4 532,00 Kč
1.91	Ostatní materiál			0,00 Kč	0,00 Kč		0,00 Kč
1.92	TRUBKA OHEBNÁ 1420 K50 MONOFLEX 320N 20/14,1MM	m	500,00	4,84 Kč	2 420,00 Kč	42,77 Kč	21 385,00 Kč
1.93	TRUBKA OHEBNÁ 1425 K50 MONOFLEX 320N 25/18,3MM	m	1000,00	7,53 Kč	7 530,00 Kč	42,77 Kč	42 770,00 Kč
1.94	TRUBKA OHEBNÁ 1432 K50 MONOFLEX 320N 32/24,3MM	m	300,00	10,72 Kč	3 216,00 Kč	42,77 Kč	12 831,00 Kč
1.95	Krabice pod omítku 234x176x79 s víklem	ks	10,00	349,74 Kč	3 497,40 Kč	105,56 Kč	1 055,60 Kč
1.96	Sádra šedá 30kg	kpl	30,00	9,26 Kč	277,80 Kč	0,10 Kč	3,00 Kč

1.97	Drobný instalační materiál		kpl	1,00	37 882,47 Kč	37 882,47 Kč	1,00 Kč	1,00 Kč
1.98	Ostatní montáže a instalační práce				0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
1.99	Měření strukturou metalické kabeláže certifikační vč. vytvoření měřicího protokolu		ks	70,00	0,00 Kč	0,00 Kč	342,16 Kč	23 951,20 Kč
1.100	Vybourání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihlených zdech hloubky do 3cm a šířky do 3cm		m	2000,00	0,00 Kč	0,00 Kč	86,38 Kč	172 720,00 Kč
1.101	Certifikace systému strukturou kabeláže pro systémovou záuku min. 15 let na kabeláž (záruka výrobce).		kpl	1	1 182,09 Kč	1 182,09 Kč	1,00 Kč	1,00 Kč
1.102	Svařování optického vlákna		ks	60,00	3,83 Kč	229,80 Kč	399,49 Kč	23 969,40 Kč
1.103	Měření optické kabeláže certifikační vč. vytvoření měřicího protokolu		ks	60,00	0,00 Kč	0,00 Kč	333,51 Kč	20 010,60 Kč
1.104	Popis datových vývodů (na straně patch panele i na straně datové zásuvky)		ks	70,00	0,00 Kč	0,00 Kč	24,98 Kč	1 748,60 Kč
1.105	Lešení pozdější se lešeníovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2		hod	40,00	0,00 Kč	0,00 Kč	38,22 Kč	1 528,80 Kč
1.106	Programování systému PZTS - oživení		hod	36,00	0,00 Kč	0,00 Kč	612,43 Kč	22 047,48 Kč
1.107	Nastavení a oživení systému domovního telefonu		hod	36,00	0,00 Kč	0,00 Kč	612,43 Kč	22 047,48 Kč
1.108	Nastavení a oživení systému rozhlasu		hod	36,00	0,00 Kč	0,00 Kč	612,43 Kč	22 047,48 Kč
1.109	Nastavení a oživení systému jednotného času		hod	36,00	0,00 Kč	0,00 Kč	612,43 Kč	22 047,48 Kč
1.110	Zaškolení obsluhy		hod	36,00	0,00 Kč	0,00 Kč	612,43 Kč	22 047,48 Kč
1.111	Cestovné (doprava na montáž ze sídla montážní firmy na Nejdek, Karla IV)		ks	120,00	0,00 Kč	0,00 Kč	182,00 Kč	21 840,00 Kč
1.112	Organizace nutná před započítím prací (se zřizovatelem a vedoucími budovy)		hod	80,00	0,00 Kč	0,00 Kč	612,43 Kč	48 984,40 Kč
1.113	Sekání a řezání ve zdivu/podlaže		hod	200,00	0,00 Kč	0,00 Kč	375,83 Kč	75 166,00 Kč
1.114	Prostup zdívm (vtřnutí do pr.25) z tvrdé pal.cihl, stř.tvrd.kamene, tl. max 45cm		ks	100,00	0,00 Kč	0,00 Kč	160,16 Kč	16 016,00 Kč
1.115	Projektová dokumentace - realizační dokumentace (vč. vzorkování použitých komponent)		hod	100,00	0,00 Kč	0,00 Kč	612,43 Kč	61 243,00 Kč
1.116	Výkresová dokumentace - skutečné provedení		ks	80,00	0,00 Kč	0,00 Kč	612,43 Kč	48 984,40 Kč
1.117	Likvidace odpadu		ks	1,00	18 941,23 Kč	18 941,23 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
1.118	Provádění denního úklidu stavenišť, průběžné odstraňování znečištění		hod	80,00	0,00 Kč	0,00 Kč	378,56 Kč	30 284,80 Kč
1.119	Inženýrská činnost - vedení stavby a koordinace s investorem		hod	160,00	0,00 Kč	0,00 Kč	612,43 Kč	97 988,80 Kč
1.120	Protipožární úpavky				0,00 Kč	0,00 Kč		0,00 Kč
1.121	KABELOVÝ PROSTUP MAX 10xPRŮMĚR KABELU 10mm		ks	40,00	245,70 Kč	9 828,00 Kč	273,00 Kč	10 920,00 Kč
1.122	Dokumentace skutečného provedení požárních úpavků, vč. vytvoření protokolu		kpl	1,00	11 829,90 Kč	11 829,90 Kč	1,00 Kč	1,00 Kč
1.123	Demontáže				0,00 Kč	0,00 Kč		0,00 Kč
1.124	Stávající kabeláž (odpojení a demontáž)		hod	50,00	0,00 Kč	0,00 Kč	378,56 Kč	18 928,00 Kč
1.125	Koncové prvky		hod	50,00	0,00 Kč	0,00 Kč	515,06 Kč	25 753,00 Kč
	Slaboproud SO03					1 307 567 Kč		1 475 188 Kč
	Celkem						2 782 755 Kč	

Položkový rozpočet

S:	6	NEJDEK, ŽŠ nám. Karla IV.
O:	7	CELKOVÁ REKONSTRUKCE
R:	6	Vedlejší náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	02	VRN				
1	VRN3003-R	Zařízení staveniště	Kč	1,00	4 501,65	4 501,65
		"- Vybudování, provoz a odstranění zařízení staveniště, včetně "zřízení připojení na energie a zajištění měření jejich spotřeby, "včetně zřízení sociálních zařízení. "- Zhotovitel zajistí na vlastní náklady veškerá potřebná povolení "k užívání veřejných ploch, včetně záboru veřejného prostranství "na náklady zhotovitele, bude-li stavba vyžadovat. "- Zhotovitel zajistí na vlastní náklady zabezpečení provádění díla tak, "aby v souvislosti s prováděním díla nedošlo ke zranění osob "a škodám na majetku osob a subjektů užívajících objekty a "pozemky dotčené stavbou, k poškození stávajících staveb, "jejich součástí, zařízení a přilehlých nemovitostí.				
2	VRN3006-R	Dočasné využití ploch	Kč	1,00	4 549,96	4 549,96
		"- Úpravy ploch areálu pro potřebu stavby, oplocení a "po skončení stavby oprava poškozených míst				
3	VRN3011-R	Závěrečný úklid staveniště a komunikačních tras	Kč	1,00	9 099,93	9 099,93
		"Po provedení stavebních prací bude proveden kompletní "závěrečný úklid staveniště a komunikačních tras. "Poškozené zatravněné plochy budou ozeleněny a upraveny. "Ostatní dotčené plochy a konstrukce budou uvedeny do "původního stavu na náklady zhotovitele.				
4	VRN4001-R	Kompletační a koordinační činnost	Kč	1,00	909,99	909,99
		"- Kompletace atestů, certifikátů, revizních zpráv a ostatních dokladů "potřebných k předání a kolaudaci stavby vyplývajících z SOD. "3 x v tištěné formě, 1 x v digitální formě na CD nosiči, v obecně "dostupných formátech.				
5	VRN4002-R	Zpracování harmonogramu	Kč	1,00	909,99	909,99
		"Náklady na předložení a aktualizaci podrobného časového "harmonogramu prací a plnění				
6	VRN4006-R	Technická inspekce České republiky - TIČR	Kč	1,00	909,99	909,99
7	VRN7001-R	Dočasné dopravní opatření.	Kč	1,00	909,99	909,99
		"Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, "jeho projednání a odsouhlasení s dotčenými orgány a organizacemi, "dodání dopravních značek a světelné signalizace, jejich rozmístění a "přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění.				
8	VRN7002-R	Provozní vlivy	Kč	1,00	909,99	909,99
		"- Tato kategorie nákladů vyjadřuje ztížené podmínky provádění tam, "kde jsou stavební práce zcela nebo zčásti omezovaly "provozem jiných osob. Jde zejména o zvýšené náklady související s "omezeným provozem v areálu objednatele nebo o náklady v důsledku "nezbytného respektování stávající dopravy v okolí stavby ovlivňující "stavební práce. "- Do této položky patří dále náklady na ztížené provádění stavebních prací "v důsledku provozu zařízení "(nutnost ochranných konstrukcí, ochranných zábradlí a hrzení, "záchranných sítí mimo sítě na lešení, stříšek, apod.)				
9	VRN9002-R	Dokumentace skutečného provedení stavby	Kč	1,00	4 549,96	4 549,96
		"- Zpracování a kompletace projektové dokumentace "skutečného provedení stavby se zakreslením změn "3 x v tištěné podobě 1 x v digitální podobě na CD nosiči, "ve formátu vektorové CAD grafiky DGN (BENTLEY MicroStation), "DWG (AutoCAD Graphics Autodesk) a/nebo DXF (Data eXchange File).				

		"- Textové části je možno vytvářet ve formátech RTF (Rich Text File) "nebo DOC Microsoft Word).				
10	VRN9003-R	Kontrola kvality zkušebních vzorků	Kč	1,00	909,99	909,99
11	VRN9004-R	POŽADAVEK NA PROVEDENÍ ZKUŠEBNÍCH KRYCHLÍ BETONU MIN. 4 KS, 50 m	Kč	1,00	909,99	909,99
12	VRN4005-R	Výrobní dokumentace	Kč	1,00	909,99	909,99
13	VRN4006-R	Průzkumné práce stávajícího objektu (krov a zdivo)	Kč	1,00	909,99	909,99
14	VRN4007-R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	Kč	1,00	909,99	909,99
15	VRN4008-R	Zkoušky a revize (ostatní)	Kč	1,00	909,99	909,99
	Celkem za	02 VRN				32 711,39

Celkem	32 711,39
---------------	------------------

Poznámky uchazeče k zadání

PODDODAVATELSKÉ SCHÉMA


s jejichž pomocí bude účastník plnit předmět zakázky

ZŠ NEJDEK, NÁM. KARLA IV. – CELKOVÁ REKONSTRUKCE 1. STUPNĚ

Číslo	Popis částí veřejné zakázky	Označení poddodavatele (obchodní firma, IČ)	Výše finančního plnění v Kč včetně DPH	Podíl v %
1.	Silnoproud	ELEKTRO UNIT spol. s r.o. Tovární 621, 356 01 Sokolov IČO: 25238604	5.864.567,39	13,21
2.	Slaboproud	ICS – systémy s.r.o. č.p. 106, 360 01 Hory IČO: 25225049	3.367.134,12	7,59
3.	ZTI + ÚT	TIRALA s.r.o. Stará Ovčárna 27, Vítkov, 356 01 Sokolov IČO: 03890601	5.427.299,47	12,23
4.	Střecha	FRANTIŠEK TRÁVNÍK, s.r.o. Podlesí 282, 357 03 Svatava IČO: 29070015	4.474.182,76	10,08
Celkový podíl v %				43,11

(pozn. dodavatel může doplnit v případě potřeby i další řádky)

V(e) Svatavě dne 04.08.2025


 Vladislav Štěpánovský
 jednatel společnosti - inženýrské stavby

 Sokolov, s.r.o.
 Pohraniční síraže 255
 357 03 Sokolov
 tel./fax: 362 407 237
 DIČ: CZ18240675

Nejdek - ZŠ nám.Karla IV - celková rekonstrukce 1. stupně - VZD08 - záruka 24M

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra
Dodatek Stavba Objekt Oddíl			Základní rozpočet S: Stavba 1.STAV: Stavební část 38: Kompletní konstrukce		
48	SUB	380002	Provedení požárních ucpávek - prostupy stěnou, stropem, střechem dle požadavku řemesel	m2	28,400
Oddíl			766: Konstrukce truhlářské		
186	SUB	766001	Dveřní křídlo 600x1970 mm dle PD a PBR	soubor	15,000
187	SUB	766002	Dveřní křídlo 700x1970 mm dle PD a PBR	soubor	3,000
188	SUB	766003	Dveřní křídlo 800x1970 mm dle PD a PBR	soubor	33,000
189	SUB	766004	Dveřní křídlo 900x1970 mm dle PD a PBR	soubor	27,000
190	SUB	766005	Dveřní 2křídla do celkového rozměru 1250x1970 mm dle PD a PBR	soubor	1,000
191	SUB	766006	Dveřní 2křídla do celkového rozměru 1450x1970 mm dle PD a PBR	soubor	1,000
192	SUB	766007	Zámek, klika + štítek dle PD	kus	80,000
194	SUB	766009	Samozavírač dle PD	kus	9,000
195	SUB	766010	Panikové kování dle PD	kus	1,000
Oddíl			799: Ostatní		
244	SUB	799001	Kuchyňská linka int-s/1.01, osazení a dodávka, specifikace dle PD není řešeno vybavení spotřebiči	kpl	1,000
245	SUB	799002	Kuchyňská linka int-s/1.07, 0.02 osazení a dodávka, specifikace dle PD není řešeno vybavení spotřebiči	kpl	2,000
247	SUB	799004	Dělicí systémová příčka int-s/3.06, 3.07, 3.08, 2.08, 2.11, 2.09, 2.10, 1.02, 1.03, 1.04 osazení a dodávka, specifikace dle PD	m2	84,100
254	SUB	799011	Hasicí přístroje 21A+113B, vč. instalace, dle PD	kus	25,000
257	SUB	799014	Vstupní turniket, branka, napojení na ovládání a napájení dle PD	kpl	1,000
258	SUB	799015	Vestavná skříň int-s/3.01, 2.01	kus	2,000
259	SUB	799016	Vestavná skříň int-s/3.02, 2.06	kus	2,000
260	SUB	799017	Vestavná skříň int-s/3.03	kus	1,000
261	SUB	799018	Vestavná skříň int-s/3.04, 2.03, 2.05	kus	3,000
262	SUB	799019	Vestavná skříň int-s/3.05, 2.07	kus	2,000
263	SUB	799020	Vestavná skříň int-s/2.02	kus	1,000
264	SUB	799021	Vestavná skříň int-s/2.04	kus	1,000
265	SUB	799022	Vestavná skříň kuchyně int-s/0.01, 1.06	kus	2,000
266	SUB	799023	Skříň rozvaděče int-s/1.05	kus	1,000
267	SUB	799024	Přepážka mezi urinály, osazení a dodávka, viz PD	kus	9,000
268	SUB	799025	Záchodová štětka, osazení a dodávka, viz PD	kus	26,000
269	SUB	799026	Dávkovač mýdla, osazení a dodávka, viz PD	kus	16,000
270	SUB	799027	Zásobník ručníků, osazení a dodávka, viz PD	kus	10,000
271	SUB	799028	Nerezový koš na stěnu, osazení a dodávka, viz PD	kus	10,000
272	SUB	799029	Zásobník toaletního papíru, osazení a dodávka, viz PD	kus	24,000
273	SUB	799030	Osoušeč rukou, osazení a dodávka, viz PD	kus	9,000
274	SUB	799031	Zásobník na hyg. sáčky, osazení a dodávka, viz PD	kus	6,000
275	SUB	799032	Nerezový odpadkový koš, osazení a dodávka, viz PD	kus	4,000
Objekt			2.ZTI: ZTI		
Oddíl			zti_02: Vnitřní vodovod		
42	SUB		Kulový kohout DN20 pro systémy pitné vody, osazený na patě stoupacího potrubí	ks	8,000
43	SUB		Kulový kohout DN25 pro systémy pitné vody, osazený na patě stoupacího potrubí	ks	5,000
44	SUB		Kulový kohout DN32 pro systémy pitné vody, osazený na patě stoupacího potrubí	ks	4,000
45	SUB		Automatický vyvažovací ventil pro cirkulaci TV, DN15	ks	6,000
46	SUB		Vypouštěcí ventil DN15 osazený na patě stoupacího potrubí	ks	17,000
51	SUB		Kohout kulový s vypouštěním DN40	ks	1,000
52	SUB		Zpětná klapka typu EA -DN40	ks	1,000
54	SUB		Plinoprotokový kulový ventil přímý DN25	ks	8,000
56	SUB		Trojcestný směšovací ventil nastavený na max. teplotu 45°C (umístění v nice, nutno opatřit revizními dvířky)	ks	6,000
58	SUB		Plochy el. ohřivač o objemu 98 litrů příkon topného tělesa: 2000w koncept dvou nádob montáž bez závěsu, přímo na stěnu elektronický termostat zapojení dle montážního pokynu výrobce	ks	2,000
Oddíl			zti_03: Revize stávající vodoměrné sestavy		
60	SUB		Uzavírací kohout DN50	ks	2,000
61	SUB		Filtr závitový DN50	ks	1,000
62	SUB		Redukční ventil 5 bar	ks	1,000
64	SUB		Vodoměr - horizontální, Qn = 6,0, s dálkovým odečtem (dle standartů a požadavků správce řadu)	ks	1,000
65	SUB		Zpětná klapka DN50	ks	1,000
66	SUB		Kulový kohout s vypouštěním - hlavní uzávěr vodovodu DN50	ks	1,000
Oddíl			zti_04: Zařizovací předměty		
67	SUB		Ventil rohový s filtrem DN 15 x DN 10 (+ opacéřovaná hadička pro připojení umyvadla)	soubor	89,000
68	SUB		Ventil rohový s filtrem DN 15 x DN 15 (+ opacéřovaná hadička pro připojení dřezu)	soubor	6,000
69	SUB		Ventil rohový - pračkový	soubor	4,000
70	SUB		Baterie dřezová stojánková, dle požadavků investora	ks	3,000
71	SUB		Baterie umyvadlová stojánková, dle požadavků investora	ks	54,000
73	SUB		Baterie vanová nástěnná ruční, dle požadavků investora	ks	2,000
74	SUB		Baterie pro výlevku, nástěnná, dle požadavků investora	ks	8,000
76	SUB		Obdelníková vana vč.vanového sifonu, dle požadavků investora	ks	2,000
77	SUB		Klozet závěsný s hlubokým splachováním odpad zadní, vč. sedátka - specifikace dle požadavku investora	ks	26,000
78	SUB		Umyvadlo + sifon, dle požadavků investora	soubor	54,000
79	SUB		Dřez jednoduchý + sifon, dle požadavků investora	soubor	3,000

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra
80	SUB		Modul pro závěsné WC, pro zazdívání, hl zazdíváné nádržky 120mm, vč. soupravy pro tlumení hluku, dle specifikace v PD	soubor	26,000
81	SUB		Splachovací tlačítko, dle požadavků investora	ks	26,000
82	SUB		Výlevka + sifon, dle požadavků investora	ks	4,000
83	SUB		Pisoár - keramický pisoár s radarovým splachovačem	ks	13,000
84	SUB		Automatický splachovač s infračerveným senzorem (kryt, trubička) s omezenou dobou výtoku	ks	13,000
Objekt					
Oddíl					
			3.ÚT: Vytápění		
			D_1: Rozvod potrubí		
14	SUB		Vyvažovací ventil Stad DN10	ks	19,000
15	SUB		Vyvažovací ventil Stad DN15	ks	5,000
Oddíl					
			D_2: Otopná tělesa		
19	SUB		Deskový radiátor jednořadý, Např. 11 VK 600/600 (White RAL 9016)	ks	2,000
20	SUB		Deskový radiátor jednořadý, Např. 11 VK 600/700 (White RAL 9016)	ks	5,000
21	SUB		Deskový radiátor jednořadý, Např. 11 VK 600/900 (White RAL 9016)	ks	10,000
22	SUB		Deskový radiátor dvouřadý, Např. 21 VK 600/500 (White RAL 9016)	ks	1,000
23	SUB		Deskový radiátor dvouřadý, Např. 21 VK 600/600 (White RAL 9016)	ks	3,000
24	SUB		Deskový radiátor dvouřadý, Např. 21 VK 600/700 (White RAL 9016)	ks	44,000
25	SUB		Deskový radiátor dvouřadý, Např. 21 VK 600/900 (White RAL 9016)	ks	54,000
26	SUB		Deskový radiátor dvouřadý, Např. 21 VK 600/1000 (White RAL 9016)	ks	18,000
27	SUB		Deskový radiátor dvouřadý, Např. 21 VK 600/1100 (White RAL 9016)	ks	2,000
28	SUB		Deskový radiátor dvouřadý, Např. 21 VK 600/1200 (White RAL 9016)	ks	4,000
29	SUB		Deskový radiátor dvouřadý, Např. 21 VK 900/1000 (White RAL 9016)	ks	3,000
30	SUB		Deskový radiátor dvouřadý, Např. 22 VK 600/1000 (White RAL 9016)	ks	1,000
31	SUB		Deskový radiátor dvouřadý, Např. 22 VK 600/1100 (White RAL 9016)	ks	9,000
32	SUB		Deskový radiátor dvouřadý, Např. 22 VK 600/1200 (White RAL 9016)	ks	10,000
33	SUB		Termostatická hlavice + montáž	ks	166,000
Oddíl					
			D_3: Napojení otopných těles, regulační armatury		
34	SUB		Šroubení VK rohové 1/2" x 18	ks	166,000
38	SUB		Kulový kohout s vypouštěním DN15	ks	18,000
39	SUB		Kulový kohout s vypouštěním DN20	ks	22,000
Objekt					
Oddíl					
			4.SIL: Silnoproud - dodávka		
			1.29: El. přístroje a zařízení		
300	SUB	1.30	Osoušeč rukou bezdotykový, min. 1600W, bílý	ks	9,000
301	SUB	1.31	Napájecí zdroj pro pisoár, 230/24V DC, pro min. 4 pisoáry, vestavný do krabice KO125	ks	4,000
Oddíl					
			1.46: Osvětlení		
315	SUB	1.47	N1-Nouzové svítidlo, 292x102 , polykarbonát, 0,8W, LED, 120lm, 4000K, PIKTOGRAMOVÉ, IP40, integr. Záložní zdroj 1h, vč. piktogramu	ks	26,000
316	SUB	1.48	N2-Nouzové svítidlo, 354x152 , polykarbonát, 2,1W, LED, 224lm, 4000K, PIKTOGRAMOVÉ, IP65, integr. Záložní zdroj 1h, vč. piktogramu	ks	2,000
317	SUB	1.49	N3-Nouzové svítidlo, 137x137 , polykarbonát, 1W, LED, 165lm, 4000K, CORIDOR, IP40, integr. Záložní zdroj 1h, vč. piktogramu	ks	22,000
318	SUB	1.50	N4-Nouzové svítidlo, 137x137 , polykarbonát, 1W, LED, 165lm, 4000K, AREA, IP40, integr. Záložní zdroj 1h, vč. piktogramu	ks	39,000
319	SUB	1.51	N5-Orientační svítidlo se zobrazovaným piktogramem, 32lm, Autotest, Záložní zdroj 3h	ks	2,000
320	SUB	1.52	A1-LED Panel 600x600, přisazená montáž, hliník, mikroprisma, 38W, 3600lm, 4000K, 110, Ra 80, IP40	ks	148,000
321	SUB	1.53	B1-Přisazené svítidlo, 1581x170, polykarbonát, 64W, LED, 7500lm, 4000K, IK05, IP65	ks	33,000
322	SUB	1.54	C1-Přisazené svítidlo, pr. 230mm, bílé, lakovaný ocelový plech, PMMA+A+krycí sklo, 19W, LED, 4000K, 2100lm, IP20	ks	64,000
323	SUB	1.55	D2-Nástěnné a stropní LED svítidlo, přisazená montáž, polykarbonát UV stabilní, pr. 330mm	ks	15,000
324	SUB	1.56	D3-Přisazené svítidlo, pr. 300mm, bílé, 25W 4000K, 1230lm, IP66	ks	2,000
325	SUB	1.57	E1-LED svítidlo, 32W, 4500lm, 4000K	ks	197,000
326	SUB	1.58	E2-Svítidlo, ocelový plech, RAL9003, reflektro parabolický z hlin. plechu, 28W, 3300lm, 4000K, CRI>80	ks	28,000
327	SUB	1.59	G-Lištové svítidlo, 573mm, 8W, 600lm, 3000K, IP40	ks	3,000
Objekt					
Oddíl					
			5.SLA: Slaboproud - dodávka		
			sla_1.10: Datová kabeláž		
403	SUB	1.12	Ventilační jednotka univerzální 2 ventilátorů s termostatem RAL7035 do stropu pro datový rozvaděč	ks	2,000
406	SUB	1.15	Napájecí panel 3m přívod, 8 pozic BK včetně držáků do 19" lišt 1U	ks	6,000
409	SUB	1.18	Optická vana s výsuvnou policí uzavíratelná klápkami 1U	ks	2,000
414	SUB	1.23	Osvětlovací jednotka LED diodová pro datový rozvaděč, 12W	ks	2,000
420	SUB	1.29	Datový switch spravovatelný, IPv4/IPv6 PoE přepínač 48 portů 1000Base-T, 4 x 10G SFP+, VLAN, vrstva L3	ks	5,000
422	SUB	1.31	Patch kabel 9/125 SCapc/LCapc SM OS 1m duplex	ks	10,000
423	SUB	1.32	1G SFP optický modul SM	ks	10,000
424	SUB	1.33	Aktivní vysílač WIFI AP	ks	31,000
Oddíl					
			sla_1.34: Komerový systém		
425	SUB	1.35	Kamera typu fisheye 360°, min. 5Mpx, PoE, WDR 120dB	ks	1,000
427	SUB	1.37	Kamerový záznam, min 8xKamera 8Mpix, 2xHDD	ks	1,000
428	SUB	1.38	HDD pro kamerový záznam, min 8TB, provoz 24/7	ks	1,000
Oddíl					
			sla_1.40: Interkom		
430	SUB	1.41	Venkovní jednotka, s min. 4 tlačítka a kamerou	ks	1,000
431	SUB	1.42	Telefonní ústředna pro příjem hovoru z vnější sítě, volání v rámci vnitřní sítě pro min. 8 telefonních přístrojů, S možností přepojení a přenosu videa od interkomu	ks	1,000
433	SUB	1.44	Vnitřní telefonní jednotka s monitorem min. 7"	ks	6,000
434	SUB	1.45	Vnitřní nástěnná jednotka s monitorem min. 4"	ks	2,000
435	SUB	1.46	Napájecí zdroj pro domovní telefon	ks	1,000
436	SUB	1.47	Externí bezpečnostní relé		1,000
437	SUB	1.48	Videodistributor pro digitální systém	ks	1,000
438	SUB	1.49	Tlačítko zvonkové - Kryt spínače kolébkového s čířým průzorem bílá/bílá - spínač řazení 1So - rámeček jednozásobný bílá	ks	2,000

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra
Oddíl sla_1.51: Evakuační rozhlas					
440	SUB	1.52	Ústředna rozhlasu s možností síťového spojení s vedlejšími ústřednami	ks	1,000
441	SUB	1.53	Router rozhlasu	ks	1,000
442	SUB	1.54	Zesilovač rozhlasu 240W	ks	2,000
443	SUB	1.55	Stanice hlasatele pro rozhlas	ks	2,000
444	SUB	1.56	Nabíječ baterií 24V pro rozhlas	ks	1,000
445	SUB	1.57	Akumulátor 80Ah/12V	ks	2,000
446	SUB	1.58	Skříňkový kovový reproduktor 6W, EVAC, bílý, Certifikováno podle normy EN 54-24	ks	51,000
447	SUB	1.59	Skříňkový kovový reproduktor 6W, EVAC, bílý, Certifikováno podle normy EN 54-24, IP54	ks	3,000
Oddíl sla_1.60: Jednotný čas					
448	SUB	1.61	Podružné hodiny kulaté 30cm, závěsné, oboustranné, řízené	ks	4,000
449	SUB	1.62	Podružné hodiny kulaté 30cm, nástěnné, jednostranné, řízené	ks	1,000
450	SUB	1.63	Hlavní mateční řídící hodiny, DCF, vyzváněcí napětí 75V/stř., řízené signálem DCF, 3x přepínací kontakt relé 230V/6A	ks	1,000
451	SUB	1.64	Přijímač rádiového časového signálu DCF, včetně kabelu 3m	ks	1,000
Oddíl sla_1.65: Zabezpečovací signalizace					
452	SUB	1.66	Ústředna s LAN, GSM a rádiovým modulem	ks	1,000
453	SUB	1.67	Sběrníkový PIR detektor pohybu	ks	9,000
454	SUB	1.68	Sběrníkový přístup. modul s displ. klávesnicí a RFID	ks	2,000
455	SUB	1.69	Akumulátor 12V/17Ah, konektor Faston 187, životnost až 5 let, VdS	ks	1,000
Oddíl sla_1.71: Televizní rozvody					
457	SUB	1.72	Širokopásmový rozbočovač pracující v pásmu 5-1000 MHz s 5 výstupy	ks	1,000
458	SUB	1.73	UHF anténa s potlačením LTE pásma pro příjem DVB-T/T2 v rozsahu 470-790 MHz se ziskem až 12 dBi	ks	1,000
459	SUB	1.74	Anténní stožár 50mm x 1200 cm	ks	1,000
460	SUB	1.75	Zásuvka TV/R pod omítku bílá - Kryt zásuvky anténní, s vyřezávacím otvorem - rámček jednonásobný - zásuvka TV/R koncová BM-111	ks	2,000
461	SUB	1.76	Filtr LTE Terra LF004 (5 - 790MHz, venkovní)	ks	1,000
462	SUB	1.77	Bleskojistky FX+SX	ks	1,000
463	SUB	1.78	F konektor FF 0	ks	15,000