

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
v platném znění (dále jen "Občanský zákoník")

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel

Název: **Město Nejdek**
Sídlo: náměstí Karla IV. 239, 362 21 Nejdek
IČ: 00254801
DIČ: CZ00254801
Statutární zástupce: Bc. Zdeněk Plas, starosta města
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
Číslo běžného účtu: 27-5619290227/0100
Kontaktní osoba: Bc. Michaela Palusková, referentka OISM
Tel: +420 353 240 123
Email: m.paluskova@nejdek.cz

Zhotovitel

Název: **ISSO – Inženýrské stavby Sokolov, s.r.o.**
Sídlo: Pohraniční stráž 255, 357 03 Svatava
IČ: 18248675
DIČ: CZ18248675
Statutární zástupce: Vladislav Štěpánovský, jednatel společnosti
Obchodní rejstřík: OR u KS v Plzni, oddíl C, vložka 1339
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo běžného účtu: 359948391/0100
Kontaktní osoba: Vladislav Štěpánovský
Tel: +420 602 425 597
Email: stepanovsky@issosokolov.cz

uzavírají následující Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo, s reg. č. OISM/2025/270

na zakázku:

NEJDEK, NÁM. KARLA IV. – CELKOVÁ REKONSTRUKCE 1. STUPNĚ

ČLÁNEK 1.

PŘEDMĚT DODATKU

1.1 Objednatel a zhotovitel se dohodli, že na základě změnových listů dojde z důvodu víceprací a méněprací ke změně ceny díla a stanoveného rozsahu díla.

1.2 V průběhu provádění stavebních prací smluvní strany zjistily, že pro řádné dokončení díla podle smlouvy o dílo je nezbytné provést některé další práce (tzn. vícepráce) nad rámec sjednaného rozsahu díla, přičemž práce (vícepráce a méněpráce) nebylo možné objektivně předvídat při zadávání veřejné zakázky a ani při uzavírání vlastní smlouvy o dílo. Změna závazku ze smlouvy o dílo ve formě víceprací a méněprací podle předchozí věty nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

1.3 Dodatkem se mění text článku 3 následovně:

Původní znění článku 3, bodu 1 dle SoD:

Celková cena díla v Kč	
Celková cena díla bez DPH	36 680 000,00 Kč
DPH dle právních předpisů v době podpisu této smlouvy	7 702 800,00 Kč
Celková cena díla včetně DPH	44 382 800,00 Kč

Nové znění článku 3, bodu 1:

Celková cena díla v Kč	
Celková cena díla bez DPH	37 602 253,32 Kč
DPH dle právních předpisů v době podpisu této smlouvy	7 896 473,20 Kč
Celková cena díla včetně DPH	45 498 726,52 Kč

Z toho vícepráce:

Celková cena díla v Kč	
Celková cena díla bez DPH	922 253,32 Kč
DPH dle právních předpisů v době podpisu této smlouvy	193 673,20 Kč
Celková cena díla včetně DPH	1 115 926,52 Kč

Změnové listy	Celkem ZL	Vícepráce	Méněpráce
ZL 1	50 783,02 Kč	102 655,41 Kč	51 872,39 Kč
ZL 2	232 203,54 Kč	1 062 295,22 Kč	830 091,68 Kč
ZL 3	413 786,19 Kč	422 166,59 Kč	8 380,40 Kč
ZL 4	225 480,57 Kč	280 116,55 Kč	54 635,98 Kč
Celkem	922 253,32 Kč	1 867 233,77 Kč	944 980,45 Kč

Zadavatel zařadil výše uvedené změny dle § 222, odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

ČLÁNEK 2.

OSTATNÍ USTANOVENÍ

2.1 Ostatní ustanovení původní smlouvy zůstávají beze změn.

- 2.2 Tento dodatek je vyhotoven v českém jazyce, podepsán elektronicky, kvalifikovaným elektronickým podpisem obou stran.
- 2.3 Obě strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a prohlašují, že si dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, a že dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísní ani nijak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. svého oprávněného zástupce.
- 2.4 Uzavření tohoto dodatku odsouhlasila Rada města Nejdek usnesením č. RM/3015/104/2026 ze dne 6.3.2026.

2.5 Nedílnou součástí tohoto dodatku je:

Příloha č. 1 – Změnový list č. 1

Příloha č. 2 – Změnový list č. 2

Příloha č. 3 – Změnový list č. 3

Příloha č. 4 – Změnový list č. 4

za objednatele



za zhotovitele

V Nejdku dne

Ve Svatavě dne.....

.....
Bc. Zdeněk Plas
starosta města

.....
Vladislav Štěpánovský
jednatel společnosti

OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: 01	
Zhotovitel:	ISSO-Inženýrské stavby Sokolov, s.r.o.		
Investor:	Město Nejdek	Datum:	
Název akce: Celková rekonstrukce ZŠ nám. Karla IV., Nejdek			
Způsob odeslání / předání datum:	Poštou ☐	e-mailem ☐	faxem ☐ osobně ☐
Odkazy	na specifikaci:		
	na výkresy:		
	na rozpočtové podklady:	Rozpočtový podklad	
	na jinou část smlouvy:		
Předmět změny: Rozšíření rozsahu díla dle požadavku objednatele a změna oproti PD a výkazu výměr Popis a zdůvodnění změny: 1. Změna užívání místnosti m.č.212 na Invalidní WC Tento změnový list je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo, přičemž změna závazku je realizována v souladu s § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.			
Počet připojených listů specifikací:	3		
Důvod vícepráce / méněpráce:			
záměr objednatele ☐	chyba v PD ☐	chyba zhotovitele ☐	vyšší moc ☐ jiné okolnosti ☐
Oznámení vydává: : ISSO-Inženýrské stavby Sokolov, s.r.o.  ISSO-Inženýrské stavby Sokolov, s.r.o. Pohraniční stráž 255 357 03 Tel./fax: 352 467 257 DIC: CZ18246675			
Stanovisko technického dozoru stavby: 			
Stanovisko projektanta stavby: <i>Autorský dozor se zúčastní.</i> 			
Příloha : Rozpočet			

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 01
Zhotovitel:	ISSO-Inženýrské stavby Sokolov, s.r.o.	
Změnový list vystavil:	Vladislav Štěpánovský	
Datum:		
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: Rozšíření rozsahu díla dle požadavku objednatele a změna oproti PD a výkazu výměr Popis a zdůvodnění změny: Změna užívání místnosti m.č.212 na Invalidní WC- Požadavek Investora		
Počet připojených listů specifikací: 3	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :	
-51.872,39 ,- Kč	102.655,41 ,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
50.783,02,- Kč	<u>Zůstává dle uzavřené smlouvy o dílo</u>	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
-	 ISSO inženýrské stavby Sokolov, s.r.o. Pohraniční stráž 255 357 03 Svatava Tel./fax: 352 467 257 D.Č. CZ:3248675	
Datum:	Datum:	

ROZPOČET



Zakázka: Nejdek - ZS nám.Karla IV - celková rekonstrukce 1. stupně - VCP_01 -
Bezbariérové WC
Číslo: 2025-008-VCP
Zpracovatel: **ISSO - Inženýrské stavby Sokolov, s. r. o.**
Pohraniční stráž 255, 35703 Svatava / www.issosokolov.cz

KOMENTÁŘ

FIRMY

Zhotovitel: ISSO - Inženýrské stavby Sokolov, s. r. o.

REALIZAČNÍ TÝM

Zodpovědná osoba: Vladislav Štěpánovský
Stavbyvedoucí: Robert Vacek
Rozpočtář: Tomáš Vokr

ROZPOČET

Celkem (bez DPH):	50,783.02 Kč
DPH:	
Celkem včetně DPH:	10,664.43 Kč 61,447.45 Kč

**Nejdek - ZŠ nám.Karla IV - celková rekonstrukce 1. stupně - VCP_01 -
Bezbariérové WC**

Popis	Cena
01: VCP_01 - Bezbariérové WC	
1.STAV: Stavební část	50,783.02
0034: Stěny a příčky	-14,838.56
0064: Výplně otvorů	-1,064.62
0099: Staveništní přesun hmot	850.93
766: Konstrukce truhlářské	-18.64
781: Obklady keramické	1,930.78
784: Malby	-8,332.77
799: Ostatní	-279.12
2.ZTI: ZTI	-7,925.13
zti_04: Zařizovací předměty	65,621.58
zti_05: Montáž zařizovacích předmětů	62,561.55
	3,060.03
Celkem (bez DPH)	
DPH	50,783.02
DPH 21 % ze základny: 50 783	10,664.43
	10,664.43
Celkem (včetně DPH)	
	61,447.45

Nejdek - ZŠ nám.Karla IV - celková rekonstrukce 1. stupně - VCP 01 - Bezbariérové WC

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
Dodatek Objekt Oddíl							
01: VCP_01 - Bezbariérové WC 1.STAV: Stavební část 0034: Stěny a příčky							
41	B	34225028RT1	Příčky z desek pórobetonových tl. 15 cm desky P 2 - 500, 599 x 249 x 150 mm Výkaz výměr: 2NP -3,6*1,05 pro umyvadlo; 3,60*0,90	m2	- 0.540	912.52	50.783.02 -14.838.56 -1.064.62 -492.76
42	B	342668111R00	Těsnění styku příčky se stáv. konstrukcí PU pěnou Výkaz výměr: 2NP; -1	m	- 1.000	85.28	-85.28
43	B	342948111R00	Ukotvení příček k cihel.konstr. kotvami na hmožd. Výkaz výměr: 2NP; -3,6	m	- 3.600	135.16	-486.58
Oddíl 0064: Výplně otvorů							
78	B	55330380R	Zárubeň ocelová do 900x1970 mm pro dodat zdění, bez drážky, pevně přivařené závěsy Výkaz výměr: 78	kus	- 1.000	3.649.07	850.93 -3.649.07
78	B	55330380R	Zárubeň ocelová 1000x1970 mm pro dodat zdění, bez drážky, pevně přivařené závěsy Výkaz výměr: 78	kus	1.000	4.500.00	4.500.00
Oddíl 0099: Staveništní přesun hmot							
135	B	998011003R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 24 m	t	- 0.043	433.50	-18.64 -18.64
Oddíl 766: Konstrukce truhlářské							
188	SUB	766003	Dveřní křídlo 800x1970 mm dle PD a PBŘ Výkaz výměr: 33	soubor	- 1.000	9.190.93	1.930.78 -9.190.93
189	SUB	76600X	Dveřní křídlo 1000x1970 mm dle PD a PBŘ Výkaz výměr: 27	soubor	1.000	11.110.00	11.110.00
198	SP	998766203	Přesun hmot procentní pro kce truhlářské v objektech v přes 12 do 24 m	%	0.610	19.19	11.71
Oddíl 781: Obklady keramické							
228	SUB	781101210RT1	Penetrace podkladu pod obklady Výkaz výměr: 2NP ; -2,1*(1,05+1,05)	m2	- 4.410	50.05	-8.332.77 -220.72
230	SUB	781475114R00	Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 20x20 cm vč. zakončení nerezovou lištou (dle PD)	m2	- 4.410	682.49	-3.009.78

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
231	SUB	781497131RT1	Lišta nerezová ukončovacích k obkladům pro tloušťku obkladu 8 mm Výkaz výměr: 2NP : -(1,05*0,15*1,05*2,1*2)	m	- 6.450	103.74	-669.12
232	SUB	787911111R00	Montáž zrcadla na stěnu, na lepidlo, pl. do 2 m2	m2	- 1.000	182.00	-182.00
233	SUB	24551347-AA	Nátěr penetrační - koncentrát	l	- 0.400	109.20	-43.68
234	B	597813740R	Obkládačka 20x20 bílá mat cenová hladina 600Kč/m2, dle PD Výkaz výměr: -4,41*1,1	m2	- 4.851	600.00	-2.910.60
235	SUB	63465128R	Zrcadlo nemontované čiré tl. 8 mm Výkaz výměr: 41	m2	- 1.000	1.137.49	-1.137.49
236	SUB	998781203R00	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v přes 12 do 24 m	%	1.950	- 81.73	-159.38
Oddíl							
240	SUB	784191201R00	Penetrace podkladu hloubková 1x disperzní, dle PD Výkaz výměr: -(3,60-2,10)*(1,05*2+0,15)	m2	- 3.375	20.02	-67.57
242	B	784195312R00	Malba, bílá, bez penetrace, 2 x disperzní, dle PD	m2	- 3.375	44.44	-149.98
243	B	784011121R00	Broušení štuků a nových omítek	m2	- 3.375	18.24	-61.57
Oddíl							
247	SUB	799004	Dělicí systémová příčka int-s/3.06, 3.07, 3.08, 2.08, 2.11, 2.09, 2.10, 1.02, 1.03, 1.04 osazení a Výkaz výměr: -2*1,5	m2	- 3.000	2.641.71	-7.925.13
930	SP	X44219	D+M - schodišťová plošina pro bezbariérový přístup - dodávka investora	soubor	1.000		0.00
Objekt							
Oddíl							
71	SUB		Baterie umyvadlová stojánková, dle požadavků investora	ks	- 1.000	1.728.99	-1.728.99
77	SUB		Klozet závěsný s hlubokým splachováním odpad zadní, vč. sedátka - specifikace dle požadavku	ks	- 1.000	2.011.08	-2.011.08
78	SUB		Umyvadlo + sifon, dle požadavků investora	soubor	- 1.000	1.454.17	-1.454.17
80	SUB		Modul pro závěsné WC, pro zazdívaní, hl. zazdívané nádrží 120mm, vč. soupravy pro tlumení	soubor	- 1.000	4.530.85	-4.530.85
81	SUB		Splachovací tlačítko, dle požadavků investora	ks	- 1.000	898.16	-898.16
83	SUB		Pisoár - keramický pisoár s radarovým splachovačem	ks	- 1.000	6.248.01	-6.248.01
84	SUB		Automatický splachovač s infračerveným senzorem (kryt, trubička) s omezenou dobou výtoku	ks	- 1.000	900.89	-900.89
912	SP	X4421	Klozet závěsný pro bezbariérové WC	kus	1.000	9.576.00	9.576.00
913	SP	X4422	Modul pro závěsné bezbariérové WC	kus	1.000	21.315.00	21.315.00
913	SP	X4422-2	Modul pro umyvadlo pro bezbariérové WC	kus	1.000	5.554.50	5.554.50
914	SP	X4423	Umyvadlo + sifon pro bezbariérové WC	kus	1.000	4.641.00	4.641.00
918	SP	X4427	Splachovací tlačítko pro bezbariérové WC	kus	1.000	2.940.00	2.940.00
920	SP	X4429	Ovladač signalizačního systému nouzového volání pro bezbariérové WC	kus	1.000	1.650.00	1.650.00
							65,621.58
							62,561.55

Poř. Typ Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
922	SP X44211	Signální systém nouzového volání pro bezbariérové WC			
924	SP X44213	D+M - madlo ke klozetu - sklopné	kus	1.000	11,000.00
925	SP X44214	D+M - madlo ke klozetu - pevné	kus	1.000	3,750.00
926	SP X44215	D+M - madlo k umyvadlu dl. 500 mm - svislé	kus	1.000	3,665.00
927	SP X44216	D+M - madlo k umyvadlu - pevné	kus	1.000	1,950.00
928	SP X44217	D+M - zrcadlo výklopné 400x600 mm	kus	1.000	4,095.00
929	SP X44218	D+M - madlo na dveře dl. 900 mm	kus	1.000	3,150.00
932	SUB X44221	Baterie umyvadlová stojánková pro bezbariérové WC	kus	1.000	2,480.00
933	SP 998725201	Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty v objektech v do 6 m	kus	1.000	2,745.00
			%	3.000	607.40
					1,822.20
Oddíl					
zti 05: Montáž zařizovacích předmětů					
86	SUB	montáž geberitu pro wc (přikotvení, připojení vody a odpadu)	ks	- 1.000	1,137.49
87	SUB	montáž závěsného wc vč.tlačítka (usazení, zapojení)	ks	- 1.000	1,000.99
88	SUB	montáž umyvadla, umývatka (usazení, zapojení)	ks	- 1.000	591.50
93	SUB	Montáž pisoáru	ks	- 1.000	909.99
915	SP X4424	Montáž - Klozet závěsný pro bezbariérové WC	kus	1.000	1,500.00
916	SP X4425	Montáž - Modul pro závěsné bezbariérové WC	kus	1.000	2,000.00
916	SP X4425-2	Montáž - Modul pro umyvadlo pro bezbariérové WC	kus	1.000	1,000.00
917	SP X4426	Montáž - Umyvadlo + sifon pro bezbariérové WC	kus	1.000	850.00
919	SP X4428	Montáž - Splachovací tlačítko pro bezbariérové WC	kus	1.000	350.00
921	SP X44210	Montáž - Ovladač signalizačního systému nouzového volání pro bezbariérové WC	kus	1.000	500.00
923	SP X44212	Montáž - Signální systém nouzového volání pro bezbariérové WC	kus	1.000	500.00
					500.00
					3,060.03
					-1,137.49
					-1,000.99
					-591.50
					-909.99
					1,500.00
					2,000.00
					1,000.00
					850.00
					350.00
					500.00
					500.00

PŘEHLED FIGUR K VÝKAZU VÝMĚR

Figura	Výraz	Hodnota Popis

OZNÁMENÍ ZMĚNY

číslo OZ: 02

Zhotovitel: ISSO-Inženýrské stavby Sokolov, s.r.o.

Investor: Město Nejdek

Datum:

Název akce: Celková rekonstrukce ZŠ nám. Karla IV., Nejdek

Způsob odeslání / předání
datum:Poštou ☐e-mailem ☐faxem ☐osobně ☐Odkazy
na specifikaci:
na výkresy:
na rozpočtové podklady:
na jinou část smlouvy:**Rozpočtový podklad**

Předmět změny: Rozšíření rozsahu díla dle požadavku objednatele a změna oproti PD a výkazu výměr

Popis a zdůvodnění změny:

1. Stavební úpravy vzniklé zohledněním skutečného rozsahu prací dle PD, jejichž stav byl patrný až v průběhu provádění stavby tj. po odkrytí nosných a nenosných konstrukcí.
2. Stavební úpravy římsy
3. ÚT, VYTÁPĚNÍ

Tento změnový list je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo, přičemž změna závazku je realizována v souladu s § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Počet připojených listů specifikací:

3

Důvod vícepráce / méněpráce:

záměr objednatele ☐ chyba v PD ☐ chyba zhotovitele ☐ vyšší moc ☐ jiné okolnosti ☐

Oznámení vydává: ISSO-Inženýrské stavby Sokolov, s.r.o.



Inženýrské stavby
Sokolov, s.r.o.
Pohraniční ulice 233
357 03 Svatava
tel./fax: 352 467 257
DIČ: CZ18248675

Stanovisko technického dozoru stavby:

Stanovisko projektanta stavby:

Autorský dozor se zúčastní
souhlas.



Příloha : Rozpočet

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 02
Zhotovitel:	ISSO-Inženýrské stavby Sokolov, s.r.o.	
Změnový list vystavil:	Vladislav Štěpánovský	
Datum:		

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

Předmět změny:
Rozšíření rozsahu díla dle požadavku objednatele a změna oproti PD a výkazu výměr

Popis a zdůvodnění změny:

4. Stavební úpravy vzniklé zohledněním skutečného rozsahu prací dle PD, jejichž stav byl patrný až v průběhu provádění stavby tj. po odkrytí nosných a nenosných konstrukcí.
5. Stavební úpravy římsy – Při demontáži střešní krytiny byl nalezen havarijní stav podstřešní římsy
6. ÚT, VYTÁPĚNÍ – Doplnění VV o chybějící demontáže

Počet připojených listů specifikací: 3	Počet připojených výkresů:
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :
-830.091,68,- Kč	1.062.295,22,- Kč

Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:
232.203,54 ,- Kč	<u>Zůstává dle uzavřené smlouvy o dílo</u>

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:
-	 ISSO Inženýrské stavby Sokolov, s.r.o. Pohraniční stráž 255 357 03 Svatava Tel./fax: 352 467 257 D.C: CZ18243675
Datum:	Datum:

CENOVÁ NABÍDKA



Zakázka: Nejdek - ZS nám.Karla IV - celková rekonstrukce 1. stupně - VCP_02 -
Stavební práce
Číslo: 2025-008-VCP
Zpracovatel: **ISSO - Inženýrské stavby Sokolov, s. r. o.**
Pohraniční stráž 255, 35703 Svatava / www.issosokolov.cz

KOMENTÁŘ

FIRMY

Zhotovitel: ISSO - Inženýrské stavby Sokolov, s. r. o.

REALIZAČNÍ TÝM

Zodpovědná osoba: Vladislav Štěpánovský
Stavbyvedoucí: Robert Vacek
Rozpočtář: Tomáš Vokr

ROZPOČET

Celkem (bez DPH):	232,203.54 Kč
DPH:	48,762.74 Kč
Celkem včetně DPH:	280,966.28 Kč

Nejdek - ZŠ nám.Karla IV - celková rekonstrukce 1. stupně - VCP_02 - Stavební práce

Popis	Cena
02: VCP_02 - Stavební práce	
1.STAV: Stavební část	232,203.54
001: Zemní práce	-197,564.65
003: Svislé a kompletní konstrukce	5,205.07
0034: Stěny a příčky	-13,122.92
0063: Podlahy a podlahové konstrukce	14,819.07
0096: Bourání konstrukcí	23,040.38
0099: Staveništní přesun hmot	92,389.20
711: Izolace proti vodě	12,369.06
763: Konstrukce montované	10,438.00
799: Ostatní	225,887.53
D96: Přesuny sutí a vybouraných hmot	-526,862.07
1.STAV-02: Stavební část - úprava římsy	-41,727.97
764-2: Úprava římsy	271,668.33
783: Nátěry	250,480.00
2.ZTI: ZTI	21,188.33
721: Kanalizace	50,906.32
722: Vodovod	9,584.50
D96: Přesuny sutí a vybouraných hmot	33,615.00
3.ÚT: Vytápění	7,706.82
733: Ústřední vytápění - rozvodné potrubí	107,193.55
735: Ústřední vytápění - otopná tělesa	63,484.50
D96: Přesuny sutí a vybouraných hmot	26,028.00
	17,681.05
Celkem (bez DPH)	
DPH	232,203.54
DPH 21 % ze základny: 232 204	48,762.74
	48,762.74
Celkem (včetně DPH)	
	280,966.28

Nejdek - ZŠ nám.Karla IV - celková rekonstrukce 1. stupně - VCP_02 - Stavební práce

Poř. Číslo	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
			Dodatek				
			Objekt				
			Oddíl				
7	B	174101101R00	02: VCP_02 - Stavební práce 1.STAV: Stavební část 001: Zemní práce Zásyp jam, výh, šachet se zhutněním Výkaz výměr: 1.PP - kotelná; (1,10-0,32)*3,90*3,60 (1,70-0,32)*6,15*3,00	m3	36.412	142.95	232,203.54 -197,564.65 5,205.07 5,205.07
			Oddíl				
19	B	317941121R00	003: Svislé a kompletní konstrukce Osazení ocelových válcovaných nosníků do č. 12 Výkaz výměr: 3NP-výlez na půdu; 3,20*2*3,77/1000	t	0.024	11,747.85	-13,122.92 283.45
21	B	317941125R00	Osazení ocelových válcovaných nosníků č. 22 a vyšší Výkaz výměr: -1,5*2*36,1/1000 -2,65*2*36,1/1000	t	-0.300	10,095.16	-3,024.81
26	B	13331512R	Tyč ocelová L rovnoramenná S235JR, rozměr 50 x 50 x 5 mm Výkaz výměr: 0,024*1,1	t	0.026	30,029.76	792.79
28	B	13482730R	Tyč ocelová IPE 270, S235JR Výkaz výměr: -0,30*1,08	t	-0.324	34,488.72	-11,174.35
			Oddíl				
38	B	342013323RT1	0034: Stěny a příčky Příčka sádkartonová tl. 150 mm, 1x ocelová konstrukce CW 100, izolace, opláštěná, RBI Výkaz výměr: 1NP; 3,6*(3+4,1+4,2+3) -1,6*2 3NP; 3,6*(3+4,2) -1,6	m2	-72.600	1,689.53	14,819.07 -122,659.88
40	B	342255024RT1	Příčky z desek pórobetonových tl. 10 cm desky P 2 - 500, 599 x 249 x 100 mm Výkaz výměr: 1NP; 2NP; 3NP-výlez na půdu; 3,50*(3,70+1,15)*(0,65*2,00)	m2	15.675	671.37	10,523.72
41	B	342255028RT1	Příčky z desek pórobetonových tl. 15 cm desky P 2 - 500, 599 x 249 x 150 mm Výkaz výměr: 1NP; 2NP; 3NP-výlez na půdu; 3,50*(2,90+3,70)*(0,65*2,00+0,85*2,00*2)	m2	18.400	912.52	16,790.37

Poř. Typ Kód	Popis		MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
42	B	34266811R00	Těsnění styku příčky se stáv. konstrukcí PU pěnou Výkaz výměr: 3NP-výjez na půdu; (3,70+1,15) 3NP-výjez na půdu; (2,90+3,70) učebny; 6,60*4			
			m	37,850	85,28	3,227,85
				4,850		
				6,600		
				26,400		
43	B	34294811R00	Ukotvení příček k cihel.konstr. kotvami na hmožd. Výkaz výměr: 3NP-výjez na půdu; 3,50*2+1,50*2 učebny; 3,60*2*4			
			m	38,800	135,16	5,244,21
				10,000		
				28,800		
934	SP	342244300	Příčka zvukově izolační z cihel děrovaných na maltu M10 tloušťky 100 mm Výkaz výměr: učebny; 6,60*3,60*4			
			m2	95,040	1,070,00	101,692,80
				95,040		
Oddíl						
72	B	631571004R00	0063: Podlahy a podlahové konstrukce Náryp ze šterkopísku 16 - 32, tř. I Výkaz výměr: 1.PP - kotelna; 0,10*3,90*3,60 0,10*6,15*3,00			
			m3	3,249	2,170,66	7,052,47
				-		
				1,404		
				1,845		
961	SP	631311115	Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C Výkaz výměr: 1.PP - kotelna; 0,07*3,90*3,60 0,07*6,15*3,00			
			m3	2,274	5,610,00	12,758,82
				-		
				0,983		
				1,292		
962	SP	631319011	Příplatek k mazanině tl přes 50 do 80 mm za přehlázení povrchu			
			m3	2,274	1,420,00	3,229,08
Oddíl						
96	B	962031116R00	0096: Bourání konstrukcí Bourání příček z cihel pálených plných do tl. 140 mm Výkaz výměr: učebny; 6,60*3,50*4 3NP-výjez na půdu; 3,50*(2,90+3,70*2+1,15)-(0,65*2,00*2+0,85*2,00*2)			
			m2	126,475	132,48	16,755,41
				92,400		
				34,075		
97	B	962032231R00	Bourání zdíva z cihel pálených na MVC Výkaz výměr: 1.PP -2,35*2,25*0,3 -1,2*2,45*0,4			
			m3	-2,762	1,476,25	-4,077,77
				-		
				-1,586		
				-1,176		
100	B	962036125R00	DMTZ SDK příčky, 2x kov.kce, 2x opláštěné 12,5 mm Výkaz výměr: 3501. Plocha demontáže příček, stěn, podhledů, podlah a podkrovní se měří v m2. Otvory se neodečítají.			
			m2	29,120	137,18	3,994,68
				-		
				-		
				-		
				1,600		
				1,600		
				25,920		
				VCP_02 - 3.NP; 3,6*(3+4,2)		

dle VV;
3NP;
1,6
1,6
VCP_02 - 3.NP; 3,6*(3+4,2)

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
102	B	962052211R00	Bourání zdiva železobetonového nadzákladového	m3	2.762	9,048.49	24,994.19
			Výkaz výměr: 1.PP				
			2,35*2,25*0,3		1.586		
			1,2*2,45*0,4		1.176		
113	B	978013191R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %	m2	-1,223.449	98.55	-120,564.83
			Výkaz výměr: 1NP:				
			-3,60*(1,95+3,60+10,80+2,10+4,55+2,70+4,50+2,40+4,20+2,10+10,80+4,08+1,14+0,33)*(1,35*2,25*18+1,14*2,02)		-		
			-3,60*(3,30+7,30+9,00)*(1,50*2,25*4)		-141.922		
			-3,60*(6,60+8,90+9,05+4,45+5,40+4,15+8,83+2,90+3,90)*(1,50*2,25*16+2,55*3,22+1,20*1,50*2)		-57.060		
			-3,60*(4,70+4,20+3,30+7,30)*(1,20*1,50*2)		-129.237		
			-3,60*(7,15*2)*(1,20*1,20)		-66.600		
			2NP:		-50.040		
			-3,60*(1,95+3,60+13,05+2,45+4,65+4,35+2,10+13,20+3,60+1,95)*(1,35*2,25*18)		-		
			-3,60*(3,30+7,30+9,00)*(1,50*2,25*4+1,50*1,50)		-145.305		
			-3,60*(6,60+8,90+9,05+4,80+9,50+8,90+6,60)*(1,50*2,25*18)		-54.810		
			-3,60*(9,00+3,30+7,30)*(1,50*2,25*4+1,50*1,50)		-134.910		
			3NP:		-54.810		
			-3,60*(1,95+3,60+8,35+4,60+2,45+1,80+0,15+2,70+4,80+4,35+2,10+4,20+8,90+3,60+1,95)*(1,35*2,25*18)		-		
					-145.125		
			-3,60*(3,30+7,30+9,00)*(1,50*2,25*4+1,50*1,50)		-54.810		
			-3,60*(6,60+8,90+9,05+2,28+3,195+1,175+3,90+2,40+6,60)*(1,50*2,25*18)		-134.010		
			-3,60*(9,00+3,30+7,30)*(1,50*2,25*4+1,50*1,50)		-54.810		
128	B	767996805R00	Demontáž atypických ocelových konstr. nad 500 kg - lávka	kg	6,564.000	13.40	87,957.60
			Výkaz výměr: kotelná+lávka; 7714-1150		6,564.000		
945	SUB	X44225	řezání železobetonu - 1.PP	m2	9.792	8,510.00	83,329.92
			Výkaz výměr: 0,43*(8,60+5,00)		5.848		
			0,29*(8,60+5,00)		3.944		
Oddíl							
135	B	998011003R00	0099: Stavební přesun hmot	t	28.533	433.50	12,369.06
			Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 24 m				12,369.06
Oddíl							
136	SUB	711111001	711: Izolace proti vodě	m2	32.490	12.38	10,438.00
			Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr ALP za studena 1x nátěr - asfaltový lak ve specifikaci				402.09
			Výkaz výměr: 1.PP - kotelná;		-		
			3,90*3,60		14.040		
			6,15*3,00		18.450		
139	SUB	711141559	Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením - materiál ve specifikaci	m2	32.490	127.40	4,139.19
147	B	11163230R	Nátěr asfaltový penetrační dle PD	kg	9.747	61.06	595.16

Poř. Typ Kód	Popis		MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
Výkaz výměr: 32,49*0,3						
149	SUB	62852265R	Pás modifikovaný asfalt mineral, tl. 4 mm dle PD			
Výkaz výměr: 32,49*1,2						
151	SUB	998711203	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v přes 12 do 60 m			
Výkaz výměr: 32,49*1,2						
Oddíl						
763: Konstrukce montované						
947	SP	763111437.RGS	SDK příčka SK 14 tl 150 mm profil CW+UW 100 desky 2x RBI (H2) 12,5 TI 50 mm 15 kg/m3 EI 60			
Výkaz výměr: Z celkové plochy se odečítají plochy otvorů jednotlivě větší než 2 m2.						
dle VV;						
1NP; 3,6*(3+4,1+4,2+3)						
3NP; 3,6*(3+4,2)						
VCP_02 - 3NP; 3,6*(3+4,2)						
948	H	63150966	role akustická a tepelně izolační ze skelných vláken tl 50mm			
Výkaz výměr: SKI/1.04 - izolace 100 mm						
103,32*1,02						
949	SP	763111925	Zhotovení otvoru vel. přes 1 do 2 m2 v SDK přičce tl přes 100 mm s vyztužením profily			
Výkaz výměr: 1NP; 2						
3NP; 2						
950	SP	998763201	Přesun hmot procentní pro dřevostavby v objektech v přes 6 do 12 m			
Oddíl						
799: Ostatní						
257	SUB	799014	Vstupní turniket, branka, napojení na ovládání a napájení dle PD			
Výkaz výměr: 1						
259	SUB	799016	Vestavná skříň int-s/3.02			
Výkaz výměr: 1						
1						
Oddíl						
D96: Přesuny suti a vybouraných hmot						
277	B	979087112R00	Nakládání suti na dopravní prostředky			
Výkaz výměr: Bourání přiček z cihel pálených plných do tl. 140 mm; 38,954						
Bourání zdíva z cihel pálených na MVC; -4,972						
DMTZ SDK příčky, 2x kov.kce., 2x opláštěné 12,5 mm; 1,73						
Bourání zdíva železobetonového nadzákladového; 6,629						
Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %; -56,279						
Demontáž atypických ocelových konstr. nad 500 kg - lávka; 6,564						
Zhotovení otvoru vel. přes 1 do 2 m2 v SDK přičce tl přes 100 mm s vyztužením profily; 0,448						
278	B	979011311R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot shozem			
Výkaz výměr: 1						
1						

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
279	B	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	- 6.926	246.63	-1,708.16
280	B	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	- 62.334	10.77	-671.34
			Výkaz výměr: -6,926*9		- 62.334		
281	B	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	- 6.926	542.99	-3,760.75
282	B	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m (10)	t	- 69.260	43.92	-3,041.90
			Výkaz výměr: -6,926*10		- 69.260		
283	SUB	979990107R00	Poplatek za skládku sutí - směs betonu, cihel, dřeva	t	- 6.926	360.36	-2,495.85
959	SUB	X44228	výkup ocelového odpadu	kg	7,714.000	- 3.50	-26,999.00
Objekt							
Oddíl							
1.STAV-02: Stavební část - úprava římsy							
764-2: Úprava římsy							
170	SUB	998764203R00	Přesun hmot pro klenpiřské konstr., výšky do 24 m	%	1.000	2,480.00	2,480.00
967	SUB	X44235	maska římsy Pz s povrchovou úpravou, r.š. 650 mm	m	150.000	730.00	109,500.00
968	SUB	X44236	zatahovací plech Pz s povrchovou úpravou, r.š. 350 mm	m	150.000	630.00	94,500.00
971	SUB	X44237	úprava lešení pro úpravu římsy	kpl	1.000	44,000.00	44,000.00
Oddíl							
783: Nátěry							
969	SP	783823101	Penetrační akrylátový nátěr hladkých betonových povrchů	m2	89,064	55.90	4,978.68
			Výkaz výměr: 0,60*(59,32+14,90)*2		89,064		
970	SP	783827421	Krycí dvojnásobný akrylátový nátěr omítek stupně členitosti 1 a 2	m2	89,064	182.00	16,209.65
Objekt							
Oddíl							
2.ZTI: ZTI							
721: Kanalizace							
952	SP	721171803	Demontáž potrubí z PVC D do 75	m	281.000	15.50	4,355.50
			Výkaz výměr: dn50; 112		112.000		
			dn75; 154+15		169.000		
953	SP	721171808	Demontáž potrubí z PVC D přes 75 do 114	m	126.000	41.50	5,229.00
			Výkaz výměr: dn110; 95+26+5		126.000		
Oddíl							
722: Vodovod							
954	SP	722170801	Demontáž rozvodů vody z plastů D do 25	m	640.000	26.00	16,640.00
			Výkaz výměr: dn20; 390		390.000		
			dn25; 250		250.000		
955	SP	722170804	Demontáž rozvodů vody z plastů D přes 25 do 50	m	250.000	41.50	10,375.00
			Výkaz výměr: dn32; 70		70.000		
			dn40; 120		120.000		
			dn50; 60		60.000		

Poř. Typ Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
956	SP 722170807	Demontáž rozvodů vody z plastů D přes 50 do 110			
	Výkaz výměr: dn63; 70				
	dn75; 40	m	110,000	60,00	6,600.00
			70,000		
			40,000		
Oddíl					
277	B 979087112R00	D96: Přesuny suti a vybouraných hmot			7,706.82
279	B 979081111R00	Nakládání suti na dopravní prostředky			116.41
280	B 979081121R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km		1.126	103.38
	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	1.126	246.63	277.71
	Výkaz výměr: skládka Tisová	t	40.536	10.77	436.57
	1,126*36		-		
281	B 979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m		40.536	
282	B 979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m		1.126	542.99
938	SP 997211211	Svislá doprava vybouraných hmot na v 3,5 m		t	11.260
	Příplatek ZKD 3,5 m výšky u svislé dopravy vybouraných hmot	t	1.126	429.00	483.05
	Výkaz výměr: 1,126*3	t	3.378	58.50	197.61
957	SP 997013813	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu z plastických hmot kód odpadu		3.378	
		t	1.126	4,520.00	5,089.52
Objekt					
Oddíl					
942	SP 733110803	3.ÚT: Vytápění			107,193.55
	733: Ústřední vytápění - rozvodné potrubí				63,484.50
	Demontáž potrubí ocelového závitového DN do 15	m	980,000	32.90	32,242.00
	Výkaz výměr: dn10; 240		240,000		
	dn12; 380		380,000		
	dn15; 360		360,000		
943	SP 733110806	Demontáž potrubí ocelového závitového DN přes 15 do 32			12,178.50
	Demontáž potrubí ocelového závitového DN přes 15 do 32	m	345,000	35.30	
	Výkaz výměr: dn18; 190		190,000		
	dn22; 85		85,000		
	dn28; 70		70,000		
944	SP 733110808	Demontáž potrubí ocelového závitového DN přes 32 do 50			7,975.00
	Demontáž potrubí ocelového závitového DN přes 32 do 50	m	110,000	72.50	
	Výkaz výměr: dn35; 45		45,000		
	dn42; 65		65,000		
958	SP 733110810	Demontáž potrubí ocelového závitového DN přes 50 do 80			11,089.00
	Demontáž potrubí ocelového závitového DN přes 50 do 80	m	130,000	85.30	
	Výkaz výměr: dn54; 95		95,000		
	dn64; 35		35,000		
Oddíl					
936	SP 735151821	735: Ústřední vytápění - otopná tělesa			26,028.00
	Demontáž otopného tělesa panelového dvouřadého dl do 1500 mm	kus	137,000	172.00	23,564.00
	Výkaz výměr: 1PP-byt; 3		3,000		

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
			1PP; 3		3.000		
			1NP-byt; 4		4.000		
			1NP; 41		41.000		
			2NP; 42		42.000		
			3NP; 44		44.000		
937	SP	735151822	Demontáž otopného tělesa panelového dvouřadého dl přes 1500 do 2820 mm	kus	11.000	224.00	2,464.00
			Výkaz výměr: 1PP; 11		11.000		
							11.000
Oddíl							
D96: Přesuny suti a vybouraných hmot							17,681.05
277	B	979087112R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	7.714	103.38	797.47
279	B	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	7.714	246.63	1,902.52
280	B	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	254.562	10.77	2,740.93
			Výkaz výměr: TSR				
			7,714*33				
							254.562
281	B	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	7.714	542.99	4,188.65
282	B	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	77.140	43.92	3,388.37
938	SP	997211211	Svislá doprava vybouraných hmot na v 3,5 m	t	7.714	429.00	3,309.31
939	SP	997211219	Příplatek ZKD 3,5 m výšky u svislé dopravy vybouraných hmot	t	23.142	58.50	1,353.81
			Výkaz výměr: 7,714*3				23.142

PŘEHLED FIGUR K VÝKAZU VÝMĚR

Figura	Výraz	Hodnota Popis

OZNÁMENÍ ZMĚNY

číslo OZ: 03

Zhotovitel: ISSO-Inženýrské stavby Sokolov, s.r.o.

Investor: Město Nejdek

Datum:

Název akce: Celková rekonstrukce ZŠ nám. Karla IV., Nejdek

Způsob odeslání / předání
datum:Poštou ☐e-mailem ☐faxem ☐osobně ☐

Odkazy na specifikaci:

na výkresy:

na rozpočtové podklady:

na jinou část smlouvy:

Rozpočtový podklad

Předmět změny: Rozšíření rozsahu díla dle požadavku objednatele a změna oproti PD a výkazu výměr

Popis a zdůvodnění změny:

1. : Rozšíření a úprava rozsahu dodávky silno a slaboproudých rozvodů včetně koncových prvků nad rámec PD

Tento změnový list je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo, přičemž změna závazku je realizována v souladu s § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Počet připojených listů specifikací:

3

Důvod vícepráce / méněpráce:

záměr objednatele ☐chyba v PD ☐chyba zhotovitele ☐vyšší moc ☐jiné okolnosti ☐

Oznámení vydává: ISSO-Inženýrské stavby Sokolov, s.r.o.

Sokolov, s.r.o.
Pohraniční stráž 255
357 03 Svatava
Tel./fax: 352 467 257
DIČ: CZ18248875

Stanovisko technického dozoru stavby:**Stanovisko projektanta stavby:**

Autorský dozor se zúčastní
soulasí



Příloha : Rozpočet

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 03
Zhotovitel:	ISSO-Inženýrské stavby Sokolov, s.r.o.	
Změnový list vystavil:	Vladislav Štěpánovský	
Datum:		
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: Rozšíření rozsahu díla dle požadavku objednatele a změna oproti PD a výkazu výměr Popis a zdůvodnění změny: 1. Rozšíření a úprava rozsahu dodávky silno a slaboproudých rozvodů včetně koncových prvků nad rámec PD -konektivita		
Počet připojených listů specifikací: 3	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :	
-8.380,40 ,- Kč	422.166,59,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
413.786,19 ,- Kč	Zůstává dle uzavřené smlouvy o dílo	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
-	 ISSO Inženýrské stavby Sokolov, s.r.o. Pohraniční stráž 255 357 03 Svatava Tel./fax: 352 467 257 D.Č. CZ18248675	
Datum:	Datum:	

ROZPOČET



Zakázka: **Nejdek - ZS nám.Karla IV - celková rekonstrukce 1. stupně - VCP_03 - Elektroinstalace**
Číslo: 2025-008-VCP
Zpracovatel: **ISSO - Inženýrské stavby Sokolov, s. r. o.**
Pohraniční stráž 255, 35703 Svatava / www.issosokolov.cz

KOMENTÁŘ

FIRMY

Zhotovitel: ISSO - Inženýrské stavby Sokolov, s. r. o.

REALIZAČNÍ TÝM

Zodpovědná osoba: Vladislav Štěpánovský
Stavbyvedoucí: Robert Vacek
Rozpočtář: Tomáš Vokr

ROZPOČET

Celkem (bez DPH):	413,786.19 Kč
DPH:	86,895.10 Kč
Celkem včetně DPH:	500,681.29 Kč

Nejdek - ZŠ nám.Karla IV - celková rekonstrukce 1. stupně - VCP_03 - Elektroinstalace

Popis	Cena
03: VCP_03 - Elektroinstalace do učeben	413,786.19
4.SIL-MT: Silnoproud - montáž	14,946.60
1.1: Vypínače a zásuvky	14,796.60
1.101: Ostatní montáže a instalační práce	150.00
5.SLA: Slaboproud - dodávka	28,970.98
sla_1.1: Zásuvky	3,952.40
sla_1.10: Datová kabeláž	2,581.28
sla_1.80: Kabeláže	21,609.00
sla_1.91: Ostatní materiál	828.30
5.SLA-MT: Slaboproud - montáž	369,868.61
SL_1.1: Zásuvky	5,560.10
SL_1.10: Datová kabeláž	249,580.34
SL_1.80: Kabeláže	47,586.00
SL_1.91: Ostatní materiál	4,704.70
SL_1.98: Ostatní montáže a instalační práce	62,437.47
Celkem (bez DPH)	413,786.19
DPH	86,895.10
DPH 21 % ze základny: 413 786	86,895.10
Celkem (včetně DPH)	500,681.29

Nejdek - ZŠ nám.Karla IV - celková rekonstrukce 1. stupně - VCP 03 - Elektroinstalace

Poř. Typ Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
Dodatek					
Objekt					
Oddíl					
03: VCP_03 - Elektroinstalace do učeben					
4.SIL-MT: Silnoproud - montáž					
1.1: Vypínače a zásuvky					
291 SUB 1.20	KRABICE KUL 68-45/LD NA 73X45MM DUTÉ STĚNY	ks	120.000	25.48	3,057.60
524 SUB 1.20	KRABICE KUL 68-45/LD NA 73X45MM DUTÉ STĚNY - montáž	ks	120.000	45.50	5,460.00
965 SUB X44232	Montáž rámečku zásuvky - pětinásobný	kus	28.000	56.35	1,577.80
966 SUB X44233	Rámeček pětinásobný bílý	kus	28.000	167.90	4,701.20
Oddíl					
1.101: Ostatní montáže a instalační práce					
365 SUB 1.100	Drobný instalační materiál	kpl	1.000	150.00	150.00
Objekt					
Oddíl					
5.SLA: Slaboproud - dodávka					
sla 1.1: Zásuvky					
394 SUB 1.2	Zásuvka CAT6 UTP 1 x RJ45 pod omítku	ks	- 20.000	193.34	-3,866.80
395 SUB 1.3	Zásuvka CAT6 UTP 2 x RJ45 pod omítku	ks	30.000	260.64	7,819.20
Oddíl					
sla 1.10: Datová kabeláž					
417 SUB 1.26	Patch panel 24 x RJ45 CAT6 UTP černý 1U	ks	2.000	1,290.64	2,581.28
Oddíl					
sla 1.80: Kabeláže					
473 SUB 1.89	KABEL DATOVÝ UTP-PVC CAT6	m	2,100.000	10.29	21,609.00
Oddíl					
sla 1.91: Ostatní materiál					
476 SUB 1.93	TRUBKA OHEBNÁ 1425 K50 MONOFLEX 320N 25/18,3MM	m	110.000	7.53	828.30
Objekt					
Oddíl					
5.SLA-MT: Slaboproud - montáž					
SL 1.1: Zásuvky					
629 SUB 1.2	Zásuvka CAT6 UTP 1 x RJ45 pod omítku	ks	- 20.000	225.68	-4,513.60
630 SUB 1.3	Zásuvka CAT6 UTP 2 x RJ45 pod omítku	ks	30.000	335.79	10,073.70
Oddíl					
SL 1.10: Datová kabeláž					
1 SUB sl01	Montáž podlahových krabic pro slaboproud do podlahy	kus	14.000	2,507.00	35,098.00
2 SUB sl02	Krabice univerzální podlahová 332x250x57-75mm	kus	14.000	1,450.00	20,300.00
3 SUB sl04	Montáž kabelu HDMI	kus	35.000	218.00	7,630.00
4 SUB sl10	KABEL HDMI A - HDMI A M/M 8M	kus	4.000	1,375.00	5,500.00
5 SUB sl03	KABEL HDMI A - HDMI A M/M 7M	kus	11.000	525.00	5,775.00
6 SUB sl05	Kabel HDMI EMOS S10500, 2.0, A vidlice/A vidlice, černá, 5 m	kus	10.000	370.00	3,700.00
Oddíl					
SL 1.10: Datová kabeláž					
1 SUB sl01	Montáž podlahových krabic pro slaboproud do podlahy	kus	14.000	2,507.00	35,098.00
2 SUB sl02	Krabice univerzální podlahová 332x250x57-75mm	kus	14.000	1,450.00	20,300.00
3 SUB sl04	Montáž kabelu HDMI	kus	35.000	218.00	7,630.00
4 SUB sl10	KABEL HDMI A - HDMI A M/M 8M	kus	4.000	1,375.00	5,500.00
5 SUB sl03	KABEL HDMI A - HDMI A M/M 7M	kus	11.000	525.00	5,775.00
6 SUB sl05	Kabel HDMI EMOS S10500, 2.0, A vidlice/A vidlice, černá, 5 m	kus	10.000	370.00	3,700.00

Poř. Typ Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
7	SUB sI06				
8	SUB sI11				
9	SUB sI07				
10	SUB sI08				
12	SUB sI09				
13	SUB sI13				
14	SUB sI12				
15	SUB sI15				
16	SUB sI14				
652	SUB 1.26				
Oddíl					
SL 1.80: Kabeláže					
708	SUB 1.89				
Oddíl					
SL 1.91: Ostatní materiál					
711	SUB 1.93				
Oddíl					
SL 1.98: Ostatní montáže a instalační práce					
18	SUB sI16				
19	SUB sI17				
20	SUB sI18				
21	SUB sI19				
22	SUB sI20				
23	SUB sI21				
24	SUB sI22				
715	SUB 1.97				
734	SUB 1.117				

PŘEHLED FIGUR K VÝKAZU VÝMĚR

Figura	Výraz	Hodnota Popis
--------	-------	---------------

OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: 04	
Zhotovitel:	ISSO-Inženýrské stavby Sokolov, s.r.o.		
Investor:	Město Nejdek	Datum:	
Název akce: Celková rekonstrukce ZŠ nám. Karla IV., Nejdek			
Způsob odeslání / předání datum:	Poštou ☐	e-mailem ☐	faxem ☐ osobně ☐
Odkazy na specifikaci:			
na výkresy:			
na rozpočtové podklady:	Rozpočtový podklad		
na jinou část smlouvy:			
Předmět změny: Rozšíření rozsahu díla dle požadavku objednatele a změna oproti PD a výkazu výměr Popis a zdůvodnění změny: 1. Stavební úpravy vzniklé zohledněním skutečného rozsahu prací dle PD, Doplnění Bytů č.1 + č.2 o nezávislé vytápění elektro - kotlem včetně rozvodů vytápění a silnoproudů Tento změnový list je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo, přičemž změna závazku je realizována v souladu s § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.			
Počet připojených listů specifikací:	3		
Důvod vícepráce / méněpráce:			
záměr objednatele ☐	chyba v PD ☐	chyba zhotovitele ☐	vyšší moc ☐ jiné okolnosti ☐
Oznámení vydává: ISSO-Inženýrské stavby Sokolov, s.r.o.  Inženýrské stavby Sokolov, s.r.o. Pohraniční stráž 355 357 03 Svatava Tel./fax: 352 467 257 DIČ: CZ16248675			
Stanovisko technického dozoru stavby:			
Stanovisko projektanta stavby: Autorský dozor se změnou Souhlasí			
Příloha : Rozpočet			

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 04
Zhotovitel:	ISSO-Inženýrské stavby Sokolov, s.r.o.	
Změnový list vystavil:	Vladislav Štěpánovský	
Datum:		
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: Rozšíření rozsahu díla dle požadavku objednatele a změna oproti PD a výkazu výměr Popis a zdůvodnění změny: 1. Stavební úpravy vzniklé zohledněním skutečného rozsahu prací dle PD, Doplnění Bytů č.1 + č.2 o nezávislé vytápění elektro - kotlem včetně nových rozvodů vytápění, silnoproudů a zakrytí rozvodů SDK kastlíkem.		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :	
-54.635,98 ,- Kč	280.116,55,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
225.480,57 ,- Kč	<u>Zůstává dle uzavřené smlouvy o dílo</u>	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
-	 ISSO Inženýrské stavby Sokolov, s.r.o. Pohraniční stráž 255 357 03 Svatava Tel./fax: 352 467 257 D.I.C: CZ18248675	
Datum:	Datum: 	

ROZPOČET



Zakázka: Nejdek - ZS nám.Karla IV - celková rekonstrukce 1. stupně - VCP_04 -
Stavební práce + vytápění BJ
Číslo: 2025-008-VCP
Zpracovatel: **ISSO - Inženýrské stavby Sokolov, s. r. o.**
Pohraniční stráž 255, 35703 Svatava / www.issosokolov.cz

KOMENTÁŘ

FIRMY

Zhotovitel: ISSO - Inženýrské stavby Sokolov, s. r. o.

REALIZAČNÍ TÝM

Zodpovědná osoba: Vladislav Štěpánovský
Stavbyvedoucí: Robert Vacek
Rozpočtář: Tomáš Vokr

ROZPOČET

Celkem (bez DPH):	225,480.57 Kč
DPH:	47,350.92 Kč
Celkem včetně DPH:	272,831.49 Kč

**Nejdek - ZŠ nám.Karla IV - celková rekonstrukce 1. stupně - VCP_04 -
Stavební práce + vytápění BJ**

Popis	Cena
04: VCP_04 - Stavební práce + vytápění BJ	225,480.57
1.STAV: Stavební část	16,001.66
0038: Kompletní konstrukce	766.73
763: Konstrukce montované	15,234.93
1.STAV-BJ: Stavební část - úprava kuchyní v bytových jednotkách	32,410.56
003: Svislé a kompletní konstrukce	6,588.45
0061: Úpravy povrchů vnitřní	4,230.44
0063: Podlahy a podlahové konstrukce	140.72
0064: Výplně otvorů	-20,238.24
009: Ostatní konstrukce a práce, bourání	595.80
0096: Bourání konstrukcí	1,582.13
0099: Staveništní přesun hmot	196.38
766: Konstrukce truhlářské	34,410.89
D96: Přesuny sutí a vybouraných hmot	4,903.99
3.ÚT: Vytápění	142,746.15
731: Ústřední vytápění - kotelny	71,104.00
734: Ústřední vytápění - armatury	13,370.27
D_1: Rozvod potrubí	35,746.62
D_4: Vedlejší náklady	22,525.26
4.SIL: Silnoproud - dodávka	12,817.20
1.32: Rozvaděč	4,922.00
1.68: Kabeláže	1,110.20
1.86: Ostatní materiál	6,785.00
4.SIL-MT: Silnoproud - montáž	21,505.00
1.101: Ostatní montáže a instalační práce	4,600.00
1.32: Rozvaděč	15,295.00
1.68: Kabeláže	910.00
1.86: Ostatní materiál	700.00
Celkem (bez DPH)	225,480.57
DPH	47,350.92
DPH 21 % ze základny: 225 481	47,350.92
Celkem (včetně DPH)	272,831.49

Nejdek - ŽŠ nám.Karla IV - celková rekonstrukce 1. stupně - VCP_04 - Stavební práce + vytápění BJ

Poř. Typ Kód	Popis		MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
Dodatek						
Objekt						
Oddíl						
04: VCP_04 - Stavební práce + vytápění BJ						
1.STAV: Stavební část						
0038: Kompletní konstrukce						
47	SUB	380001				
Výkaz výměr: 34*0,15						
40*0,05						
763: Konstrukce montované						
950	SP	998763201				
Přesun hmot procentní pro dřevostavby v objektech v přes 6 do 12 m						
994	SP	763164531				
SDK obklad kří tvaru L š do 0,8 m desky 1xA 12,5						
Výkaz výměr: m.č. 024; 6,45+3,30						
m.č. 025; 3,30						
995	SP	763171212				
Montáž klapek revizních SDK kří vel. do 0,25 m2 pro podhledy						
996	H	59030750				
dvířka revizní jednokřídlá s automatickým zámkem 200x300mm						
997	SP	763111719				
SDK příčka úprava styku příčky a podhledu akrylátovým tmelem (oboustranně)						
Výkaz výměr: m.č. 024; (6,45+3,30)*2						
m.č. 025; 3,30*2						
998	SP	763111723				
SDK příčka Al úhelník k ochraně rohu						
Výkaz výměr: m.č. 024; 6,45+3,30						
m.č. 025; 3,30						
1.STAV-BJ: Stavební část - úprava kuchyní v bytových jednotkách						
003: Svislé a kompletní konstrukce						
19	B	317941121R00				
Osazení ocelových válcovaných nosníků do č. 12						
Výkaz výměr: 1,4*2*3,77/1000						
20	B	317941123				
Osazení ocelových válcovaných nosníků č.14-22						
Výkaz výměr: 2,65*2*14,3/1000						
26	B	13331512R				
Tyč ocelová L rovnoramenná S235JR, rozměr 50 x 50 x 5 mm						
Výkaz výměr: 1,4*2*3,77/1000*1,08						
974	H	13010716				
ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez I (IPN) 140						
Výkaz výměr: 2,65*2*14,3/1000*1,08						
975	SP	340239211				
Zadávka otvorů v příčkách nebo stěnách pl přes 1 do 4 m2 cihlami plnými tl do 100 mm						

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
Výkaz výměr: 0,90*2,00*2					3.600		

Oddíl

0061: Úpravy povrchů vnitřní

50	B	602012142RT1	Štuk vnitřní i vnější ruční tloušťka vrstvy 2 mm	m2	8.168	180.28	4.230.44
Výkaz výměr: 0,15*(2,85+3,60)					0.968		1.472.44
0,90*2,00*2*2					7.200		

51	B	602011191R00	Podkladní nátěr pod štukové omítky	m2	8.168	68.55	559.92
62	B	612481211RT2	Montáž výztužné sítě (perlínky) do stěrky-stěny včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu	m2	8.168	269.11	2.198.09

Oddíl

0063: Podlahy a podlahové konstrukce

66	SP	631312141	Doplnění rýh v dosavadních mazaninách betonem prostým	m3	0.010	11.743.56	140.72
Výkaz výměr: 0,15*0,65*2*0,05					0.010		114.50

74	B	632411904R00	Penetrace podkladů pro podlahy vč. broušení, očištění, vysátí	m2	0.195	134.44	26.22
Výkaz výměr: 0,15*0,65*2					0.195		

Oddíl

0064: Výplně otvorů

76	SUB	642944121	Osazení ocelových zárubní dodatečně v rekonstrukcích do 2,5 m2	kus	-4.000	1.410.49	-20.238.24
78	B	55330380R	Zárubeň ocelová do 900x1970 mm pro dodat zdění, bez drážky, pevně přivařeně závěsy	kus	-4.000	3.649.07	-5.641.96
Výkaz výměr: 78					78.000		-14.596.28

Oddíl

009: Ostatní konstrukce a práce, bourání

973	SP	974031664	Vysekání rýh ve zdivu cihelném pro vtažování nosníků hl do 150 mm v do 150 mm	m	1.800	331.00	595.80
Výkaz výměr: byt 1.PP, mč. 025; 0,60					0.600		595.80
byt 1.NP, mč. 124; 0,60*2					1.200		

Oddíl

0096: Bourání konstrukcí

96	B	962031116R00	Bourání příček z cihel palených plných do tl. 140 mm	m2	4.670	132.48	1.582.13
Výkaz výměr: byt 1.PP, mč. 025; 0,60*2,85					1.710		618.68
byt 1.NP, mč. 124; 0,60*3,60+0,40*2,00					2.960		

97	B	962032231R00	Bourání zdiva z cihel palených na MVC	m3	0.240	1.476.25	354.30
Výkaz výměr: byt 1.PP, mč. 025; 0,30*0,40*2,00					0.240		

103	B	964011231R00	Výbourání ŽB překladů prefa dl. 3 m, 150 kg/m	m3	0.150	4.061.01	609.15
Výkaz výměr: byt 1.PP, mč. 025; 2,25*0,30*0,20					0.135		
byt 1.NP, mč. 124; 1,00*0,10*0,15					0.015		

Oddíl

0099: Stavební přesun hmot

196.38

Poř. Typ Kód	Popis		MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
135	B	998011003R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 24 m	t	433.50	196.38
Oddíl						
179	SUB	766661112R00	766: Konstrukce truhlářské			
186	SUB	766001	Montáž dveří do zárubně, otevíravých 1kř.do 0,8 m	kus	1,228.49	34,410.89
188	SUB	766003	Dveřní křídlo 600x1970 mm dle PD a PBŘ	soubor	4,731.96	-4,913.96
192	SUB	766007	Dveřní křídlo 800x1970 mm dle PD a PBŘ	soubor	9,190.93	-9,463.92
198	SP	998766203	Zámek, klika + štítek dle PD	kus	409.50	-18,381.86
976	SUB	X44239	Přesun hmot procentní pro kce truhlářské v objektech v přes 12 do 24 m	%	342.02	-1,638.00
977	SUB	X44240	Kuchyňská linka int-s/1.01 - příplatek za dodávku 3 ks šuplíků	kpl	3,300.00	208.63
			Kuchyňská linka int-s/1.07, 0.02 - úprava dle požadavku investora	kpl	32,650.00	3,300.00
Oddíl						
277	B	979087112R00	D96: Přesuny suti a vybouraných hmot			
278	B	979011311R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	103.38	238.39
279	B	979081111R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot shozem	t	337.13	777.42
280	B	979081121R00	Odvoz suti a výbour. hmot na skládku do 1 km	t	246.63	568.73
			Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	10.77	223.52
			Výkaz výměr: 2,306*9	20.754		
281	B	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	542.99	1,252.13
282	B	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	43.92	1,012.80
283	SUB	979990107R00	Poplatek za skládku suti - směs betonu, cihel, dřeva	t	360.36	830.99
Objekt						
Oddíl						
986	SP	731259614	3.ÚT: Vytápění			
987	SUB	X44249	731: Ústřední vytápění - kotelny			
			Montáž kotlů ocelových elektrických závěsných přímotopných o výkonu do 18 kW	soubor	3,120.00	142,746.15
			Elektrokotel Therm EL 15 kW	kus	32,432.00	71,104.00
						6,240.00
						64,864.00
Oddíl						
990	SUB	ÚT-001	734: Ústřední vytápění - armatury			
991	SUB	ÚT-002	Šroubení topenářské Giacomini R18 přímé G 3/4 PN 16	kus	371.68	13,370.27
992	SUB	ÚT-003	Kohout kulový Giacomini R250D přímý G 3/4 PN 42 vnitřní závit	kus	571.47	743.36
993	SUB	ÚT-004	Přepouštěcí ventil BPV přímý DN15, PN20, 10-60kPa	kus	2,666.16	1,142.94
			DIRTMAGSLIM - Odkalovač s magnetickým kroužkem k instalaci pod kotel. 3/4" M - Ø 18 (3/4"	kus	3,075.82	5,332.32
						6,151.65
Oddíl						
1	SUB		D 1: Rozvod potrubí			
			Potrubí z měděných trubek vytápění D 15 x 1,0 mm, dle ČSN EN 1057, vč. kolen, odboček,	m	374.92	35,746.62
			Výkaz výměr: odpočet: -5	- 5.000		7,498.40
			rozvod v bytech; 25	25.000		
2	SUB		Potrubí z měděných trubek vytápění D 18 x 1,0 mm, dle ČSN EN 1057,, vč. kolen, odboček,	m	32.000	13,395.20
			Výkaz výměr: rozvod v bytech; 32	32.000		
3	SUB		Potrubí z měděných trubek vytápění D 22 x 1,0 mm, dle ČSN EN 1057, vč. kolen, odboček,	m	473.20	6,624.80

Poř. Typ Kód	Popis		MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
Výkaz výměr: odpočet; -1 rozvod v bytech; 15						
10	SUB	Izolace návleková pružná, λ=0,038, tl. stěny 20 mm, vnitřní průměr 18 mm	m	66.000	109.20	7,207.20
Výkaz výměr: odpočet; -6 rozvod v bytech; 72						
17	SUB	Tlaková zkouška potrubí	m	66.000	15.47	1,021.02
Výkaz výměr: odpočet; -6 rozvod v bytech; 72						
Oddíl						
D 4: Vedlejší náklady						
41	SUB	Montážní práce - montáž potrubí (zasekání do drážky ve zdi)	m	34.000	63.70	2,165.80
Výkaz výměr: rozvod v bytech; 34						
42	SUB	Odvzdušnění topného okruhu	kpl	2.000	2,183.98	4,367.96
43	SUB	Montážní práce - montáž potrubí	m	66.000	22.75	1,501.50
Výkaz výměr: odpočet; -6 rozvod v bytech; 72						
45	SUB	uvedení systému do provozu + zaškolení obsluhy	soubor	1.000	6,900.00	6,900.00
988	SUB	Naplnění soustav upravenou vodou (demineralizovanou)	soubor	1.000	5,290.00	5,290.00
989	SUB	Demontáž již napojeného potrubí na stoupač potrubí pro školu dle PD	soubor	1.000	2,300.00	2,300.00
Objekt						
Oddíl						
4.SIL: Silnoproud - dodávka						
1.32: Rozvaděč						
978	SUB	Jistič 3x16A	kus	2.000	782.00	1,564.00
Výkaz výměr: byt č.1; 1 byt č.2; 1						
981	SUB	Úprava RE 2 - jistič 3x20A	kus	2.000	782.00	1,564.00
982	SUB	Úprava RE 2 - jistič 1x20A	kus	1.000	598.00	598.00
983	SUB	Úprava RE 2 - jistič 1x6A	kus	2.000	598.00	1,196.00
Oddíl						
1.68: Kabeláže						
337	SUB	Kabel CYKY-O 3x1,5 (A)	m	20.000	14.56	291.20
Výkaz výměr: byt č.1; 10 byt č.2; 10						
341	SUB	Kabel CYKY-J 5x2,5 (C)	m	20.000	40.95	819.00
Výkaz výměr: byt č.1; 10 byt č.2; 10						

Poř. Typ Kód	Popis		MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
Oddíl						
1.86: Ostatní materiál						
979	SUB	X44242	Prostorový digitální termostat - týdenní	kus	2.000	3,392.50
Výkaz výměr: byt č.1; 1				1.000		6,785.00
byt č.2; 1				1.000		6,785.00
Objekt						
4.SIL-MT: Silnoproud - montáž						
Oddíl						
1.101: Ostatní montáže a instalační práce						
985	SUB	X44248	Revize elektro	kus	1.000	4,600.00
						4,600.00
Oddíl						
1.32: Rozvaděč						
978	SUB	X44241	Jistič 3x16A	kus	2.000	230.00
Výkaz výměr: byt č.1; 1				1.000		460.00
byt č.2; 1				1.000		
980	SUB	X44243	Připojení a úprava rozvaděče	kus	2.000	2,300.00
Výkaz výměr: byt č.1; 1				1.000		4,600.00
byt č.2; 1				1.000		
981	SUB	X44244	Úprava RE 2 - Jistič 3x20A	kus	2.000	230.00
982	SUB	X44245	Úprava RE 2 - Jistič 1x20A	kus	1.000	230.00
983	SUB	X44246	Úprava RE 2 - Jistič 1x6A	kus	2.000	230.00
984	SUB	X44247	Předrátování rozvaděč dle CEZ	kus	1.000	9,085.00
						9,085.00
Oddíl						
1.68: Kabeláže						
570	SUB	1.71	Kabel CYKY-O 3x1,5 (A)	m	20.000	22.75
Výkaz výměr: byt č.1; 10				10.000		910.00
byt č.2; 10				10.000		455.00
574	SUB	1.75	Kabel CYKY-J 5x2,5 (C)	m	20.000	22.75
Výkaz výměr: byt č.1; 10				10.000		455.00
byt č.2; 10				10.000		
Oddíl						
1.86: Ostatní materiál						
979	SUB	X44242	Prostorový digitální termostat - týdenní	kus	2.000	350.00
Výkaz výměr: byt č.1; 1				1.000		700.00
byt č.2; 1				1.000		700.00

PŘEHLED FIGUR K VÝKAZU VÝMĚR

Figura	Výraz	Hodnota Popis
--------	-------	---------------