

POHLED JIHOZÁPADNÍ



LEGENDA

- STÁVAJÍCÍ OBVODOVÁ KONSTRUKCE + KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM tl. 120 mm
- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- DEMONTOVANÉ A BOURANÉ KONSTRUKCE
- DEMONTOVANÉ A BOURANÉ KONSTRUKCE
- ODSTRANĚNÍ KONSTRUKCE PODLAHY PO NOSNOU KCI STROPU
- DEMONTÁŽ STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ
- DEMONTÁŽNÍ A BOURACÍ PRÁCE ŘEŠENY V RÁMCI CELE MÍSTNOSTI
- DEMONTÁŽNÍ A BOURACÍ PRÁCE URČITÉHO PRVKU

LEGENDA BOURACÍCH PRACÍ

- B.01 ODSTRANĚNÍ NÁSLAPNÉ KONSTRUKCE PODLAHY včt. SOKLOVÉ ČÁSTI
 - Současné bude provedeno zbrúsení podkladní/teplicí vrstvy
- B.02 ODSTRANĚNÍ/OTLUČENÍ VŠECH OMÍTEK NA STĚNÁCH, STROPECH, PODHLEDECH
 - Omítky, které nebudou vykazovat degradaci, budou po dohodě zachovány.
 - Proveďte lokální přestěrkování/opravení + nová štuková omítka
 - Ostranění omítek bude provedeno včt. keramického obkladu tl. 10 - 20 mm
- B.03 DEMONTÁŽ ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ - ZDRAVOTECNICKÝ (WC, UMÝVADLA, BATERIE atd...)
 - Demontáž bude provedena jako komplet celého zařízení
 - Bude provedeno se zvýšenou opatností, pro budoucí možné další využití
- B.04 DEMONTÁŽ PRVKŮ TECHNICKÉHO ZAŘÍZENÍ OBJEKTU - VODODVOD, KANALIZACE, VZDUCHOTECH, ELEKTROINST.
 - Bude provedeno jako komplet včt. koncových prvků, přípojovacího vedení atd...
- B.05 DEMONTÁŽ DVERNÍHO KŘÍDLA včt. OCELOVÉ ZÁRUBNĚ
 - Bude provedeno se zvýšenou opatností, pro budoucí možné další využití
- B.06 DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍCH INTERIÉROVÝCH PRVKŮ - VESTAVNÉ SKŘÍNĚ, INTERIÉROVÉ STĚNY, KATEDRY atd...
 - Bude provedeno se zvýšenou opatností, pro budoucí možné další využití
- B.07 ODSTRANĚNÍ STĚN OBJEKTU DLE VYZNAČENÍ NA PŮDORYSU
- B.08 DEMONTÁŽ VNITŘNÍ OKENNÍCH VÝPLNÍ
 - Demontáž včt. vnitřních parapetů a obočků
- B.09 ODSTRANĚNÍ KONSTRUKCE PODLAHY včt. STROPNÍ KONSTRUKCE
- B.10 DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO OCEL. ZÁBRADÍ v. 900 mm V MÍSTĚ BUDOUCÍHO VÝTAHU
 - Demontáž bude provedena včt. odstranění soklové části v. 100 mm
- B.11 ODSTRANĚNÍ KONSTRUKCE VNITŘNÍHO VÝROVNÁVACÍHO SCHODISTE
- B.12 ODSTRANĚNÍ KONSTRUKCE PODLAHY včt. NÁSLAPNÉ VRSTVY A SOKLOVÉ ČÁSTI
- B.13 ODSTRANĚNÍ KONSTRUKCE DŘEVĚNÉHO VÝROVNÁVACÍHO SCHODISTE
- B.14 DEMONTÁŽ STŘEŠNÍCH OKEN 600x600 mm, 8 ks
- B.15 ODBOURÁNÍ NEVYUŽÍVANÉHO KOMINA Z CPP
 - Odbourání bude provedeno cca 0,2 m nad úroveň podlahy půdy
 - Výška odbourání cca 6,0 m
- B.16 DEMONTÁŽ REVIZNÍ DŘEVĚNÉ LÁVKY, š. 1,0 m, cca 60 m²
- B.17 ODSTRANĚNÍ ČÁSTI ZDI SCHODISTE NA ÚROVĚNĚ POOLAHY PODKROVÍ
- B.18 ODSTRANĚNÍ ČÁSTI STŘECHY V RÁMCI BUDOUCÍHO UMÍSTĚNÍ VÍKÝRŮ
 - Bude provedeno odstranění střešní krytiny včt. celoplošného bednění a DHV

POZNÁMKA BOURACÍCH PRACÍ:

- JEDNOTLIVÉ SKLADBY KONSTRUKCÍ BYLY PŘEVZATY Z PŮVODNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ STAVBY A TYTO INFORMACE JSOU V PROJEKTU UVÁDĚNY JAKO "PŘEDPOKLADY". Z PROVOZNÍCH DŮVODŮ NEMOHLY BYT PROVEDENY SONDY JEDNOTLIVÝCH SKLADEB KONSTRUKCÍ. V RÁMCI STAVEBNÍCH PRACÍ BUDOU PROVEDENY SONDY PRO OVĚŘENÍ PŘEDPOKLADANÝCH SKLADEB A TLOUŠTEK JEDNOTLIVÝCH KONSTRUKCÍ. NA ZÁKLADĚ PROVEDENÝCH SOND BUDE PŘÍPADNĚ V RÁMCI AUTORSKÉHO DOZORU UPRAVENO ŘEŠENÍ.
- PŘED ZAHÁJENÍM BOURACÍCH PRACÍ NUTNO PROVĚST DEMONTÁŽ ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ A VYKLIZÁNÍ INTERIÉROVÉHO VYBAVENÍ
- SOUČASNĚ BUDE PROVEDENO ODPOJENÍ DOTČENÝCH ROZVODŮ VNITŘNÍCH INSTALACÍ
- BOURÁNÍ BUDE PROVÁDĚNO POSTUPEM SHORA DOLŮ POSTUPNÝM ROZEBÍRÁNÍ ZA POUŽITÍ PŘÍSLUŠNÝCH PODPŮRNÝCH PRVKŮ A KONSTRUKCÍ
- VYBOURANÝ MATERIÁL BUDE TRÍDĚN A EKOLOGICKY LIKVIDOVÁN DLE ZÁKONA č.154/2010 Sb. O ODPADECH, JEHO PROVÁDĚCÍM PROVÁDĚCÍMI PŘEDPISY A PŘEDPISY SOUVISEJÍCÍMI VYHLÁŠKA MŽP č. 381/2001 Sb. a č. 383/2001 Sb.
- V MÍSTNOSTECH DOTČENÝCH BOURACÍMI PRÁCEMI BUDE CELOPLOŠNĚ OŠKRBÁNA OMÍTKA PRO NOVÉ PŘESTUKOVÁNÍ
- VNITŘNÍ ELEKTROINSTALACE (žárovky, osvětlení, vypínače atd...), ZAŘÍZENÍ VZT (Potrubí, ventily atd...), PRVKY VYTÁPĚNÍ BUDOU DEMONTOVÁNY JAKO KOMPLET
- DEMONTÁŽ PRVKŮ INTERIÉRU (Dveřní křídla atd...) A ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ BUDE PROVEDENA, TAK ABY BYLY ZACHOVÁNY PRO DALŠÍ VYUŽITÍ

OSTATNÍ:

- PŘI REKONSTRUKCI STAVBY JE NUTNÉ POSTUPOVAT DLE PLATNÝCH ČSN A TECHNOLOGICKÝCH PŘEDPISŮ A PRAVIDEL S OHLEDEM NA VŠECHNY PLATNÉ PŘEDPISY BOZP.
- POKUD SE PŘI REALIZACI OBJEVÍ NEJASNOSTI NEBO DOJDE K NEPŘEDVÍDATELNÝM OKOLNOSTEM JE NUTNÉ NEPRODLÉNĚ INFORMOVAT STAVEBNÍ A TECHNICKÝ DOZOR, PŘÍPADNĚ PROJEKTANTA,
- PRO UPŘESNĚNÍ DALŠÍHO POSTUPU PRÁCE. V RÁMCI VÝSTAVBY JE NUTNÉ VZÁJEMNĚ KOORDINOVAT TECHNICKOU DOKUMENTACI (VÝKRESOVU A TEXTOVOU ČÁST) SE STAVEBNÍ A KONSTRUKČNÍ ČÁSTÍ S NAVAZNOSTÍ NA DALŠÍ ČÁSTI STAVEBNÍ DOKUMENTACE. TĚM MOUHO BYT PROJEKTY INSTALACÍ (TZB, POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ, PROJEKT STATICKÉHO ŘEŠENÍ APOD. PŘÍPADNÁ OPATŘENÍ SPADAJÍCÍ DO POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍHO ŘEŠENÍ (ZNAČENÍ UNIKOVÝCH CEST, ROZMÍSTĚNÍ HASÍCÍCH PŘÍSTROJŮ, OKNA A DVEŘE S URČITOU POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ APOD.) JE NUTNÉ OVĚRIT V PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍHO ŘEŠENÍ. V PRŮBĚHU REALIZACE JE NUTNÉ ZAJISTIT PROVEDENÍ PROSTUPŮ INSTALACÍ V RÁMCI PROVÁDĚCÍCH PROJEKTUSPECIALIZACÍ VZT, UT, ELEKTRO APOD. V PŘÍPADĚ ŽE TO PROSTUPUJÍCÍ VEDENÍ VYŽADUJE JE NUTNÉ PROVĚST TAKOVÉ OCHRANNÉ PRVKY, KTERÉ ZABEZPEČÍ OCHRANU TĚCHTO VEDENÍ NAŘ. POMOCÍ OCELOVÝCH CHRÁNIČEK APOD.

POHLED SEVEROVÝCHODNÍ



c)					
b)					
a)					
OZN. REVIZE	PŘEDMĚT REVIZE	REVIZI PROVEDL	PODPIS	DATUM	
0.000 = Podlaha 1NP I. Stupně ZS					
PROJEKTANT	KONTROLAVAL	HIP	OPRAVĚNÁ OSOBA	ČÍSLO VÝTIŠKU	
Bc. Lukáš Nedělka	Ing. Otto Štáta	Bc. Lukáš Nedělka	Ing. Milan Opatřil		
STAVEBNÍK	Město Nepřek, náměstí Karla IV. 236, 382 21 Nepřek			DATUM	02/2021
NAZEV AKCE	Nejdek, ZS nám. Karla IV. - celková rekonstrukce	MÍSTO AKCE	náměstí Karla IV. 423, 382 21 Nepřek	REVIZE	
NAZEV ČÁSTI	SO 02 Základní škola - II. Stupeň	Č. POJISNÉ	423, 119, 708, 562	ÚČEL	DSP+DPS
	0.1.1.3. ASŘ - BOURANÉ KONSTRUKCE	Č. POZEMKU	st. 505, st. 562, st. 2301, st. 2302	MĚŘÍTKO	1:100
		KAT. ÚZEMÍ	Nepřek	KÓTY	mm
ORŠAH VÝKRESU	POHLED JZ, SV	INT. ČÍSLO	123002018	FOR. ČÍSLO	D.1.1.1.6