


## LEGENDA POTRUBÍ:

VEDENÍ CHLADIVA PRO SYSTÉM VRV
CU potrubí, vč. izolace a komunikačního kabelu

VEDENÍ CHLADIVA PRO SPLIT JEDNOTKU
CU potrubí, vč. izolace a komunikačního kabelu

## POZNÁMKY:

- JE NUTNÉ DODRŽET MONTÁŽNÍ POKYNY VÝROBCE! MONTÁŽ SMÍ PROVÁDĚT POUZE CERTIFIKOVANÁ FIRMA!
- POTRUBÍ ROZVODŮ CHLADIVA BUDE VEDENO SPOLEČNĚ S PROPOJOVACÍM VODIČEM.
- POTRUBÍ IZOLOVÁNO IZOLACÍ ZABRAŇUJÍCÍ POVRCHOVÉ KONDENZACI VODNÍCH PAR
- TLOUŠŤKA IZOLACE KAPALINOVÉHO POTRUBÍ MIN. 10 MM
- TLOUŠŤKA IZOLACE PLYNOVÉHO POTRUBÍ MIN. 13 MM
- TLOUŠŤKA IZOLACE POTRUBÍ VEDENÉHO NA STŘEŠE MIN. 20 MM
- VENKOVNÍ JEDNOTKA BUDE UMÍSTĚNA VE VÝŠCE MIN. 500 MM NAD STŘECHOU
- ODVOD KONDENZÁTU OD VNITŘNÍCH JEDNOTEK NAPOJIT PŘES SUCHÝ SIFON NA KANALIZACI
- ODVOD KONDENZÁTU OD VENKOVNÍ JEDNOTKY SVÉST DO DEŠŤOVÉ KANALIZACE (+ VYBAVIT TOPLNÝM EL. KABELEM), POPŘ. UPRAVIT TAK, ABY V ZIMNÍCH MĚSÍCÍCH NEVZNIKALO V OKOLÍ JEDNOTKY NÁLEDÍ.
- JEDENÁ SE O DOKUMENTACI PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ A NÁSLEDNÝ VÝBĚR ZHOTOVITELE. NUTNO VYPRACOVA REALIZAČNÍ PD
- NA STAVBĚ JE NUTNÁ KOORDINACE SE VŠEMI PROFESEMI !!

| OZN. REVIZE | PŘEDMĚT REVIZE | REVIZI PROVEDL | PODPIS | DATUM |
|---|---|---|---|---|
| c) | | | | |
| b) | | | | |
| a) | | | | |

**0,000 = Podlaha 1NP I.Stupně ZŠ**

| PROJEKTANT | KONTROLOVAL | HIP | OPRÁVNĚNÁ OSOBA |
|---|---|---|---|
| Ing. Jan Funda | Bc. Luděk Nedělka | Bc. Luděk Nedělka | Ing. Václav Petrů |

ERPLAN PROJEKČNÍ ATELIER
U Borové 69
580 01 Havlíčkův Brod

| | | | |
|---|---|---|---|
| STAVEBNÍK | Město Nejdek, náměstí Karla IV. 239, 362 21 Nejdek | DATUM | 02/2021 |
| NÁZEV AKCE | **Nejdek, ZŠ nám. Karla IV. - celková rekonstrukce** | MÍSTO AKCE | **náměstí Karla IV. 423, 362 21 Nejdek** |
| | | REVIZE | |
| | | UČEL | **DSP+DVZS** |
| NÁZEV ČÁSTI | **D.1.4.3 VZDUCHOTECHNIKA + CHLAZENÍ** | Č. POPISNÉ | 423, 119, 708, 562 |
| | | Č. POZEMKU | st. 505, st. 562, st. 230/1, st. 230/2 |
| | | KAT. ÚZEMÍ | Nejdek |
| OBSAH VÝKRESU | **Objekt SO02 Půdorys 2.NP** | MĚŘÍTKO | **1:50** |
| | | KÓTY | mm |
| | | INT. ČÍSLO | **I23002018** |

| ČÍSLO VÝTISKU | |
|---|---|
| FORMÁT | **A3** |
| POŘ. ČÍSLO | **D.1.4.3.03** |