



VENKOVNÍ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA
umístění na střeše
Výkon: 28 kW
Chladivo R-410A
El. napájení: 3N/50Hz/380-415V, 8,7 kW
Dop. velikost jističe: 30 A
Napájecí kabel: CYKY 3C x 1,5
Komunikační kabel: 2x1,0 -1,5, stíněný, JYTY
ROZMĚRY (Š×V×H): 1090*1625*380 mm




LEGENDA POTRUBÍ:


- VEDENÍ CHLADIVA PRO SYSTÉM VRV
- CU potrubí, vč. izolace a komunikačního kabelu
- VEDENÍ CHLADIVA PRO SPLIT JEDNOTKU
- CU potrubí, vč. izolace a komunikačního kabelu

POZNÁMKY:

- JE NUTNÉ DODRŽET MONTÁŽNÍ POKYNY VÝROBCE! MONTÁŽ SMÍ PROVÁDĚT POUZE CERTIFIKOVANÁ FIRMA!
- POTRUBÍ ROZVODŮ CHLADIVA BUDE VEDENO SPOLEČNĚ S PROPOJOVACÍM VODIČEM.
- POTRUBÍ IZOLOVANO IZOLACÍ ZABRAŇUJÍCÍ POVRCHOVÉ KONDENZACI VODNÍCH PAR
- TLOUŠŤKA IZOLACE KAPALINOVÉHO POTRUBÍ MIN. 10 MM
- TLOUŠŤKA IZOLACE PLYNOVÉHO POTRUBÍ MIN. 13 MM
- TLOUŠŤKA IZOLACE POTRUBÍ VEDENÉHO NA STŘEŠE MIN. 20 MM
- VENKOVNÍ JEDNOTKA BUDE UMÍSTĚNA VE VÝŠCE MIN. 500 MM NAD STŘECHOU
- ODVOD KONDENZÁTU OD VNITŘNÍCH JEDNOTEK NAPOJIT PŘES SUCHÝ SIFON NA KANALIZACI
- ODVOD KONDENZÁTU OD VENKOVNÍ JEDNOTKY SVĚST DO DEŠŤOVÉ KANALIZACE (+ VYBAVIT TOPLNÝM EL. KABELEM), POPŘ. UPRAVIT TAK, ABY V ZIMNÍCH MĚSÍCÍCH NEVZNIKALO V OKOLÍ JEDNOTKY NÁLEDÍ.
- JEDENÁ SE O DOKUMENTACI PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ A NÁSLEDNÝ VÝBĚR ZHOTOVITELE. NUTNO VYPRACOVAT REALIZAČNÍ PD
- NA STAVBĚ JE NUTNÁ KOORDINACE SE VŠEMI PROFESEMI !!

c)				
b)				
a)				
OZN. REVIZE	PŘEDMĚT REVIZE	REVIZI PROVEDL	PODPIS	DATUM



0,000 = Podlaha 1NP I.Stupně ZŠ				
PROJEKTANT	KONTROLOVAL	HIP	OPRAVNĚNÁ OSOBA	 PROJEKČNÍ FIRMA U Borové 69 580 01 Havlíčkov Brod
Ing. Jan Funda	Bc. Luďek Nedělka	Bc. Luďek Nedělka	Ing. Václav Petru	
STAVEBNÍK	Město Nejdek, náměstí Karla IV. 239, 362 21 Nejdek			DATUM 02/2021
NÁZEV AKCE	Nejdek, ZŠ nám. Karla IV. - celková rekonstrukce		MÍSTO AKCE náměstí Karla IV. 423, 362 21 Nejdek	REVIZE
NÁZEV ČÁSTI	D.1.4.3 VZDUCHOTECHNIKA + CHLAZENÍ		Č. POPISNÉ 423, 119, 708, 562	ÚČEL DSP+DVZS
OBSAH VÝKRESU	Objekt SO02 Půdorys 2.NP		Č. POZEMKU st. 505, st. 562, st. 230/1, st. 230/2	MĚŘÍTKO 1:50
			KAT. ÚZEMÍ Nejdek	KÓTY mm
			INT. ČÍSLO 123002018	FOR. ČÍSLO D.1.4.3.04