


LEGENDA

- STÁVAJÍCÍ OBVODOVÁ KONSTRUKCE + KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM II. 120 mm
- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- ZAPRAVENÍ PO BOURACÍCH PRACÍCH KERAMICKÝM STŘEPEM S CEMENTOVOU MALTOU, POVRCHOVÁ ÚPRAVA POMOCÍ VCM
- VNITŘNÍ VÝPLŮVĚ ZDIVO Z POROBETONOVÝCH TVÁRNIC NA TENKOVRSŤOVOU ZDÍČÍ MALTU
- ZDIVO Z CHEL CP-P 15 NA M10 /DOZDÍVKA Z CHEL PLNYCH CP-P 15 NA M10 NUTNO PROVÁZAT SE STÁVAJÍCÍM ZDÍVEM POMOCÍ KAPES PŘÍP. POMOCÍ TRNOVÉ VÝZTUŽE - SK1/01
- ZDIVO Z POROBETONOVÝCH TVÁRNIC II. 100 mm (100x249x599), P2-500,NA TENKOVRSŤVÉ LEPIDLO - SK1/02
- ZDIVO Z POROBETONOVÝCH TVÁRNIC II. 150 mm (150x249x599), P2-500,NA TENKOVRSŤVÉ LEPIDLO - SK1/03
- VNITŘNÍ NENOSNÁ SDK STĚNA II. 150 mm - SK1/04
- AKUSTICKÉ ZDIVO Z KERAMICKÝCH TVÁRNIC BROUŠENÝCH II. 250 mm (250x249x330), P15, NA CELOPLOŠNÉ LEPIDLO - SK1/05
- ZDIVO Z POROBETONOVÝCH TVÁRNIC II. 200 mm (200x249x599), P2-500,NA TENKOVRSŤVÉ LEPIDLO - SK1/06
- DOPLNĚNÍ KCE PODLAHY

TABULKA MÍSTNOSTÍ 1PP

Č. M.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA (m²)	ÚPRAVY PLOCHY			POZNÁMKA
			PODLAHA	STĚNY	STROP	
001	SKLAD	10,10	OPRAVA STAV. BETONU	SANAČNÍ OMÍTKA	SANAČNÍ OMÍTKA	-
002	SKLAD	4,60	OPRAVA STAV. BETONU	SANAČNÍ OMÍTKA	SANAČNÍ OMÍTKA	-
003	CHODBA	21,50	OPRAVA STAV. BETONU	SANAČNÍ OMÍTKA	SANAČNÍ OMÍTKA	-
004	SCHODIŠTĚ	2,00	TERAZO - OPRAVA	OPRAVA ST. OMÍTEK + MALBA	OPRAVA ST. OMÍTEK + MALBA	-
005	TECHNICKÁ MÍSTNOST HUV	14,70	OPRAVA STAV. BETONU	SANAČNÍ OMÍTKA	SANAČNÍ OMÍTKA	-
006	TECHNOLOGIE KAŠNY	50,40	STÁVAJÍCÍ (BEZ ZÁSAHU)	STÁVAJÍCÍ (BEZ ZÁSAHU)	STÁVAJÍCÍ (BEZ ZÁSAHU)	-

PODLAHOVÁ PLOCHA CELKEM - 103,30 m²



LEGENDA STRUKTUROVANÁ KABELÁŽ

ZNAČKA	POPIS
	KRABICE SLABORPOUDĚ
	Datová zásuvka RJ45 pro bezdrátový přístupový bod Wi-fi
	DATOVÝ VÝVOD
	Trasa vedení stoupání/klesání
	KABELOVÝ ŽLAB
	Trasa vedení kabeláže SLP
	Trasa vedení optické kabeláže

LEGENDA CCTV

ZNAČKA	POPIS
	VENKOVNÍ BULLET KAMERA
	VNITŘNÍ BULLET KAMERA
	VNITŘNÍ DOME KAMERA
	VNITŘNÍ DOME FISHEYE KAMERA
	ANTÉNNÍ ZÁSUVKA 1xKOAXIÁLNÍ VE VÝŠCE NN ZÁSUVK
	ROZVODNICE SYSTÉMU SPOLEČNÉ TELEVIZNÍ ANTÉNY, umístění rozbočovačů a zesilovačů
	HODINY, JEDNOTNÝ ČAS

LEGENDA ER

ZNAČKA	POPIS
	REPRODUKTOR PODHLEDOVÝ xZ-číslo zóny, xW-výkon reproduktoru
	REPRODUKTOR NÁSTĚNÝ xZ-číslo zóny, xW-výkon reproduktoru
	REPRODUKTOR NÁSTĚNÝ, krytí min. IP54 xZ-číslo zóny, xW-výkon reproduktoru
	ROZHLASOVÁ ÚSTŘEDNA
	MIKROFONNÍ PULT EVAKUAČNÍHO ROZHLASU

LEGENDA PZTS A INTERKOM


ZNAČKA	POPIS
	PIR VNITŘNÍ

POZN. 1:
ZÁSUVKY A PRVKY JSOU NA VÝKRESE ZOBRAZENY POUZE SCHEMATICKY.
V PŘÍPADĚ UMÍSTĚNÍ ZÁSUVK 230V A DATOVÉ ZÁSUVKY VE STEJNÉM MÍSTĚ, BUDOU TYTO UMÍSTĚNÝ VE SPOLEČNÉM RÁMEČKU

POSTUP PRACÍ:
-VZHLÉDEM K TOMU, ŽE REKONSTRUKCE BUDE POSTUPOVAT PO ETAPÁCH, BUDOU V PRVNÍ ETAPĚ V OBJEKTU POLOŽENY VEŠKERÉ PÁTERNÍ ROZVODY TAK, ABY POZDEJ NEBYLY NUTNÉ BOURACÍ A ZEDNÉ PRÁCE V JÍŽ DOKONČENÝCH ČÁSTECH OBJEKTU.
-NOVÉ PÁTERNÍ NÁPAJEČ ROZVODY BUDOU UKONČENY VŽDY V MÍSTĚ NOVÉHO DATOVÉHO ROZVADEČE NEBO MÍSTĚ NÁPAJEČ.
KABELY BUDOU UKONČENY V ELEKTROINSTALAČNÍCH KRABICÍCH, BUDOU RÁDNE UTEŠENY A OZNAČENY PRO POZDEJŠÍ POUŽITÍ.

c)				
b)				
a)				
OZN. REVIZE	PŘEDMĚT REVIZE	REVIZI PROVEDL	PODPIS	DATUM



0,000 = Podlaha 1NP I.Stupně ZŠ								
PROJEKTANT		KONTROLOVAL	HIP	OPRAVNĚNÁ OSOBA		 ER PLAN PROJEKČNÍ KANCELÁŘ U Borové 69 580 01 Havlíčkův Brod	ČÍSLO VYTISKU	
Ing. Libor Lahodný		Ing. Libor Lahodný	Bc. Lucie Nedělka	Ing. Libor Lahodný				
STAVEBNÍK	Město Nejdek, náměstí Karla IV. 239, 362 21 Nejdek					DATUM	06/2021	
NÁZEV AKCE	Nejdek, ZŠ nám. Karla IV. – celková rekonstrukce					MÍSTO AKCE	REVIZE	
						náměstí Karla IV. 423, 362 21 Nejdek	ÚČEL	
							DSP+DPS	
NÁZEV ČÁSTI	D.1.4.5 - SLABOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA					Č. POJISNÉ	1:75	FORMÁT
						423, 119, 708, 562	KÓTY	
						Č. POZEMKU		mm
						st. 505, st. 562, st. 230/1, st. 230/2	INT. ČÍSLO	
						KAT. ÚZEMÍ		123002018
						Nejdek	POR. ČÍSLO	
OBSAH VÝKRESU	PŮDORYS 1.PP - JIH							D.1.4.5.1