



VRTANÁ STUDNA HL.30,00m



VRTANÁ STUDNA HL.30,00m



LEGENDA

- 1** PLNĚ ZAPLAVITELNÉ PONORNÉ MOTOROVÉ ČERPADLO DO VRTU
S INTEGROVANOU ZPĚTNOU KLAPKOU A PŘIPOJOVACÍM KABELÉM
Q_{max}=0,03 l/s, H=51,20 m, 2900 ot/min
P_n=0,37 kW, 3x400 V, 1,1 A
MATERIÁLOVÉ PROVEDENÍ OCEL 1.4301
PŘIPOJOVACÍ ROZMĚR NA VÝTLAKU G 5/4"
SOUČÁSTI ČERPADLA BUDE NEREZOVÉ LANKO NA VYTAHOVÁNÍ O MIN.DĚLCE 35,00 m 1 KS
- 2** TLAKOVÉ POTRUBÍ PE Ø32x2 SDR 17 30,00 M
- 3** PE SVĚRNÝ VENTIL Ø32 PN10 2 KS
- 4** PE SVĚRNÁ SPOJKA – T kus Ø32/Ø32 1 KS
- 5** PE SVĚRNÁ SPOJKA – PŘECHODOVÁ SPOJKA Ø32/1" 1 KS
- 6** ODVZDUŠŇOVACÍ A ZAVZDUŠŇOVACÍ VENTIL G2"

Navhl Ing.Jaroslav Bíba	Odp. projektant Ing.Jaroslav Bíba	Ing.Jaroslav Bíba Tisová 49, Nejdek 362 21 IČO : 72271477
Kraj Karlovarský	Obec Nejdek	
Stavebník Město Nejdek		
Datum 11/2022	Stupeň DSP	Měřítko 1:25
Název akce REVITALIZACE KEMPU LESÍK–VODNÍ ZDROJ D1.VODOHOSPODÁŘSKÁ ČÁST		
VRTANÁ STUDNA		Č. výkresu D1.5