

SMLOUVA O DÍLO

na provedení stavby

s názvem „Nejdek, Revitalizace kempu Lesík – hygienické zázemí“

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění (dále jen „Občanský zákoník“)

SMLOUVNÍ STRANY:

OBJEDNATEL:

se sídlem:

Zastoupené:

IČO:

DIČ:

Bankovní spojení:

č. účtu:

Zástupce ve věcech smluvních:

Zástupce ve věcech technických:

MĚSTO NEJDEK

náměstí Karla IV. 239, 362 21 Nejdek

Ludmilou Vocelkovou, starostkou města

00254801,

CZ00254801

Komerční banka a.s.

27-5619290227/0100

Ludmila Vocelková, starostka města

Martin Kuchař, vedoucí OISM

Alena Volná, referentka OISM

Zdeněk Pospíšil, autorizovaný technik

(dále jen „objednatel“)

a

ZHOTOVITEL:

Se sídlem:

Zastoupený:

IČO:

DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Zapsána

ZISTAV S.R.O.

U HŘIŠTĚ 301/14, 360 17 KARLOVY VARY

LUKÁŠEM HAVLEM - JEDNATELEM

26316803

CZ26316803

KOMERČNÍ BANKA KARLOVY VARY

78-2424450207/0100

V OR U KS V PLZNI, ODDÍL C, VLOŽKA 12980

Za zhotovitele jsou k jednání a podepisování jeho jménem oprávněny tyto osoby:

a) ve věcech smluvních:

LUKÁŠ HAVEL

b) ve věcech technických:

TOMÁŠ LYSÁK

(dále jen „zhotovitel“)

I. PODKLADY K PROVEDENÍ DÍLA

1. Podklady k provedení díla jsou:
 - a) nabídka zhotovitele ze dne 22.07.2023 podaná zhotovitelem ve veřejné zakázce na stavební práce s názvem **„Nejdek, Revitalizace kempu Lesík – hygienické zázemí“** (dále jen **„Nabídka“**), o jejímž přijetí rozhodla Rada města Nejdek usnesením č. RM/713/24/2023 ze dne 28.07.2023. Součástí Nabídky je oceněný výkaz výměr. Tento oceněný výkaz výměr bude tvořit součást této smlouvy (dále jen **„Smlouva“**) jako její příloha č. 2;
 - b) projektová dokumentace stavby:
 1. **„Revitalizace kempu Lesík – hygienické zázemí“**, projektant: DPT projekty Ostrovy s.r.o., Klínovecká 1407, 363 17 Ostrov, zastoupen Ing. Janem Duškem – jednatelem společnosti, IČO: 08728097; zakázka č. 2022/45; stupeň: DPS; jednostupňová projektová dokumentace; datum: 30.01.2023, ved. zakázky: Ing. Martin Pluhař, projektant: autorizovaný inženýr pro pozemní stavby Ing. Irena Novotná, ČKAIT: 0300401 (dále jen **„Projektová dokumentace“**);
 - c) zadávací dokumentace uveřejněná na profilu zadavatele <https://zakazky.nejdek.cz>,
 - d) rozhodnutí - stavební povolení (dále jen **„Stavební povolení“**)

II. PŘEDMĚT DÍLA

1. Předmětem díla (dále jen **„Předmět díla“**) je provedení stavby (dále také jako **„Stavba“**) v rozsahu a za podmínek specifikovaných Projektovou dokumentací, Smlouvou a dále v souladu s výchozími podklady specifikovanými v čl. I. Smlouvy, včetně obstarání veškerých prací a zhotovení děl nutných k úplnému dokončení a zprovoznění Stavby, k jehož provedení se za podmínek stanovených Smlouvou zhotovitel zavazuje.
2. Místem provádění Předmětu díla je: sídlo zadavatele, resp. parcely v katastrálním či správním území Města Nejdek v rozsahu dle zadávací dokumentace.
3. Předmětem díla jsou rovněž činnosti, práce a dodávky, které nejsou ve výchozích podkladech uvedených v čl. I. Smlouvy výslovně zmíněny, ale o kterých zhotovitel věděl nebo podle svých odborných znalostí vědět měl a/nebo vědět mohl, že jsou k řádnému a kvalitnímu provedení Předmětu díla dané povahy třeba. Předmět díla dále zahrnuje provedení všech prací, dodání a zajištění všech činností, služeb, věcí a dodávek, nutných k realizaci díla, a to zejména:
 - a) zajištění zařízení staveniště, včetně provozu tohoto staveniště, podle potřeby zhotovitele pro řádné provedení díla včetně likvidace zařízení staveniště,
 - b) zajištění deponování materiálu pro provedení Předmětu díla, zajištění uložení stavební suti a ekologické likvidace odpadů (dekontaminace) vznikajících při provádění Předmětu díla a doložení dokladů o této likvidaci, včetně úhrady poplatků za toto uložení, likvidaci a dopravu;
 - c) uvedení pozemků, komunikací, objektů či zařízení dotčených prováděním Předmětu díla do původního stavu nebo do stavu dle podmínek stavebního povolení, úklid prostor dotčených při provádění Předmětu díla, to vše současně s dokončením Předmětu díla;
 - d) vyhotovení dokumentace skutečného provedení Předmětu díla ve 3 (slovy: třech) vyhotoveních;
 - e) geodetické zaměření Předmětu díla (výškopis a polohopis) vč. digitální podoby ve formátech *.dgn, *.shp, *.dwg, *.dxf nebo *.dwm na datovém nosiči ve 4 (slovy: čtyřech) vyhotoveních;
 - f) zajištění ochrany díla před klimatickými vlivy po celou dobu provádění Předmětu díla;
 - g) dodání průběžné fotodokumentace z realizace díla na datovém nosiči (1x CD/DVD);
 - h) zajištění všech činností souvisejících s komplexním vyzkoušením Stavby a jejím předáním objednateli.
4. Veškerý materiál k provedení Předmětu díla je v Nabídce oceněn v 1. jakostní třídě a takto bude pro provádění Předmětu díla dodán.
5. Materiály a technologie použité zhotovitelem k provedení Předmětu díla jsou uvedeny v Nabídce zhotovitele. Jiné materiály nebo technologie je zhotovitel oprávněn použít pouze s předchozím písemným souhlasem objednatel.
6. Vyskytne-li se při provádění Předmětu díla potřeba rozšířit nebo zúžit rozsah Předmětu díla předpokládaný Smlouvou, zejména v důsledku podstatné změny okolností při provádění Předmětu díla, odborného posouzení ze strany zhotovitele potvrzeného projektantem, popř. TDO nebo v důsledku vad projektu, předloží zhotovitel objednateli soupis navrhovaných změn včetně jejich ocenění ve formě zadávacího listu (dále jen **„Zadávací list“**) objednateli k odsouhlasení. Lhůta pro odsouhlasení činí 5 (slovy: pět) dní ode dne předložení. Teprve po odsouhlasení Zadávacího listu má zhotovitel právo na realizaci těchto změn a na jejich úhradu v odpovídající výši. Pokud tak zhotovitel neučiní, má se za to, že práce a dodávky jím realizované byly v Předmětu díla a

v jeho ceně zahrnutý. Zadávací list bude vždy odsouhlasen objednatelem, zhotovitelem, zástupcem objednatele (TDO) a bude použit pro úpravu konečné ceny Předmětu díla. Zadávací list je podkladem k sepsání dodatku ke Smlouvě a bude tvořit nedílnou součást dodatku ke Smlouvě jako jeho příloha. Zadávacím listem je možno upravit pouze rozsah Předmětu díla Smlouvy a jeho cenu, bez vlivu na ostatní smluvní ujednání. Součástí Zadávacího listu může být i jednoduchý dodatek projektu, zpracovaný projektantem.

7. Objednatel je oprávněn kdykoliv v průběhu provádění díla rozšířit nebo zúžit rozsah Předmětu díla, předpokládaný Smlouvou. Soupis navrhovaných změn objednatel předá zhotoviteli, který jej ocení v souladu s ust. čl. IV. odst. 9 této Smlouvy.
8. Objednatel si vyhrazuje právo odsouhlasit použité materiály a povrchové úpravy, vzorky vybavení a zařízení, nejsou-li v Projektové dokumentaci definovány konkrétně.
9. Zhotovitel se zavazuje provést Předmět díla vlastním jménem, na vlastní náklady a na vlastní odpovědnost.

III. TERMÍNY PLNĚNÍ

1. Předmět díla, specifikovaný v čl. II. Smlouvy, bude proveden v následujících termínech:
 - a) Zahájení plnění Předmětu díla: **ihned po podpisu smlouvy** – jedná se o dobu předání a převzetí staveniště zhotoviteli a dobu zahájení stavebních prací;
 - b) Předání a převzetí provedeného, bezvadného, tj. prostého všech vad a nedodělků, a ukončeného Předmětu díla: **nejpozději do 30.11.2023** – jedná se o lhůtu pro dokončení stavebních prací a lhůtu pro předání a převzetí díla objednatelem včetně předání a převzetí dokladové části díla;

Termínem předání a převzetí provedeného, bezvadného, tj. prostého všech vad a nedodělků, a ukončeného Předmětu díla se rozumí den, kdy proběhne úspěšné převzetí Předmětu díla objednatelem od zhotovitele. O předání a převzetí provedeného, bezvadného a ukončeného díla sepíše smluvní strany Protokol o předání a převzetí díla (dále jen „**Protokol**“), který bude podepsán oběma smluvními stranami.
2. Předmět díla bude prováděn dle harmonogramu průběhu prací (dále jen „**Harmonogram**“). Harmonogram obsahuje výčet základních druhů prací a stanovení klíčových termínů jejich realizace. Tyto klíčové termíny jsou pro zhotovitele závazné. Harmonogram tvoří nedílnou součást Smlouvy jako její příloha č. 1.
3. Dodržení termínů při plnění Předmětu díla ze strany zhotovitele je závislé na poskytnutí součinnosti ze strany objednatele, dohodnutého v ust. čl. VI. Smlouvy. Po dobu prodloužení objednatele s poskytnutím součinnosti dle ust. čl. VI. Smlouvy, není zhotovitel v prodloužení se splněním závazku.
4. Zhotovitel je oprávněn provést Předmět díla i před stanoveným termínem uvedeným v odst. 1. tohoto článku a objednatel se zavazuje řádně provedené a bezvadné dílo převzít i v dřívějším termínu.
5. V případě, že v průběhu provádění Předmětu díla vyvstanou od třetích osob, specifikovaných v čl. VII. odst. 2 Smlouvy, specifické požadavky pro provedení Předmětu díla, které nebyly známy v době uzavření Smlouvy a které současně budou mít vliv na provedení Předmětu díla v termínu sjednaném Smlouvou, dohodnou se smluvní strany na změně termínu uvedeném v odst. 1. tohoto článku.
6. Termíny plnění mohou být měněny pouze písemnými dodatky ke Smlouvě.

IV. CENA DÍLA

1. Cena za provedení Předmětu díla je stanovena v souladu s Nabídkou zhotovitele a je v členění:

• cena celkem bez DPH	3 433 794,64 Kč
• vyčíslení DPH (v platné výši)	721 096,87 Kč
• cena celková vč. DPH	4 154 891,51 Kč

slovy celkem vč. DPH: čtyři miliony jedno sto padesát čtyři tisíc osm set devadesát jedna korun českých padesát jeden haléřů

dohromady Kč
2. Cena za provedení Předmětu díla je stanovena jako nejvýše přípustná pro rozsah Předmětu díla předpokládaný Smlouvou a bude doložena oceněným výkazem výměr z nabídky zhotovitele.
3. Cena díla obsahuje veškeré náklady nutné k realizaci díla, tj.: dodávku a montáž, materiál, vč. pomocného a spojovacího materiálu, náklady na vodorovné a svislé přesuny hmot, dopravu, skládkovné, popř. náklady na jiný způsob likvidace, vč. třídění, náklady na mechanizaci, lešení, zvedací zařízení, zařízení staveniště, energie, zajištění výkopů proti pádu nepovolaných osob, zřízení a odstranění pažení výkopů, dočasné dopravní značení po celou dobu výstavby, vč. nočního osvětlení, zajištění staveniště proti přístupu nepovolaných osob, ochrana stávajících konstrukcí, výrobní dokumentaci, zaměření, vedlejší rozpočtové náklady (dále jen „**VRN**“), apod.) a všechny tyto náklady jsou promítnuty jako agregované položky do jednotkových cen.
4. Do ceny díla zhotovitel zahrne veškeré náklady nutné k provedení Předmětu díla včetně nákladů na zřízení,

provoz, údržbu a vyklizení stavenišť, náklady na dopravu a uložení přebytečného výkopku na řízené skládce, poplatky za zábor veřejného prostranství a pozemků v majetku třetí osoby, případné překopy komunikací, náklady na vytýčení stavby včetně všech inženýrských sítí, náklady na energie, náklady související s kompletací díla, zkoušky, revize, apod. Zhotovitel je povinen zohlednit při kalkulaci ceny veškeré požadavky objednatele na provedení Předmětu díla vyplývající ze zadávacích podmínek.

5. Zhotovitel je povinen v plném rozsahu seznámit se s rozsahem a povahou Předmětu díla a okolnostmi souvisejícími s jeho provedením. Všechny nejasné podmínky provedení Předmětu díla si vyjasnit s pověřeným zástupcem objednatele a při místním šetření.
6. Zhotovitel prohlašuje, že pečlivě prostudoval veškeré výkresy a technickou specifikaci a porozuměl plně Předmětu díla. Zhotovitel prohlašuje, že nepožaduje žádné doplnění Projektové dokumentace, kdy v ní nezjistil žádné podstatné nejasnosti ani závady.
7. Stanovenou cenu díla lze měnit v souladu s podmínkami Smlouvy, a to formou písemných dodatků ke Smlouvě.
8. Jakékoliv vícepráce provedené zhotovitelem v rozporu s čl. II. odst. 6. Smlouvy se nepovažují za vícepráce, ale má se za to, že provedení těchto prací bylo zahrnuto v rozsahu Předmětu díla předpokládaného Smlouvou a cena těchto prací je zahrnuta v ceně díla.
9. Veškeré odsouhlasené vícepráce a méněpráce budou zhotovitelem oceňovány v souladu s cenami uvedenými v Nabídce. Nebudou-li práce, které jsou předmětem víceprací obsaženy v Nabídce zhotovitele, budou oceněny následujícím způsobem:
 - cena prací dle aktuálního ceníku ÚRS Praha platného v době provádění víceprací ve výši max. 80% těchto sborníkových cen,
 - skutečná cena materiálu pořízeného v místě provádění díla včetně 3% přírůžky zohledňující pořizovací náklady,
 - cena dopravy materiálu, která bude kalkulována jako skutečné množství km x jednotková cena obvyklá na km pro daný druh vozidla.
10. DPH bude dopočtena dle platných a účinných předpisů v době zdanitelného plnění.
11. V případě snížení rozsahu Předmětu díla v důsledku dohody smluvních stran nebo dle čl. II. odst. 7. nebo 8. Smlouvy bude cena díla úměrně snížena s použitím cen z oceněného výkazu výměr, který bude součástí Nabídky. Nedojde-li mezi smluvními stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu.
12. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu oznámit objednateli nezbytnost překročení stanovené ceny díla a výši požadovaného zvýšení ceny díla poté, kdy je zjistil, jinak mu zaniká nárok na zaplacení zvýšené ceny díla. Zvýšení ceny díla je možné pouze za podmínek sjednaných Smlouvou.
13. Objednatel se zavazuje bezvadný Předmět díla provedený v souladu se Smlouvou (vč. jejích příloh) převzít a zaplatit zhotoviteli za jeho provedení cenu stanovenou Smlouvou.

V. PLATEBNÍ PODMÍNKY, FAKTURACE

1. Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli finanční zálohu.
2. Sjednaná cena díla bude objednatelem zhotoviteli uhrazena formou měsíční fakturace. Zhotovitel předloží jedenkrát měsíčně objednateli zjišťovací protokol, jehož přílohou bude soupis provedených prací a dodávek za uplynulý měsíc, oceněný v souladu s čl. IV. Smlouvy. Po jeho potvrzení pověřeným zástupcem objednatele vystaví zhotovitel fakturu. Přílohou faktury bude, pověřeným zástupcem objednatele potvrzený, zjišťovací protokol.
3. Jednotlivé faktury musí mít náležitosti řádného daňového dokladu podle příslušných ustanovení zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o dani z přidané hodnoty“). Splatnost faktury je **30** (slovy: třicet) kalendářních dnů ode dne prokazatelného data doručení objednateli.
4. Do 15 (slovy: patnácti) dnů po předání a převzetí bezvadně provedeného a ukončeného Předmětu díla zhotovitel vystaví a objednateli předá konečný daňový doklad (vyúčtování ceny za provedení Předmětu díla).
5. Zhotovitel je oprávněn průběžně fakturovat celkovou cenu díla pouze do výše 90 (slovy: devadesáti) % ceny díla. Zbývajících 10 (slovy: deset) % ceny díla zhotovitel vyúčtuje v konečné faktuře do 15 (slovy: patnácti) dnů po úspěšném předání a protokolárním převzetí dokončeného bezvadného Předmětu díla.
6. V případě, že kterákoliv z faktur vystavených zhotovitelem objednateli nebude mít zákonem stanovené náležitosti a dále náležitosti stanovené Smlouvou, je objednatel oprávněn vrátit takovou fakturu zhotoviteli k opravě. V tomto případě počíná běžet nová lhůta splatnosti, a to doručením opravené faktury zhotovitele objednateli.
7. Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu kterékoliv z faktur zhotovitele v případě že:
 - a) zhotovitel neplní své splatné závazky ke svým poddodavatelům materiálu, zařízení či prací, nebo

- b) zhotovitel opětovně poruší kteroukoliv z povinností zhotoviteli stanovených Smlouvou, nebo zhotovitel provádí dílo v rozporu s ujednáními Smlouvy a těmito podmínkami, nebo
 - c) zhotovitel nedodržuje čistotu a pořádek na staveništi, a to až do odstranění těchto nedostatků.
8. O pozastavení proplácení faktur je objednatel povinen zhotovitele písemně informovat včetně uvedení důvodů, pro které bylo proplácení faktur pozastaveno. Po odstranění výše uvedených nedostatků bude proplácení faktur obnoveno.
9. V případě prodlení objednatele s uhrazením faktury je zhotovitel oprávněn účtovat objednateli smluvní pokutu ve výši **0,1%** (slovy: jedné desetiny) z dlužné částky za každý i započatý den prodlení. Toto ustanovení však neplatí, bylo-li proplácení faktur pozastaveno v souladu s ustanovením čl. V odst. 7. a 8. Smlouvy.
10. Zhotovitel je oprávněn přerušit provádění Předmětu díla v případě prodlení objednatele s placením jednotlivých faktur vyjma prodlení s placením faktur z důvodů stanovených v odst. 7 tohoto článku, je-li toto prodlení delší než 15 (slovy: patnáct) kalendářních dnů a o dobu každého prodlení se automaticky prodlužuje termín pro provedení Předmětu díla.
11. Zhotovitel jako plátce DPH prohlašuje, že si je vědom své povinnosti přiznat a zaplatit daň z přidané hodnoty z ceny za poskytnuté zdanitelné plnění dle Smlouvy a dle zákona o dani z přidané hodnoty, a že mu nejsou ke dni uskutečnění zdanitelných plnění dle Smlouvy známy žádné skutečnosti uvedené v § 109 zákona o dani z přidané hodnoty, které by splnění těchto povinností bránily.
12. Zhotovitel dále prohlašuje, že bankovní účet jím určený pro zaplacení jakéhokoliv závazku či jeho části objednatele na základě Smlouvy je k datu účinnosti Smlouvy zveřejněn způsobem umožňující dálkový přístup ve smyslu § 96 odst. 2 zákona o dani z přidané hodnoty. Zhotovitel se dále zavazuje neprodleně informovat objednatele o skutečnosti, že tato podmínka není splněna, a o skutečnosti, že zhotovitel byl označen správcem daně za nespolehlivého plátce ve smyslu § 106a zákona o dani z přidané hodnoty spolu s uvedením data, kdy tyto skutečnosti nastaly. Dále je objednatel oprávněn provést platbu pouze na účet uveřejněný dle § 96 odst. 2 zákona o dani z přidané hodnoty.
13. V případě, že má objednatel podezření, že by mohl za zhotovitele ručit za nezaplacenou daň z důvodů uvedených v § 109 zákona o dani z přidané hodnoty nebo pro případ, že bylo proti zhotoviteli zahájeno insolvenční řízení nebo se dostal do úpadku, má objednatel možnost bez souhlasu zhotovitele uplatnit postup zvláštního způsobu zajištění DPH podle § 109a zákona o dani z přidané hodnoty, a je tedy oprávněn provést platbu za poskytnuté plnění ve výši bez DPH a DPH odvést na místně příslušný finanční úřad dle sídla zhotovitele. Při uplatnění zvláštního způsobu zajištění DPH uhradí objednatel částku DPH podle daňového dokladu vystaveného zhotovitelem na účet správce daně zhotovitele a jeho vyrozuměním o tomto kroku se závazek objednatele uhradit částku odpovídající výši takto zaplacené DPH vyplývající ze Smlouvy považuje za splněný. Zhotovitel se zavazuje neprodleně oznámit objednateli, zda takto provedená platba DPH je evidována jeho správcem daně.

VI. SOUČINNOST OBJEDNATELE

Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli potřebnou součinnost pro provedení Předmětu díla, spočívající zejména v:

- a) *předání staveniště pro provedení Předmětu díla za podmínek stanovených Smlouvou,*
- b) *předání kopie Stavebního povolení,*
- c) *předání Projektové dokumentace ve 3 (slovy: třech) vyhotoveních.*

VII. POVINNOSTI ZHOTOVITELE

- 1. Zhotovitel je povinen ve sjednaném termínu provést Předmět díla na svůj náklad a na své nebezpečí v souladu se Smlouvou a s výchozími podklady uvedenými v ustanovení čl. I. Smlouvy. Zhotovitel je oprávněn provádět Předmět díla i prostřednictvím jiných k tomu způsobilých osob, které uvedl ve své nabídce.
- 2. Zhotovitel se zavazuje při provádění Předmětu díla postupovat s veškerou odbornou péčí, v souladu se Smlouvou, obecně závaznými právními předpisy, technickými normami, pokyny a technologickými postupy, vydanými jednotlivými výrobci materiálů a výrobků užitých k provedení díla a v souladu s rozhodnutími a vyjádřeními dotčených orgánů a organizací státní a veřejné správy. Pro účely provádění Předmětu díla dle Smlouvy jsou ČSN pro zhotovitele závazné, neurčí-li objednatel jinak.
- 3. Zhotovitel je povinen řídit se při provádění Předmětu díla pokyny objednatele a pokyny oprávněných a pověřených zástupců smluvních stran.
- 4. Zhotovitel se zavazuje zachovávat staveniště v pořádku a čistotě, řádně a v čistotě skladovat stavební materiál, odstraňovat na své náklady stavební zbytky, odpady a nečistoty vzniklé prováděním díla a zajistit jejich řádnou

likvidaci dle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů.

5. Zhotovitel bude nejpozději v den předání staveniště pojištěn pro provádění Předmětu díla pojistnou smlouvou pro případ pojistné události související s prováděním Předmětu díla, a to zejména a minimálně v rozsahu pojištění dodávek a práce (plnění) zhotovitele proti obvyklým rizikům jako jsou zejména krádež, živelná pohroma, poškození nebo zničení, a to jak na staveništi, tak i v místech, kde jsou jednotlivé věci a zařízení, které tvoří předmět díla, uskladněny či montovány a současně pojištění odpovědnosti za škody způsobené činnostmi zhotovitele při provádění Předmětu díla, a to na hodnotu pojistné události minimálně ve výši ceny díla. Ve smyslu skutečností výše uvedených tak zhotovitel sjedná pojištění na krytí rizik poškození, případně zničení budovaného díla systémem "ALL RISK", a to až do výše ceny díla. Dále sjedná pojištění odpovědnosti za škody vzniklé jinému v souvislosti s realizací tohoto Předmětu díla. Zhotovitel zajistí analogické pojištění v rozsahu jejich podílu na díle i na straně svých poddodavatelů. Doklady o pojištění je povinen předložit na požádání objednateli.
6. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli do 10 (slovy: deseti) dnů poté, kdy k tomu bude objednatelem písemně vyzván, veškeré pokuty či další sankce, které byly objednateli vyměřeny (pravomocným rozhodnutím) orgány veřejné a státní správy v souvislosti s prokázáním porušením povinností zhotovitele stanovených Smlouvou či obecně závaznými právními předpisy při provádění Předmětu díla. Úhrada bude provedena na účet objednatele a ve lhůtě uvedené v písemné výzvě.
7. Jestliže zhotovitel narazí při provádění prací na archeologické nálezy, je povinen přerušit práce a informovat písemně objednatele a oprávněné orgány státní správy. Pokud tak neučiní, nese veškeré důsledky z toho plynoucí. O dobu, o kterou se v tomto případě prokazatelně zdrželo provádění Předmětu díla v důsledku přerušení prací, je zhotovitel oprávněn požadovat prodloužení termínu plnění. Jakékoliv posunutí konečného termínu plnění musí být řešeno písemným dodatkem ke Smlouvě, pod sankcí neplatnosti.
8. Pokud má zhotovitel v úmyslu provést změnu poddodavatele, prostřednictvím kterého prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, je povinen tento úmysl bez zbytečného odkladu oznámit objednateli a zároveň je povinen předložit objednateli doklady prokazující splnění kvalifikace novým poddodavatelem ve stejném rozsahu, v jakém byla prokazována prostřednictvím poddodavatele v rámci zadávacího řízení, a smlouvu uzavřenou s poddodavatelem dle § 83 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
9. Změnu poddodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, je zhotovitel oprávněn provést pouze po předchozím písemném souhlasu objednatele.
10. Zhotovitel je povinen postupovat v součinnosti se zhotovitelem stavby „Revitalizace kempu Lesík – vodní zdroj“

VIII. STAVENIŠTĚ

1. Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště pro provádění Předmětu díla v dohodnutém termínu a ve stavu odpovídajícím podmínkám Smlouvy. O předání staveniště sepíše smluvní strany zápis, který podepíše jednotlivé smluvní strany.
2. Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení na staveništi zabezpečuje zhotovitel. Náklady na projekt skutečného provedení Předmětu díla (stavby), vybudování, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.
3. Zhotovitel je povinen na své náklady udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činnostmi. V případě, že ani přes upozornění objednatele zápisem ve stavebním deníku nebude do 48 (slovy: čtyřiceti osmi) hodin po zápisu zhotovitelem zajištěn pořádek a čistota na staveništi, je objednatel oprávněn zajistit pořádek a čistotu na staveništi třetí osobou na náklady zhotovitele.
4. Zhotovitel zajistí střezení staveniště a v případě potřeby i jeho oplocení nebo jiné vhodné zabezpečení. Náklady s tím spojené jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.
5. Zhotovitel si zajistí na vlastní náklady odběrná místa energií včetně případného měření odběrů. Úhrada nákladů za odběr energií spotřebovaných prováděním Předmětu díla a zařízením staveniště je zhotovitelem zahrnuta v ceně díla specifikované v čl. IV. Smlouvy.
6. Nejpozději do 10 (slovy: deseti) dnů po předání a převzetí Předmětu díla či odstranění poslední vady či nedodělku, zjištěných při předání a převzetí Předmětu díla, je zhotovitel povinen vyklidit staveniště a upravit jej tak, jak určuje Projektová dokumentace a Smlouva, a protokolárně jej předat objednateli. Současně s likvidací zařízení staveniště je zhotovitel povinen provést úklid a uvedení do původního stavu také plochy či prostory, které nebyly součástí staveniště, ale prováděním Předmětu díla byly dotčeny. Pokud staveniště a dotčené plochy a pozemky v dohodnutém termínu nevyklidí nebo pokud jej neuvede do sjednaného stavu, je objednatel oprávněn fakturovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši uvedené v čl. XIIIV. odst. 4 Smlouvy.
7. Zhotovitel se zavazuje, že bez předchozího písemného souhlasu objednatele neumístí na staveniště, jeho zařízení či prostory se staveništěm související jakékoli reklamní zařízení, ať již vlastní či ve vlastnictví třetí

osoby.

8. Zhotovitel odpovídá za zajištění opatření pro zabezpečení bezpečnosti silničního provozu v souvislosti s omezeními spojenými s realizací díla a za osazení případného dočasného dopravního značení, včetně jeho údržby a čištění v průběhu provádění díla.

IX. STAVEBNÍ DENÍK

1. Zhotovitel je povinen ode dne, kdy zahájí práce na díle v souladu se Smlouvou vést stavební deník v souladu s § 6 vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, resp. s přílohou č. 16 této vyhlášky, do kterého je povinen zapisovat všechny důležité okolnosti týkající se Stavby, zejména časový postup prací, jejich jakost, zdůvodnění odchylek od Projektové dokumentace popř. od cenové nabídky apod.
2. Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím bezvadně provedeného Předmětu díla nebo odstraněním vad a nedodělků z přejímacího řízení dle čl. XII. Smlouvy.
3. Ve stavebním deníku musí být vedeno mimo jiné:
 - název, sídlo, IČ zhotovitele,
 - název, sídlo, IČ objednatele,
 - název, sídlo, IČ zpracovatele Projektové dokumentace,
 - název, sídlo, IČ firmy vykonávající technický dozor objednatele,
 - přehled všech provedených zkoušek jakosti,
 - seznam dokumentace Stavby včetně všech změn a doplňků,
 - seznam dokladů a úředních opatření týkajících se Stavby,
 - seznam všech poddodavatelů s uvedením jejich názvů, sídel a IČ.
4. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje pověřený zástupce zhotovitele vždy ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mimo pověřeného zástupce zhotovitele může do stavebního deníku provádět záznamy pouze pověřený zástupce objednatele nebo příslušné orgány státní či veřejné správy či dotčené odborné organizace, a to se souhlasem obou smluvních stran.
5. Nesouhlasí-li pověřený zástupce zhotovitele se zápisem, který učinil objednatel nebo jím pověřený zástupce do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 3 (slovy: tři) pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.
6. Objednatel nebo jím pověřený zástupce je povinen se k zápisům ve stavebním deníku učiněným zhotovitelem vyjadřovat nejpozději do 3 (slovy: tři) pracovních dnů.
7. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu Smlouvy, ale jsou podkladem pro vypracování případných dodatků ke Smlouvě.
8. Stavební deník bude uložen u odpovědné osoby zhotovitele. Během pracovní doby bude stavební deník přístupný na Stavbě oprávněným osobám.

X. PROVÁDĚNÍ DÍLA

1. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s touto Smlouvou s vynaložením veškeré odborné péče, podle svých nejlepších znalostí a schopností, sledovat a chránit oprávněné zájmy objednatele a postupovat v souladu s jeho přiměřenými pokyny nebo s pokyny jím pověřených osob.
2. Zhotovitel se zavazuje zajistit kvalitní řízení a dohled nad prováděním díla, průběžně kontrolovat jakost dodávek a prověřovat doklady o dodávkách materiálů a technologií.
3. Zhotovitel bude informovat objednatele o stavu rozpracovaného Předmětu díla na pravidelných poradách – kontrolních dnech, které bude zhotovitel organizovat v místě provádění Předmětu díla podle potřeby, nejméně však 1 x (slovy: jedenkrát) za 14 (slovy: čtrnáct) dní.
4. Objednatel nebo jím pověřený zástupce je oprávněn kontrolovat provádění Předmětu díla, za tímto účelem je zhotovitel povinen umožnit objednateli a jím pověřeným osobám kdykoliv vstup na staveniště, kontrolu prováděných prací a kontrolu veškerých dokladů a dokumentace k dílu a poskytnout jim při tom veškerou potřebnou součinnost. Zjistí-li objednatel nebo jeho pověřený zástupce, že zhotovitel provádí Předmět díla v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel na své náklady odstranil vady vzniklé vadným prováděním a Předmět díla prováděl řádným způsobem.
5. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nebo jím pověřeného zástupce min. 3 (slovy: tři) pracovní dny předem zápisem do stavebního deníku ke kontrole a k prověření prací, které budou v dalším postupu při provádění Předmětu díla zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Neučiní-li tak, je povinen na svůj náklad na žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými.
6. Pokud se objednatel nebo jím pověřený zástupce ke kontrole přes včasné písemné vyzvání bez uvedení závažných důvodů nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě

objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese zhotovitel veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím.

7. Zhotovitel odpovídá za to, že veškeré odborné práce vykonávají zaměstnanci zhotovitele nebo jeho poddodavatelů, mající příslušnou kvalifikaci a potřebná oprávnění podle zvláštních právních předpisů. Doklad o kvalifikaci zaměstnanců je zhotovitel na požádání předložit objednateli.
8. Zhotovitel se zavazuje počínat si tak, aby nedocházelo ke škodám na majetku objednatele a třetích osob, dále se zhotovitel zavazuje přijmout přiměřená opatření k předcházení vzniku škod a v případě jejich vzniku tyto škody nahradit na vlastní náklady.
9. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a je povinen zabezpečit jejich proškolení v oblasti BOZP a vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Zhotovitel je povinen aktivně spolupracovat s koordinátorem BOZP a zajistit, že tak budou činit i jeho poddodavatelé.
10. Zhotovitel se zavazuje eliminovat negativní účinky provádění stavby na její okolí. Zhotovitel se zavazuje provádět hlučné venkovní práce pouze v denní době stanovené vydanými povoleními a v souladu s přiměřenými požadavky objednatele z důvodu ochrany okolí před hlukem a vibracemi.

XI. TECHNICKÝ DOZOR STAVEBNÍKA, AUTORSKÝ DOZOR, KORDINÁTOR BOZP

1. Zhotovitel se zavazuje vytvořit podmínky pro výkon činnosti technického dozoru, autorského dozoru a koordinátora BOZP, poskytovat jim součinnost při plnění jejich úkolů a řídit se jejich oprávněnými pokyny.
2. Technický dozor stavebníka (dále jen „TDS“) je zástupce objednatele vykonávající dohled nad řádným prováděním díla zhotovitelem a plněním dalších jeho povinností dle této Smlouvy. TDS plní úkoly uvedené v této Smlouvě a další úkoly, kterými jej pověřil objednatel.
3. TDS zastupuje objednatele ve všech věcech, kdy je to při výkonu činnosti TDS obvyklé. Současně ve všech případech, kdy tato Smlouva hovoří o TDS, může příslušné úkoly a oprávnění vykonávat přímo objednatel.
4. TDS je (vedle jiných jeho oprávnění uvedených v této Smlouvě) objednatelům zmocněn zejména:
 - a) požadovat zjednání nápravy v případě, že zjistí, že zhotovitel provádí Předmět díla v rozporu s touto Smlouvou, popř. porušuje jiné své povinnosti, a stanovit k tomu zhotoviteli přiměřenou lhůtu,
 - b) požadovat po zhotoviteli provedení dodatečných zkoušek nebo ověření kvality v případě, že vzniknou jakékoliv pochybnosti o kvalitě prací či dodávek, přičemž náklady na tyto zkoušky nese zhotovitel.
5. Není-li v této Smlouvě uvedeno jinak, není TDS zejména oprávněn za objednatele měnit tuto smlouvu ani zbavovat zhotovitele jakýchkoliv povinností.
6. Autorský dozor vykonává dohled nad prováděním díla v souladu s projektovou dokumentací. Zhotovitel je povinen konzultovat s autorským dozorem navrhované změny Předmětu díla oproti projektové dokumentaci.
7. Autorský dozor je zmocněn požadovat zjednání nápravy v případě, že zjistí, že zhotovitel provádí dílo v rozporu s projektovou dokumentací, a stanovit k tomu zhotoviteli přiměřenou lhůtu.
8. Koordinátor BOZP pověřený objednatelům plní zejména úkoly plynoucí z příslušných právních předpisů. Tím nejsou dotčeny povinnosti zhotovitele týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle této smlouvy a příslušných právních předpisů.
9. Osoba vykonávající funkci TDS: Zdeněk Pospíšil, technik Města Nejdu
 Osoba vykonávající funkci autorského dozoru: Ing. Martin Pluhař, DPT projekty Ostrov s.r.o., autorský dozor
 Osoba vykonávající funkci koordinátora BOZP: Bc. František Novotný, koordinátor BOZP
10. Případná změna osoby vykonávající funkci TDS, autorského dozoru a koordinátora BOZP, jakož i další pověřené osoby na straně objednatele a zhotovitele, včetně jejich kontaktních údajů, se nepovažuje za změnu této smlouvy. Smluvní strany se však zavazují o veškerých těchto změnách bezodkladně druhou smluvní stranu informovat.

XII. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

1. Dílo se považuje za dokončené a připravené k předání, jsou-li dokončeny veškeré stavby, resp. stavební, montážní, terénní a jiné sjednané práce, a jsou-li poskytnuty veškeré dodávky v souladu s touto Smlouvou a ve sjednané jakosti a současně jsou dokončeny veškeré činnosti dle této Smlouvy.
2. Zhotovitel je povinen nejpozději 10 (slovy: deseti) dnů předem doručit objednateli písemné oznámení, kdy bude dokončený Předmět díla připraven k předání a převzetí. Objednatel je pak povinen nejpozději do 3 (slovy: tří) pracovních dnů od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit převírací řízení a řádně v něm pokračovat.
3. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u převíracího řízení seznam výrobků a dodávek, na které se vztahuje

- kratší záruční lhůta, než je stanovena Smlouvou.
4. Předmět díla je považován za dokončený, pokud jsou veškeré práce určené Smlouvou provedeny řádně v souladu se Smlouvou a pokud všechny plochy a pozemky tvořící staveniště jsou vyčištěny, upraveny, zbaveny odpadu.
 5. Objednatel je oprávněn, nikoliv však povinen, převzít i Předmět díla, který vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému a bezpečnému užívání Předmětu díla. Zhotovitel je povinen odstranit tyto vady a nedodělky v termínu uvedeném v Protokolu. Zhotovitel je povinen ve lhůtě uvedené v předchozí větě odstranit vady nebo nedodělky, i když tvrdí, že za uvedené vady a nedodělky díla neodpovídá. Náklady na odstranění těchto vad a nedodělků nese zhotovitel, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Nepřistoupí-li zhotovitel k odstraňování vad a nedodělků díla nejpozději do 3 (slovy: tří) dnů ode dne neúspěšného pokusu o předání Předmětu díla zhotovitelem objednateli, je objednatel oprávněn nechat vady či nedodělky odstranit jinou způsobilou právnickou nebo fyzickou osobu, a to na náklady zhotovitele.
 6. O průběhu přejímacího řízení sepíší obě strany Protokol, ve kterém bude mimo jiné uveden i soupis případných vad a nedodělků s uvedením termínu jejich odstranění. Pokud objednatel odmítne Předmět díla převzít, je povinen uvést do zápisu svoje výhrady. V případě, že je objednatelem přebírán dokončený Předmět díla, skutečnost, že Předmět díla je dokončen co do množství, jakosti, kompletnosti a schopnosti trvalého užívání, prokazuje zhotovitel a za tím účelem předkládá nezbytné písemné doklady objednateli. Zhotovitel předá objednateli před zahájením přejímacího řízení dokumentaci skutečného provedení Předmětu díla ve 3 (slovy: třech) vyhotoveních, včetně dokladové části, geodetické zaměření díla (výškopis a polohopis) vč. digitální podoby ve formátech dgn, shp, dwg, dxf nebo dkm, stavební deník, veškerá osvědčení o zkouškách a certifikaci použitých materiálů a výrobků, prohlášení o shodě, revizní zprávy zařízení komplementovaných do Předmětu díla, protokoly o provedení tlakových zkoušek potrubí, desinfekce vodovodního potrubí a zkoušek zhutnění zásypů, zápisy (např. ve Stavebním deníku) o kontrole před záhozem nových inženýrských sítí (např. napojovacích bodů) jejich jednotlivými správci, doklad o uložení výkopku a vybouraného materiálu (zvláště kontaminovaného) na řízené skládce, potvrzené záruční listy, provozní řády a protokoly o zaškolení obsluhy, doklady o ověření funkčnosti dodaných zařízení k provedení díla a dodávek podle Projektové dokumentace a platných právních předpisů. Předání uvedených dokladů je podmínkou pro zahájení přejímacího řízení.
 7. Vadou se pro účely Smlouvy rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla, vyžadovaných Smlouvou. Nedodělkem se rozumí neprovedení Předmětu díla v celém rozsahu předpokládaném Smlouvou.

XIII. ODPOVĚDNOST ZA VADY

1. Zhotovitel odpovídá za to, že Předmět díla je proveden v souladu se Smlouvou.
2. Zhotovitel odpovídá za vady Předmětu díla, které má Předmět díla v době jeho předání objednateli. Za vady Předmětu díla, na něž se vztahuje záruka za jakost, odpovídá zhotovitel po dobu trvání této záruky.
3. Zhotovitel neodpovídá za vady Předmětu díla, které byly způsobeny použitím podkladů a věcí poskytnutých objednatelem a zhotovitel ani při vynaložení veškeré odborné péče nemohl zjistit jejich nevhodnost, anebo na ně upozornil objednatele, který na jejich použití trval.
4. Aniž by tím byla jakkoli dotčena zákonná odpovědnost zhotovitele za vady díla, poskytuje zhotovitel objednateli záruku za jakost díla, kterou se zhotovitel zavazuje, že dílo (a veškeré jeho součásti) bude po celou dobu trvání záruky způsobilé k užívání a zachová si své funkční a estetické vlastnosti v souladu s touto Smlouvou.
5. Záruka za jakost Předmětu díla - celé stavby je v délce **60 měsíců**.
6. Platnost a účinnost záruky nesmí být podmíněna uzavřením servisní smlouvy nebo placením jakýchkoli servisních poplatků.
7. Záruka počíná běžet dnem převzetí dokončeného Předmětu díla objednatelem v případě, že Předmět díla nevykazuje vady a nedodělky nebo dnem odstranění poslední vady a nedodělku vyplývajícího z Protokolu.
8. Objednatel je povinen vady Předmětu díla písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu. Objednatel je oprávněn v tomto pořadí požadovat:
 - a) odstranění vady dodáním náhradního plnění (u vad materiálů, zařízení, předmětů, apod.),
 - b) odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná,
 - c) přiměřenou slevu ze sjednané ceny díla.
9. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 (slovy: pěti) dnů po obdržení reklamace sdělit objednateli, v jakém termínu začne s odstraňováním reklamované vady. Doba započítá s odstraňováním vady nesmí být delší 7 (slovy: sedm) kalendářních dnů od obdržení reklamace. Současně zhotovitel písemně navrhne objednateli, v jakém termínu vady odstraní. Tato doba však nesmí být delší, než je pro odstranění konkrétní vady technicky nezbytné. Zhotovitel je povinen ve stanovených termínech započít s odstraňováním vad, i když tvrdí, že uvedené vady Předmětu díla nemají charakter záruční vady. Náklady na odstranění těchto vad nese zhotovitel,

nedohodnou-li se smluvní strany jinak. V případě, že bude následně prokázáno, že vada neměla charakter reklamační vady, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli nutné a účelně vynaložené náklady na odstranění této vady zhotovitelem.

10. Nezačne-li zhotovitel s odstraňováním reklamované vady v termínu uvedeném v ust. čl. XIII. odst. 9. Smlouvy, je objednatel oprávněn nechat reklamovanou vadu odstranit jinou způsobilou právnickou nebo fyzickou osobu, a to na náklady zhotovitele.
11. Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen začít s odstraňováním vady (havárie) nejpozději do 24 (slovy: dvacetčtyři) hodin po obdržení reklamace. Pokud tak neučiní, je povinen zaplatit objednateli mimo náhrady škody a případný ušlý zisk, které vzniknou neodstraněním havárie v tomto termínu i smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) za každý, byť i započatý, den prodlení se započítáním odstraňování vady (havárie).
12. Zhotovitel se zavazuje, že nejpozději do 10 (slovy: deseti) pracovních dnů ode dne uzavření této smlouvy předá objednateli bankovní záruku č. 1 (resp. originál záruční listiny) za řádné provedení díla (tj. zejména za dodržení smluvních podmínek a doby plnění díla) ve výši 100 000,- Kč (slovy: jednostotísíc Kč). Právo z bankovní záruky za řádné provedení díla je objednatel oprávněn uplatnit v případech, že zhotovitel nedodrží smluvní podmínky, nesplní termíny provádění díla podle harmonogramu, nepředloží řádně a včas objednateli bankovní záruku za kvalitu díla nebo neuhradí objednateli nebo třetí straně způsobenou škodu či smluvní pokutu nebo jiný peněžitý závazek, k němuž je podle této smlouvy povinen.
13. Před uplatněním plnění z bankovní záruky č. 1 oznámí objednatel písemně zhotoviteli výši požadovaného plnění ze strany banky. Zhotovitel je povinen doručit objednateli novou záruční listinu ve znění shodném s předchozí záruční listinou, v původní výši bankovní záruky, vždy nejpozději do 7 kalendářních dnů od jejího úplného vyčerpání. Platnost bankovní záruky je min. 6 měsíců po předpokládaném dokončení předmětu plnění veřejné zakázky.
Bankovní záruka bude vystavena jako bezpodmínečná a bude splatná na první výzvu objednatele a bez námitek, které by mohla uplatnit banka, která vystavila bankovní záruky, vůči objednateli.
14. Nejpozději při předání a převzetí celého Předmětu díla včetně odstranění vad a nedodělků předá zhotovitel objednateli bankovní záruku za kvalitu Předmětu díla (bankovní záruku č. 2), resp. originál záruční listiny. Bankovní záruka č. 2 bude vystavena na částku 100 000,- Kč (slovy: jednostotísíc) s platností min. 36 (slovy: třicetšest) měsíců ode dne předání této bankovní záruky objednateli. Objednatel tuto bankovní záruku uvolní do 10 (slovy: deseti) kalendářních dnů po uplynutí její platnosti a to na základě písemné žádosti zhotovitele. Právo z bankovní záruky za kvalitu díla je objednatel oprávněn uplatnit v případech, že zhotovitel neodstraní oznámené záruční vady v souladu se Smlouvou nebo neuhradí objednateli nebo třetí straně smluvní pokutu nebo škodu způsobenou v souvislosti s výskytem záruční vady, nebo jiný peněžitý závazek, k němuž bude podle Smlouvy povinen apod. Před uplatněním plnění z bankovní záruky oznámí objednatel písemně zhotoviteli výši požadovaného plnění ze strany banky.
Bankovní záruka bude vystavena jako bezpodmínečná a bude splatná na první výzvu objednatele a bez námitek, které by mohla uplatnit banka, která vystavila bankovní záruky, vůči objednateli.
15. V případě, že zhotovitel nepředloží bankovní záruky, sjednávají si smluvní strany, že zhotovitel poskytuje objednateli slevu z celkové smluvní ceny ve výši finančních prostředků, na které měly být bankovní záruky vystaveny.

XIV. SANKČNÍ UJEDNÁNÍ

1. Pokud bude zhotovitel v prodlení s dokončením díla dle termínu uvedeného v čl. III této smlouvy, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1 % z ceny díla uvedené v čl. IV. této smlouvy.
2. Nad rámec výše uvedeného, pokud bude zhotovitel v prodlení s dokončením díla a/nebo jednotlivé části (etapy) díla dle termínů uvedených v této smlouvě, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla uvedené v čl. IV. této smlouvy (nejméně však 5.000,- Kč) za každý i započatý den prodlení.
3. V případě prodlení zhotovitele se započítáním odstraňování vytčené vady (termíny jsou uvedeny v čl. VII. této smlouvy), je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla uvedené v čl. IV. této smlouvy (nejméně však 3.000,- Kč) za každý i započatý den prodlení.
4. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vytčené vady (termíny jsou uvedeny v čl. VII. této smlouvy), je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla uvedené v čl. IV této smlouvy (nejméně však 3.000,- Kč) za každý i započatý den prodlení.
5. V případě prodlení zhotovitele s úhradou jakékoli částky dle této smlouvy je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1% z dlužné částky za každý den prodlení.
6. Smluvní pokuty i náhrada škody jsou splatné do 10 dní ode dne odeslání výzvy k úhradě na adresu zhotovitele.
7. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok na náhradu škody v plném rozsahu.

8. Ustanovení tohoto článku přetrvávají i po ukončení plnění této smlouvy.
9. V případě, že objednateli vznikne nárok na smluvní pokutu nebo jinou majetkovou sankci vůči zhotoviteli, je objednatel oprávněn odečíst tuto částku z kteréhokoliv daňového dokladu a snížit o ni sjednanou cenu díla.

XV. VYŠŠÍ MOC

1. Pokud se splnění Smlouvy stane nemožným v důsledku zásahu vyšší moci, strana, která se na zásah vyšší moci odvolává, požádá druhou stranu o úpravu Smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se na zásah vyšší moci odvolává, právo odstoupit od Smlouvy.
2. Pro účely Smlouvy se za zásahy vyšší moci považují události, které nejsou závislé na vůli smluvních stran, a jejichž škodlivé následky smluvní strany nemohou předvídat a odvrátit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, živelné pohromy apod.

XVI. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

1. Kterákoliv ze smluvních stran je oprávněna odstoupit od Smlouvy v případě podstatného porušení Smlouvy druhou smluvní stranou.
2. Podstatným porušením Smlouvy ze strany zhotovitele je zejména:
 - a) nedodržení termínů stanovených ve Smlouvě o více než 10 (slovy: deset) kalendářních dnů, nebude-li toto prodloužení ze strany objednatele odsouhlaseno,
 - b) nedodržení termínů zahájení nebo ukončení jednotlivých činností dle harmonogramu o více než 20 (slovy: dvacet) kalendářních dnů, nebude-li toto prodloužení ze strany objednatele odsouhlaseno,
 - c) provádění Předmětu díla v rozporu se Smlouvou i přes písemné upozornění objednatele.
3. Odstoupení musí být učiněno písemně s uvedením důvodů odstoupení.
4. Odstoupením se Smlouva ruší, a to s účinky ke dni, kdy písemné oznámení o odstoupení bylo doručeno druhé smluvní straně.
5. Odstoupí-li objednatel od Smlouvy v důsledku podstatného porušení Smlouvy zhotovitelem, je oprávněn zadat provedení zbývajících částí díla třetí osobě. Pokud v důsledku toho dojde k navýšení ceny díla stanovené Smlouvou, uhradí takto vzniklý rozdíl zhotovitel. Objednateli rovněž vzniká nárok na náhradu škody způsobené nedodržením termínu dokončení předmětu díla.
6. Pro případ odstoupení od Smlouvy některou ze smluvních stran se smluvní strany dohodly na následujícím:
 - a) zhotovitel provede soupis všech provedených prací, oceněných v souladu s příslušnými ustanoveními Smlouvy,
 - b) zhotovitel v souladu s příslušnými ustanoveními Smlouvy provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje „dílčí konečný daňový doklad“,
 - c) v souladu s příslušnými ustanoveními Smlouvy zhotovitel vyzve objednatele k „dílčímu předání a převzetí díla“ a objednatel do 3 (slovy: tři) dnů po obdržení výzvy zahájí „dílčí přejímací řízení“,
 - d) při odstoupení kterékoliv strany od Smlouvy je zhotovitel povinen vyklidit staveniště do 14 (slovy: čtrnácti) kalendářních dnů.

XVII. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

1. Zhotovitel bere na vědomí, že obsah Smlouvy nebude předmětem obchodního tajemství a bude volně k dispozici.
2. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění Smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit straně druhé a zajistit jednání pověřených zástupců obou smluvních stran.
3. Smluvní strany se dohodly, že nebezpečí škody na zhotovovaném díle od doby převzetí staveniště až do doby převzetí provedeného a dokončeného Předmětu díla bez vad a nedodělků objednatelem nese zhotovitel. Stejně tak zhotovitel odpovídá za škody způsobené svou činností objednateli nebo třetí osobě na majetku. V případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku zhotovitele nebo třetí osoby je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit.
4. Vlastnické právo k zhotovované věci, přechází na objednatele postupným zhotovováním Předmětu díla.
5. Smluvní strany se zavazují, že nebudou provádět žádné úkony či vykonávat žádné činnosti, ať už přímo nebo nepřímo, sám nebo prostřednictvím třetích osob, kterými by škodily druhé smluvní straně nebo ji jakkoliv jinak znevýhodňovaly.
6. Smluvní strany se zavazují, že budou chránit účetní záznamy dostatečným způsobem, aby se zabránilo jejich možnému zneužití (jak v případě zabezpečení příslušného počítačového programu, tak i pro fyzickou ochranu písemných záznamů).
7. Smluvní strany jsou povinny uchovávat odpovídajícím způsobem po dobu 10 (slovy: deseti) let od ukončení

financování akce originál Smlouvy včetně jejích dodatků, veškeré účetní doklady a další dokumenty související s realizací Předmětu díla.

8. Zhotovitel je povinen průběžně a dále kdykoliv na žádost objednatele informovat objednatele o stavu úkonů a činnostech vykonávaných na základě Smlouvy a sdělovat objednateli bez zbytečného odkladu veškeré informace a okolnosti významné z hlediska výkonu činnosti dle Smlouvy či jinak významné pro činnost objednatele.
9. Zhotovitel se zavazuje, že bude poskytovat veškerou součinnost při výkonu finanční kontroly v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů.
10. Při plnění Smlouvy je zhotovitel povinen dodržovat obecně závazné předpisy, technické normy a ujednání Smlouvy a bude se řídit výchozími podklady objednatele, zápisy, dohodami a stanovisky veřejnoprávních orgánů a organizací. Práva a povinnosti výslovně neupravené Smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.
11. Faktury vystavené zhotovitelem budou obsahovat náležitosti v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.
12. Zhotovitel zajistí po celou dobu plnění díla:
 - a) důstojné pracovní podmínky, plnění povinností vyplývajících z právních předpisů České republiky, zejména pak z předpisů pracovněprávních, předpisů z oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti ochrany zdraví při práci, a to vůči všem osobám, které se na plnění smlouvy budou podílet; plnění těchto povinností zajistí účastník i u svých poddodavatelů;
 - b) řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům za podmínek vycházejících ze smlouvy o dílo v rámci této veřejné zakázky;
 - c) eliminaci dopadů na životní prostředí ve snaze o trvale udržitelný rozvoj,
 - d) řádné ekologické třídění odpadu po celou dobu plnění veřejné zakázky,
 - e) součinnost objednateli při zajištění exkurze žáků (základních a středních) škol, zejména určení organizačního průběhu a případných omezení plánované exkurze s ohledem na aktuální intenzitu stavebních prací a jejich aktuální průběh v prostorách staveniště dotčených exkurzí.

XVIII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ


1. Vzájemná práva a povinnosti smluvních stran v této smlouvě výslovně neupravené se řídí příslušnými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.
2. Měnit nebo doplňovat text Smlouvy je možné jen formou písemných vzestupně číslovaných dodatků ke Smlouvě podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
3. K návrhu dodatku Smlouvy se druhá smluvní strana vyjádří písemně ve lhůtě 15 (slovy: patnácti) dní po jeho doručení. Po tuto dobu je strana, která návrh předložila, tímto návrhem vázána.
4. Pokud se některé ujednání této Smlouvy ukáže být neplatným, neúčinným nebo zdánlivým, nemá to vliv na platnost a účinnost ostatních ujednání této Smlouvy, ani na platnost a účinnost této Smlouvy. V takovém případě se smluvní strany zavazují nahradit toto neplatné, neúčinné nebo zdánlivé ujednání ujednáním platným a účinným, které bude v maximální možné míře odpovídat úmyslu smluvních stran, nebude-li tento postup v rozporu se zákonem o zadávání veřejných zakázek.
5. Obě smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou smluvní stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než k plnění podmínek Smlouvy.
6. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu Smlouvy, že se seznámily s celým textem Smlouvy včetně jejích příloh a s celým obsahem Smlouvy souhlasí. Současně prohlašují, že Smlouva nebyla sjednána v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
7. Smlouva je sepsána v českém jazyce ve 4 (slovy: čtyřech) vyhotoveních s platností originálu, z nichž zhotovitel obdrží 2 (slovy: dvě) a objednatel 2 (slovy: dvě) vyhotovení.
8. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
9. Uzavření této smlouvy odsouhlasila Rada města Nejdek usnesením č. RM/713/24/2023, dne 28.07.2023.

PŘÍLOHY SMLOUVY O DÍLO

Příloha č. 1	Finanční a časový harmonogram z nabídky zhotovitele
Příloha č. 2	Vyplněný výkaz výměr z nabídky zhotovitele

V Nejdku dne 09-08-2023

V Karlových Varech dne 9.8.2023


za Objednatele
Ludmila Vocelková
starostka města



ZISTAV s.r.o.
U Hřiště 301/14, 360 17 Karlovy Vary
DIČ: CZ26316803
Zápis v OR KS v Plzni, oddíl C, vložka 12980
za Zhotovitele
Lukáš Havel
jednatel

Harmonogram prací na akci:
"Revitalizace kempu Lesík - hygienické zázemí"


Předpoklad zahájení: 04.09.2023
Ukončení: 30.11.2023

	Týden												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Stavební část													
Vodovod													
Kanalizace splašková													
Kanalizace dešťová													
Silnoproud													
VRN													
Měsíční Finanční plán	650 000 Kč			1 150 000 Kč			1 350 000 Kč			280 000 Kč			

Lukáš
Havel

Digitálně podepsal
Lukáš Havel
Datum: 2023.07.22
09:49:36 +02'00'

ZISTAV s.r.o.
U Hřiště 301/14, 360 17 Karlovy Vary
DIČ: CZ26316808
Zápis v OR KS v Plzni, oddíl C, vložka 12980



REKAPITULACE STAVBY

Kód: D23-022
Stavba: Revitalizace kempu Lesík - hygienické zázemí

KSO:
Místo: Lesík
Zadavatel:
Město Nejdek
Uchazeč:
ZISTAV s.r.o.
Projektant:
DPT projekty Ostrov s.r.o.
Zpracovatel:

CC-CZ:
Datum: 20.07.2023
IČ:
DIČ:
IČ: 26316803
DIČ: CZ26316803
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podminky.urs.cz.

Cena bez DPH			3 433 794,64
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 3 433 794,64	Výše daně 721 096,87
snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			4 154 891,51

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: 09-08-2023 Razítko Datum a podpis: Razítko



ZISTAV s.r.o.
U Hřiště 301/14, 360 17 Karlovy Vary
DIČ: CZ26316803
Zápis v OR KS v Plzni, oddíl C, vložka 12980

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: D23-022

Stavba: Revitalizace kempu Lesík - hygienické zázemí

Místo: Lesík

Datum: 20.07.2023

Zadavatel: Město Nejdek

Projektant: DPT projekty Ostrov s.r.o.

Uchazeč: ZISTAV s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		3 433 794,64	4 154 891,51
D1.1	Stavební část	1 940 180,64	2 347 618,57
D1.2	Vodovod	70 518,75	85 327,69
D1.3a	Kanalizace splašková	844 054,45	1 021 305,88
D1.3b	Kanalizace dešťová	230 683,01	279 126,44
D1.4	Silnoproudá elektrotechnika	213 357,79	258 162,93
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	135 000,00	163 350,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace kempu Lesík - hygienické zázemí

Objekt:

D1.1 - Stavební část

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Město Nejdek

Uchazeč:

ZISTAV s.r.o.

Projektant:

DPT projekty Ostrov s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

20.07.2023

IČ:

DIČ:

IČ:

26316803

DIČ:

CZ26316803

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

1 940 180,64

DPH základní
snížená

Základ daně
1 940 180,64
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
407 437,93
0,00

Cena s DPH

v CZK

2 347 618,57

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace kempu Lesík - hygienické zázemí

Objekt:

D1.1 - Stavební část

Místo:

Datum: 20.07.2023

Zadavatel:

Město Nejdek

Projektant: DPT projekty Ostrov
s.r.o.

Uchazeč:

ZISTAV s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

1 940 180,64

HSV - Práce a dodávky HSV

1 897 110,64

1 - Zemní práce	148 540,00
2 - Zakládání	73 601,40
3 - Svislé a kompletní konstrukce	1 295 000,00
4 - Vodorovné konstrukce	12 600,00
5 - Komunikace pozemní	135 092,40
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	119 753,60
997 - Přesun sutě	97 403,24
998 - Přesun hmot	15 120,00
PSV - Práce a dodávky PSV	43 070,00
767 - Konstrukce zámečnické	43 070,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Revitalizace kempu Lesík - hygienické zázemí

Objekt:

D1.1 - Stavební část

Místo:

Datum: 20.07.2023

Zadavatel:

Město Nejdek

Projektant:

DPT projekty Ostrov
s.r.o.

Uchazeč:

ZISTAV s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

1 940 180,64

D HSV

Práce a dodávky HSV

1 897 110,64

D 1

Zemní práce

148 540,00

1	K	111251102	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny sklonu terénu do 1:5 z celkové plochy přes 100 do 500 m2 strojně	m2	277,50	32,00	8 880,00
	VV		18,5*15,0		277,50		
	VV		Součet		277,50		
2	K	112101123	Odstranění stromů jehličnatých průměru kmene přes 500 do 700 mm	kus	1,00	350,00	350,00
3	K	112251103	Odstranění pařezů průměru přes 500 do 700 mm	kus	1,00	1 000,00	1 000,00
4	K	121151113	Sejmutí ornice plochy do 500 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	268,25	27,00	7 242,75
	VV		18,5*14,5		268,25		
	VV		Součet		268,25		
5	K	122251103	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně	m3	56,25	300,00	16 875,00
	VV		zpevněná plocha				
	VV		0,6/2*(5,0+6,2)/2*(11,055+13,5)/2		20,63		
	VV		(0,51-0,37)*4,7*10,055		6,62		
	VV		účelová komunikace				
	VV		0,2*145,0		29,00		
	VV		Součet		56,25		
6	K	132212131	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	0,57	1 500,00	855,00
	VV		10% ruční dočištění				
	VV		rampa				
	VV		0,1*((1,18-0,51)*0,2*(1,3+4,0*2+15*2+2,1*2-0,9))		0,57		
	VV		Součet		0,57		
7	K	132212331	Hloubení nezapažených rýh šířky do 2000 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	2,44	1 200,00	2 928,00
	VV		10% ruční dočištění				
	VV		0,1*(0,86*(0,9*10,5)*3)		2,44		
	VV		Součet		2,44		
8	K	132251102	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně	m3	5,14	600,00	3 084,00
	VV		90% kubatury				
	VV		rampa				
	VV		0,9*((1,18-0,51)*0,2*(1,3+4,0*2+15*2+2,1*2-0,9))		5,14		
	VV		Součet		5,14		
9	K	132251252	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně	m3	21,94	450,00	9 873,00
	VV		90% kubatury				
	VV		0,9*(0,86*(0,9*10,5)*3)		21,94		
	VV		Součet		21,94		
10	K	162201407	Vodorovné přemístění větví stromů jehličnatých do 1 km D kmene přes 500 do 700 mm	kus	1,00	400,00	400,00
11	K	162201417	Vodorovné přemístění kmenů stromů jehličnatých do 1 km D kmene přes 500 do 700 mm	kus	1,00	1 800,00	1 800,00
12	K	162201423	Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D přes 500 do 700 mm	kus	1,00	690,00	690,00
13	K	162251102	Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	14,00	45,00	630,00
	VV		ornice meziskládka				
	VV		0,1*140,0		14,00		
	VV		Součet		14,00		
14	K	162301501	Vodorovné přemístění křovin do 5 km D kmene do 100 mm	m2	277,50	70,00	19 425,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
15	K	162301943	Příplatek k vodorovnému přemístění větví stromů jehličnatých D kmene přes 500 do 700 mm ZKD 1 km	kus	4,00	15,00	60,00
	VV		odhad do 5km				
	VV		1*(5-1)		4,00		
	VV		Součet		4,00		
16	K	162301963	Příplatek k vodorovnému přemístění kmenů stromů jehličnatých D kmene přes 500 do 700 mm ZKD 1 km	kus	4,00	25,00	100,00
	VV		odhad do 5km				
	VV		1*(5-1)		4,00		
	VV		Součet		4,00		
17	K	162301973	Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D přes 500 do 700 mm ZKD 1 km	kus	4,00	18,00	72,00
	VV		odhad do 5km				
	VV		1*(5-1)		4,00		
	VV		Součet		4,00		
18	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	53,42	280,00	14 957,60
	VV		odkopávky méně násypy				
	VV		56,25-28,8		27,45		
	VV		patky - (výkop méně zásyp)				
	VV		(2,44+21,94)-16,95		7,43		
	VV		rampa -výkop				
	VV		0,57+5,14		5,71		
	VV		přebytečná ornice				
	VV		0,1*(268,25-140,0)		12,83		
	VV		Součet		53,42		
19	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	14,00	160,00	2 240,00
	VV		ornice meziskládka				
	VV		0,1*140,0		14,00		
	VV		Součet		14,00		
20	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	67,42	20,00	1 348,40
	VV		vytlačená zemina				
	VV		53,42		53,42		
	VV		ornice - meziskládka				
	VV		14,0		14,00		
	VV		Součet		67,42		
21	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	106,84	250,00	26 710,00
	VV		53,42*2		106,84		
	VV		Součet		106,84		
22	K	171151103	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných strojně	m3	28,80	130,00	3 744,00
	VV		plocha				
	VV		$0,85/2*(9,1+10,8)/2*(11,055+14,45)/2$		53,93		
	VV		-0,1*10,8*14,45		-15,61		
	VV		-(0,51-0,38)*8,1*10,055		-10,59		
	VV		rampa				
	VV		$(0,51-0,26)/2*0,9*4,0$		0,45		
	VV		$(0,51-0,26)*(1,3*0,9+1,1*1,2)$		0,62		
	VV		Součet		28,80		
23	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	16,95	155,00	2 627,25
	VV		výkop patek				
	VV		$0,86*(0,9*10,5)*3$		24,38		
	VV		méně patky				
	VV		$-0,5*(0,9*0,9*6+1,1*0,9*9)$		-6,89		
	VV		$-0,36*(0,25*0,25*6+0,25*0,5*9)$		-0,54		
	VV		Součet		16,95		
24	K	181351003	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	140,00	89,00	12 460,00
	VV		18,5*14,5		268,25		
	VV		-12,785*10,055		-128,55		
	VV		0,3		0,30		
	VV		Součet		140,00		
25	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	140,00	23,00	3 220,00
26	M	00572472	osivo směs travní krajinná-rovinná	kg	2,80	140,00	392,00
	VV		140*0,02 Přepočtené koeficientem množství		2,80		
27	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	274,00	24,00	6 576,00
	VV		119,0+10,0		129,00		
	VV		145,0		145,00		
	VV		Součet		274,00		
D	2		Zakládání				73 601,40
28	K	275313811	Základové patky z betonu tř. C 25/30	m3	1,49	4 350,00	6 481,50
	VV		pod stupně				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		(0,87-0,305)*0,3*(0,67+0,14+0,818*2+0,933*2)*1,035		0,76		
	VV		(1,18-0,305)*0,3*(0,33+0,86+0,182*2+0,067*2+1,0)*1,035		0,73		
	VV		Součet		1,49		
29	K	275321511	Základové patky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30	m3	7,13	4 380,00	31 229,40
	VV		0,5*(0,9*0,9*6+1,1*0,9*9)*1,035		7,13		
	VV		Součet		7,13		
30	K	275351121	Zřízení bednění základových patek	m2	16,33	450,00	7 348,50
	VV		patky v násypu				
	VV		0,5*0,9*8*3		10,80		
	VV		pod beton.stupněm				
	VV		(1,18-0,305)*((0,3*2+1,0)+(0,3+0,33*2))		2,24		
	VV		(0,87-0,305)*(0,3*3+0,67*2+0,86*2+0,933*2)		3,29		
	VV		Součet		16,33		
31	K	275351122	Odstranění bednění základových patek	m2	16,33	90,00	1 469,70
32	K	275361821	Výztuž základových patek betonářskou ocelí 10 505 (R)	t	0,02	54 000,00	1 080,00
	VV		22,1*1,10/1000		0,02		
	VV		Součet		0,02		
33	K	279113143	Základová zeď tl přes 200 do 250 mm z tvárníc ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 20/25	m2	4,50	1 550,00	6 975,00
	VV		0,75*(0,25*6+0,5*9)		4,50		
	VV		Součet		4,50		
34	K	279322511	Základová zeď ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30 bez výztuže	m3	2,54	4 520,00	11 480,80
	VV		rampa				
	VV		0,2*0,91*0,9*1,035		0,17		
	VV		0,2*(0,91+1,16)/2*4,0*1,035		0,86		
	VV		0,2*1,16*((1,5+2,1)*2-0,9)*1,035		1,51		
	VV		Součet		2,54		
35	K	279351121	Zřízení oboustranného bednění základových zdí	m2	4,15	560,00	2 324,00
	VV		rampa				
	VV		0,25/2*4,0*2		1,00		
	VV		0,25*((1,5+2,5+1,3+2,1)*2-0,9-1,3)		3,15		
	VV		Součet		4,15		
36	K	279351122	Odstranění oboustranného bednění základových zdí	m2	4,15	150,00	622,50
37	K	279361821	Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 505	t	0,09	51 000,00	4 590,00
	VV		(44,8+33,7)*1,10/1000		0,09		
	VV		Součet		0,09		
D 3 Svislé a kompletní konstrukce							1 295 000,00
38	K	381181002	Montáž univerzálních mobilních buněk v jednopodlažních sestavách	kus	4,00	15 000,00	60 000,00
39	M	381D01	Sestava 4 sanitárních kontejnerů (specifikace dle PD)	soubor	1,00	1 215 000,00	1 215 000,00
40	K	381M01	Přeprava a přesun sanitárních kontejnerů	kus	4,00	5 000,00	20 000,00
D 4 Vodorovné konstrukce							12 600,00
41	K	434121426R	Osazení betonových schodišťových stupňů na desku	m	7,00	650,00	4 550,00
	VV		1,0*7		7,00		
	VV		Součet		7,00		
42	M	5937300R	stupeň betonový vibrovlišaný š 350 v 150 dl 1000mm	kus	7,00	1 150,00	8 050,00
D 5 Komunikace pozemní							135 092,40
43	K	564251011	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP plochy do 100 m2 tl 150 mm	m2	129,00	175,00	22 575,00
	VV		dle výkresu koordinační situace				
	VV		119,0+10,0		129,00		
	VV		Součet		129,00		
44	K	564861111	Podklad ze štěrkořtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm	m2	145,00	255,00	36 975,00
	VV		úcelová komunikace				
	VV		145,0		145,00		
	VV		Součet		145,00		
45	K	596211253	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší strojně tl 60 mm pl do 300 m2	m2	129,00	300,00	38 700,00
46	M	59245018	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní	m2	131,58	280,00	36 842,40
	VV		129*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		131,58		
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							119 753,60
47	K	911121111	Montáž zábradlí ocelového přichyceného vruty do betonového podkladu	m	12,65	1 000,00	12 650,00
48	M	767DKD	Dodávka kotevních desek zábradlí rampy (povrchová úprava žárovým zinkováním)	kus	12,00	800,00	9 600,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
49	K	953961214	Kotvy chemickou patronou M 16 hl 125 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru	kus	48,00	150,00	7 200,00
	VV		(7+5)*4		48,00		
	VV		Součet		48,00		
50	K	953965131	Kotevní šroub pro chemické kotvy M 16 dl 190 mm	kus	48,00	145,00	6 960,00
51	K	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	m	46,00	205,00	9 430,00
	VV		(12,785+10,055+0,08*2)*2		46,00		
	VV		Součet		46,00		
52	M	59217012	obrubník betonový zahradní 500x80x250mm	m	46,00	220,00	10 120,00
53	K	935112111	Osazení žlabu do betonu tl 100 mm z betonových tvárnic š 500 mm	m	51,20	325,00	16 640,00
	VV		12,8/0,25		51,20		
54	M	5922705R	žlab odtokový beton 80x210x250mm	kus	52,00	180,00	9 360,00
	VV		12,8/0,25*1,01+0,29		52,00		
	VV		Součet		52,00		
55	K	98101111R	Demolice budov dřevěných ostatních oboustranně obitých případně omítnutých postupným rozebíráním, nosná kostra ocel.profilu (srovnatelně)	m3	50,72	280,00	14 201,60
	VV		objekt sociál.zařízení				
	VV		3,07*5,9*2,8		50,72		
	VV		Součet		50,72		
56	K	981511111	Demolice konstrukcí objektů zděných na MVC postupným rozebíráním	m3	19,66	1 200,00	23 592,00
	VV		objekt sprchy				
	VV		2,6*2,7*2,8		19,66		
	VV		Součet		19,66		
D	997		Přesun sutě				97 403,24
57	K	997006512	Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku přes 100 m do 1 km	t	59,83	160,00	9 572,80
58	K	997006519	Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	2 153,88	13,00	28 000,44
	VV		59,83*36		2 153,88		
	VV		Součet		2 153,88		
59	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směšného kód odpadu 17 09 04	t	59,83	1 000,00	59 830,00
D	998		Přesun hmot				15 120,00
60	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	75,60	200,00	15 120,00
D	PSV		Práce a dodávky PSV				43 070,00
D	767		Konstrukce zámečnické				43 070,00
61	K	767995115	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm přes 50 do 100 kg	kg	165,00	100,00	16 500,00
	VV		prvek S + M + VV				
	VV		3,369*(1,1*12+12,65*2)		129,71		
	VV		prvek SV				
	VV		2,067*12,65		26,15		
	VV		svary cca 5%				
	VV		155,86*0,05+1,35		9,14		
	VV		Součet		165,00		
62	M	767DZ	Dodávka zábradlí rampy (ocel.trubka 50x2,9mm, příp. 31,8x2,9mm vč.kotevních desek, povrchová úprava žárovým zinkováním)	kg	165,00	160,00	26 400,00
	VV		prvek S + M + VV				
	VV		3,369*(1,1*12+12,65*2)		129,71		
	VV		prvek SV				
	VV		2,067*12,65		26,15		
	VV		svary cca 5%				
	VV		155,86*0,05+1,35		9,14		
	VV		Součet		165,00		
63	K	998767101	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	t	0,17	1 000,00	170,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace kempu Lesík - hygienické zázemí

Objekt:

D1.2 - Vodovod

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 20.07.2023

Zadavatel:

Město Nejdek

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

ZISTAV s.r.o.

IČ:

26316803

DIČ:

CZ26316803

Projektant:

DPT projekty Ostrov s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		70 518,75	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	70 518,75	21,00%	14 808,94
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	85 327,69

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace kempu Lesík - hygienické zázemí

Objekt:

D1.2 - Vodovod

Místo:

Datum: 20.07.2023

Zadavatel:

Město Nejdek

Projektant:

DPT projekty Ostrov
s.r.o.

Uchazeč:

ZISTAV s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

70 518,75

HSV - Práce a dodávky HSV

70 518,75

1 - Zemní práce

47 810,65

4 - Vodorovné konstrukce

4 488,00

8 - Trubní vedení

11 552,60

998 - Přesun hmot

6 667,50

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Revitalizace kempu Lesík - hygienické zázemí

Objekt:

D1.2 - Vodovod

Místo:

Datum: 20.07.2023

Zadavatel:

Město Nejdek

Projektant:

DPT projekty Ostrov s.r.o.

Uchazeč:

ZISTAV s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

70 518,75

D HSV

Práce a dodávky HSV

70 518,75

D 1

Zemní práce

47 810,65

1	K	121151103	Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	27,20	59,00	1 604,80
	VV		0,8*34,0		27,20		
	VV		Součet		27,20		
2	K	132251103	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně	m3	30,74	500,00	15 370,00
	VV		0,8*(1,2+1,38)/2*2,5		2,58		
	VV		0,8*(1,38+1,22)/2*(9,0-2,5)		6,76		
	VV		0,8*(1,22+1,2)/2*(24,0-9,0)		14,52		
	VV		0,8*1,2*(34,0-24,0)		9,60		
	VV		-0,8*0,1*34,0		-2,72		
	VV		Součet		30,74		
3	K	151101101	Zřízení příložného pažení a rozeprání stěn rýh hl do 2 m	m2	83,65	40,00	3 346,00
	VV		2*(1,2+1,38)/2*2,5		6,45		
	VV		2*(1,38+1,22)/2*(9,0-2,5)		16,90		
	VV		2*(1,22+1,2)/2*(24,0-9,0)		36,30		
	VV		2*1,2*(34,0-24,0)		24,00		
	VV		Součet		83,65		
4	K	151101111	Odstranění příložného pažení a rozeprání stěn rýh hl do 2 m	m2	83,65	10,00	836,50
5	K	162251102	Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	2,72	45,00	122,40
	VV		ornice meziskládka				
	VV		0,1*27,20		2,72		
	VV		Součet		2,72		
6	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	11,97	280,00	3 351,60
	VV		vytlačená zemina				
	VV		(0,1+0,04+0,3)*0,8*34,0		11,97		
	VV		Součet		11,97		
7	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	2,72	160,00	435,20
	VV		ornice meziskládka				
	VV		0,1*27,20		2,72		
	VV		Součet		2,72		
8	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	14,69	20,00	293,80
	VV		skládka				
	VV		11,97		11,97		
	VV		meziskládka-ornice				
	VV		2,72		2,72		
	VV		Součet		14,69		
9	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	23,94	250,00	5 985,00
	VV		11,97*2		23,94		
	VV		Součet		23,94		
10	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	18,77	155,00	2 909,35
	VV		výkop méně vytlačená zemina				
	VV		30,74-11,97		18,77		
	VV		Součet		18,77		
11	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	9,25	228,00	2 109,00
	VV		(0,04+0,3)*0,8*34,0		9,25		
	VV		Součet		9,25		
12	M	58331351	kamenivo těžené drobné frakce 0/4	t	18,50	450,00	8 325,00
	VV		9,25*2 'Přepočtené koeficientem množství		18,50		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
13	K	181351003	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	27,20	89,00	2 420,80
	VV		0,8*34,0		27,20		
	VV		Součet		27,20		
14	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	27,20	23,00	625,60
15	M	00572472	osivo směs travní krajinná-rovinná	kg	0,54	140,00	75,60
	VV		27,2*0,02 *Přepočtené koeficientem množství		0,54		
	D	4	Vodorovné konstrukce				4 488,00
16	K	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těžného	m3	2,72	1 650,00	4 488,00
	VV		0,1*0,8*34,0		2,72		
	VV		Součet		2,72		
	D	8	Trubní vedení				11 552,60
17	K	871171141	Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných na tupo D 40 x 3,7 mm	m	34,00	75,00	2 550,00
18	M	28613111	trubka vodovodní PE100 PN 16 SDR11 40x3,7mm	m	34,51	60,00	2 070,60
	VV		ztrátě, prořez 1,5%				
	VV		34,0*1,015		34,51		
	VV		Součet		34,51		
19	K	892241111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN do 80	m	34,00	35,00	1 190,00
20	K	892233122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70	m	34,00	35,00	1 190,00
21	K	892372111	Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách vodou	kus	1,00	2 000,00	2 000,00
22	K	899721111	Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí	m	36,00	52,00	1 872,00
23	K	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm	m	34,00	20,00	680,00
	D	998	Přesun hmot				6 667,50
24	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	19,05	350,00	6 667,50

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace kempu Lesík - hygienické zázemí

Objekt:

D1.3a - Kanalizace splašková

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 20.07.2023

Zadavatel:

Město Nejdek

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

ZISTAV s.r.o.

IČ:

26316803

DIČ:

CZ26316803

Projektant:

DPT projekty Ostrov

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

844 054,45

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	844 054,45	21,00%	177 251,43
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

1 021 305,88

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace kempu Lesík - hygienické zázemí

Objekt:

D1.3a - Kanalizace splašková

Místo:

Datum: 20.07.2023

Zadavatel:

Město Nejdek

Projektant:

DPT projekty Ostrov

Uchazeč:

ZISTAV s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

844 054,45

HSV - Práce a dodávky HSV

844 054,45

1 - Zemní práce

322 998,85

2 - Zakládání

2 913,00

3 - Svislé a kompletní konstrukce

232 600,00

4 - Vodorovné konstrukce

84 511,80

8 - Trubní vedení

173 413,30

998 - Přesun hmot

27 617,50

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Revitalizace kempu Lesík - hygienické zázemí

Objekt:

D1.3a - Kanalizace splašková

Místo:

Datum: 20.07.2023

Zadavatel:

Město Nejdek

Projektant: DPT projekty Ostrov

Uchazeč:

ZISTAV s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

844 054,45

D	HSV	Práce a dodávky HSV					844 054,45
D	1	Zemní práce					322 998,85
1	K	121151113	Sejmutí ornice plochy do 500 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	156,90	27,00	4 236,30
	VV	0,8*(4,2+3,3+5,0+6,1+1,25+1,1+4,5+14,5+8,5)+1,2*(1,2-0,8)*8			42,60		
	VV	Mezisoučet			42,60		
	VV	9,0*5,5			49,50		
	VV	9,0*7,2			64,80		
	VV	Mezisoučet			114,30		
	VV	Součet			156,90		
2	K	131251104	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně	m3	206,41	220,00	45 410,20
	VV	2x septik					
	VV	(602,77-599,97)*(7,5+9,0)/2*(4,0+5,5)/2			109,73		
	VV	2x zemní filtr					
	VV	(602,58-600,63)*(7,8+9,0)/2*(6,0+7,2)/2			108,11		
	VV	méně ornice					
	VV	-0,1*114,30			-11,43		
	VV	Součet			206,41		
3	K	132251103	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně	m3	22,90	600,00	13 740,00
	VV	0,8*(0,8+0,84)/2*((1,0+1,5)*2+1,1)			4,00		
	VV	0,8*0,85*1,25			0,85		
	VV	0,8*0,82*1,1			0,72		
	VV	0,8*(0,82+0,83)/2*(35,0-30,5)			2,97		
	VV	0,8*(0,83+1,4)/2*(49,5-35,0)			12,93		
	VV	RŠ					
	VV	(0,81+0,82*3)*1,2*(1,2-0,8)			1,57		
	VV	Mezisoučet			23,04		
	VV	méně ornice					
	VV	-0,1*(0,8*(6,1+1,25+1,1+4,5+14,5)+1,2*(1,2-0,8)*4)			-2,39		
	VV	Mezisoučet			-2,39		
	VV	výústní objekt					
	VV	0,6*0,6*2,0+0,25*6,10			2,25		
	VV	Součet			22,90		
4	K	132254103	Hloubení rýh zapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně	m3	26,64	650,00	17 316,00
	VV	0,8*(0,1+1,95)/2*(6,2-2,0)			3,44		
	VV	0,8*(1,95+1,92)/2*(9,5-6,2)			5,11		
	VV	0,8*(1,72+1,7)/2*(1,0*2+3,0)			6,84		
	VV	0,8*(1,4+1,52)/2*(58,0-49,5)			9,93		
	VV	RŠ					
	VV	(1,92*2+1,4*2)*1,2*(1,2-0,8)			3,19		
	VV	Mezisoučet			28,51		
	VV	méně ornice					
	VV	-0,1*(0,8*(4,2+3,3+5,0+8,5)+1,2*(1,2-0,8)*4)			-1,87		
	VV	Součet			26,64		
5	K	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	84,55	50,00	4 227,50
	VV	2*(0,1+1,95)/2*(6,2-2,0)			8,61		
	VV	2*(1,95+1,92)/2*(9,5-6,2)			12,77		
	VV	2*(1,72+1,7)/2*(1,0*2+3,0)			17,10		
	VV	2*(1,4+1,52)/2*(58,0-49,5)			24,82		
	VV	RŠ					
	VV	(1,92*2+1,4*2)*(1,2+0,4)*2			21,25		
	VV	Součet			84,55		
6	K	151101111	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	84,55	15,00	1 268,25
7	K	162251102	Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	15,69	45,00	706,05
	VV	ornice meziskládka					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	W		0,1*156,9		15,69		
	W		Součet		15,69		
8	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	104,64	280,00	29 299,20
	W		vytlačená zemina				
	W		lože+podkladní desky+obsyp				
	W		12,9+7,4+17,7		38,00		
	W		RŠ				
	W		(1,92*2+0,82*4+1,4*2)*3,14*0,3*0,3		2,80		
	W		2x septik + 2x zemní filtr				
	W		2*(1,7*7,71+(0,3*3,14*2,75/2)+(0,55+0,54)*3,14*0,3*0,3)		30,39		
	W		2x zemní filtr				
	W		2*(6,5*2,0*1,2)		31,20		
	W		výústní objekt				
	W		0,6*0,6*2,0+0,25*6,10		2,25		
	W		Součet		104,64		
9	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	15,69	160,00	2 510,40
	W		ornice meziskládka				
	W		0,1*156,9		15,69		
	W		Součet		15,69		
10	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	120,33	20,00	2 406,60
	W		odvoz				
	W		104,64		104,64		
	W		ornice-meziskládka				
	W		15,69		15,69		
	W		Součet		120,33		
11	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	209,28	250,00	52 320,00
	W		104,64*2,0		209,28		
	W		Součet		209,28		
12	K	174111109	Příplatek k zásypu za ruční prohození sypaniny sítím	m3	129,73	260,00	33 729,80
	W		zemní filtry+septiky				
	W		206,41		206,41		
	W		lože+podkladní desky+obsyp				
	W		-(7,69+7,4)		-15,09		
	W		2x septik + 2x zemní filtr				
	W		-				
	W		2*(1,7*7,71+(0,3*3,14*2,75/2)+(0,55+0,54)*3,14*0,3*0,3)		-30,39		
	W		2x zemní filtr				
	W		-2*(6,5*2,0*1,2)		-31,20		
	W		Součet		129,73		
13	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	151,31	155,00	23 453,05
	W		výkop méně vytlačená zemina				
	W		(206,41+22,9+26,64)-104,64		151,31		
	W		Součet		151,31		
14	K	174151102	Zásyp v prostoru s omezeným pohybem stroje sypaninou se zhutněním	m3	31,20	440,00	13 728,00
	W		zemní filtr				
	W		6,5*2,0*1,2*2		31,20		
	W		Součet		31,20		
15	M	58343872	kamenivo drcené hrubé frakce 8/16	t	26,05	650,00	16 932,50
	W		2*((0,25+0,25)*6,5*2,0)*1,67*1,2		26,05		
	W		Součet		26,05		
16	M	58341364	kamenivo drcené drobné frakce 2/4	t	36,47	650,00	23 705,50
	W		zemní filtr				
	W		2*(0,7*6,5*2,0)*1,67*1,2		36,47		
	W		Součet		36,47		
17	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	17,70	228,00	4 035,60
	W		(0,11+0,3)*0,8*21,85+0,03		7,20		
	W		(0,16+0,3)*0,8*28,5+0,01		10,50		
	W		Součet		17,70		
18	M	58331351	kamenivo těžené drobné frakce 0/4	t	35,47	450,00	15 961,50
	W		17,7*1,67*1,2		35,47		
	W		Součet		35,47		
19	K	181351003	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	156,90	89,00	13 964,10
20	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	156,90	23,00	3 608,70
21	M	00572472	osivo směs travní krajinná-rovinná	kg	3,14	140,00	439,60
	W		156,9*0,02 *Přepočtené koeficientem množství		3,14		

D 2

Zakládání

2 913,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
22	K	213141112	Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š přes 3 do 6 m	m2	35,00	24,00	840,00
	VV		2x zemní filtr				
	VV		7,0*2,5*2		35,00		
	VV		Součet		35,00		
23	M	69311088	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 500g/m2	m2	41,46	50,00	2 073,00
	VV		35*1,1845 *Přepočtené koeficientem množství		41,46		
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				232 600,00
24	K	382413121	Osazení jímky z PP na obetonování objemu 16000 l pro usazení do terénu	kus	4,00	4 000,00	16 000,00
25	M	562300R1	Zemní pískový filtr 6,0 x 2,0 x 1,2m ZF 20-EK	kus	2,00	46 700,00	93 400,00
26	M	562300R2	Biologický septik SK5-EK	kus	2,00	57 100,00	114 200,00
27	M	562DOP	Doprava filtrů a septiků	kpl	1,00	9 000,00	9 000,00
	D	4	Vodorovné konstrukce				84 511,80
28	K	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého	m3	12,90	1 650,00	21 285,00
	VV		0,1*0,8*(21,85+28,5)		4,03		
	VV		RŠ				
	VV		0,1*1,2*1,2*8+0,03		1,18		
	VV		Mezisoučet		5,21		
	VV		2x septik				
	VV		0,1*7,5*4,0		3,00		
	VV		2x zemní filtr				
	VV		0,1*7,8*6,0+0,01		4,69		
	VV		Mezisoučet		7,69		
	VV		Součet		12,90		
29	K	452321131	Podkladní desky ze ŽB tř. C 12/15 otevřený výkop	m3	7,40	4 000,00	29 600,00
	VV		2x septik				
	VV		2*0,15*3,15*3,15		2,98		
	VV		2x zemní filtr				
	VV		2*0,15*6,7*2,2		4,42		
	VV		Součet		7,40		
30	K	452351101	Bednění podkladních desek nebo bloků nebo sedlového lože otevřený výkop	m2	9,12	490,00	4 468,80
	VV		pod septiky				
	VV		0,15*3,15*4*2		3,78		
	VV		pod zemní filtry				
	VV		0,15*(6,7+2,2)*2*2		5,34		
	VV		Součet		9,12		
31	K	452368211	Výztuž podkladních desek nebo bloků nebo pražců otevřený výkop ze svařovaných sítí Kari	t	0,50	40 000,00	20 000,00
	VV		2*(26,64/6,0*3,15*3,15*2/1000*1,15)		0,20		
	VV		2*(26,64/6,0*6,7*2,2*2/1000*1,15)		0,30		
	VV		Součet		0,50		
32	K	461211711	Patka z lomového kamene pro dlažbu na sucho bez výplně spár	m3	0,72	3 400,00	2 448,00
	VV		výústní objekt				
	VV		0,6*0,6*2,0		0,72		
	VV		Součet		0,72		
33	K	465511227	Dlažba z lomového kamene na sucho s vyklínováním a vyplněním spár tl 250 mm	m2	6,10	1 100,00	6 710,00
	VV		výústní objekt				
	VV		(2,05+1,0)*2,0		6,10		
	VV		Součet		6,10		
	D	8	Trubní vedení				173 413,30
34	K	871263121	Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 110	m	21,85	90,00	1 966,50
	VV		splašková kanalizace				
	VV		9,5+((1,0*2+3,0)+((1,5+1,0)*2+1,1)+1,25		21,85		
	VV		Součet		21,85		
35	M	28611113	trubka kanalizační PVC DN 110x1000mm SN4	m	22,51	165,00	3 714,15
	VV		prořez 3%				
	VV		21,85*1,03		22,51		
	VV		Součet		22,51		
36	K	871313121	Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 160	m	28,50	165,00	4 702,50
	VV		1,1+27,4		28,50		
	VV		Součet		28,50		
37	M	28611131	trubka kanalizační PVC DN 160x1000mm SN4	m	29,36	300,00	8 808,00
	VV		prořez 3%				
	VV		28,5*1,03		29,36		
	VV		Součet		29,36		
38	K	892271111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN 100 nebo 125	m	21,85	25,00	546,25

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
39	K	892351111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN 150 nebo 200	m	28,50	28,00	798,00
40	K	892372111	Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách vodou	kus	1,00	2 000,00	2 000,00
41	K	894302141	Stěny šachet tl nad 200 mm ze ŽB bez zvýšených nároku na prostředí tř. C 16/20	m3	6,03	4 600,00	27 738,00
	VV		2x septik				
	VV		2*1,7*(7,71-3,14*2,75/2*2,75/2)		6,03		
	VV		Součet		6,03		
42	K	894302193	Příplatek za tloušťku stěn šachet ze ŽB do 200 mm	m3	6,03	130,00	783,90
43	K	894502101	Bednění stěn šachet pravoúhlých nebo vícehranných jednostranné	m2	35,40	415,00	14 691,00
	VV		2x septik				
	VV		2*1,7*(1,3*8)+0,04		35,40		
	VV		Součet		35,40		
44	K	894608211	Výztuž šachet ze svařovaných sítí typu Kari	t	0,18	36 000,00	6 480,00
	VV		2x septik				
	VV		2*(26,64/6,0*1,7*(1,3*8)/1000*1,15)		0,18		
	VV		Součet		0,18		
45	K	894812311	Revizní a čistící šachta z PP typ DN 600/160 šachtové dno průtočné	kus	1,00	5 300,00	5 300,00
46	K	894812312	Revizní a čistící šachta z PP typ DN 600/160 šachtové dno průtočné 30°, 60°, 90°	kus	5,00	5 520,00	27 600,00
47	K	894812313	Revizní a čistící šachta z PP typ DN 600/160 šachtové dno s přítokem tvaru T	kus	1,00	5 720,00	5 720,00
48	K	894812314	Revizní a čistící šachta z PP typ DN 600/160 šachtové dno s přítokem tvaru X	kus	1,00	5 990,00	5 990,00
49	K	894812331	Revizní a čistící šachta z PP DN 600 šachtová roura korugovaná světlé hloubky 1000 mm	kus	4,00	1 950,00	7 800,00
50	K	894812332	Revizní a čistící šachta z PP DN 600 šachtová roura korugovaná světlé hloubky 2000 mm	kus	4,00	3 972,00	15 888,00
51	K	894812339	Příplatek k rourám revizní a čistící šachty z PP DN 600 za uříznutí šachtové roury	kus	8,00	135,00	1 080,00
52	K	894812376	Revizní a čistící šachta z PP DN 600 poklop litinový pro třídu zatížení D400 s betonovým prstencem	kus	8,00	3 850,00	30 800,00
53	K	899722114	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 40 cm	m	50,35	20,00	1 007,00
	VV		21,85+28,5		50,35		
	D	998	Přesun hmot				27 617,50
54	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	110,47	250,00	27 617,50

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace kempu Lesík - hygienické zázemí

Objekt:

D1.3b - Kanalizace dešťová

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 20.07.2023

Zadavatel:

Město Nejdek

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

ZISTAV s.r.o.

IČ:

26316803

DIČ:

CZ26316803

Projektant:

DPT projekty Ostrov

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

230 683,01

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	230 683,01	21,00%	48 443,43
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

279 126,44

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace kempu Lesík - hygienické zázemí

Objekt:

D1.3b - Kanalizace dešťová

Místo:

Datum:

20.07.2023

Zadavatel:

Město Nejdek

Projektant:

DPT projekty Ostrov

Uchazeč:

ZISTAV s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

230 683,01

HSV - Práce a dodávky HSV

230 683,01

1 - Zemní práce

115 977,61

2 - Zakládání

3 344,50

3 - Svislé a kompletní konstrukce

36 750,00

4 - Vodorovné konstrukce

20 118,60

8 - Trubní vedení

47 834,80

998 - Přesun hmot

6 657,50

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Revitalizace kempu Lesík - hygienické zázemí

Objekt:

D1.3b - Kanalizace dešťová

Místo:

Datum: 20.07.2023

Zadavatel:

Město Nejdek

Projektant: DPT projekty Ostrov

Uchazeč:

ZISTAV s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

230 683,01

D HSV

Práce a dodávky HSV

230 683,01

D 1

Zemní práce

115 977,61

1	K	121151113	Sejmutí ornice plochy do 500 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	84,80	27,00	2 289,60
	VV		0,8*((26,0-5,5-7,0)+7,5)		16,80		
	VV		RŠ				
	VV		1,2*(1,2-0,8)*3+0,06		1,50		
	VV		Mezisoučet		18,30		
	VV		7,0*7,0		49,00		
	VV		(5,5+1,5)*2,5		17,50		
	VV		Mezisoučet		66,50		
	VV		Součet		84,80		
2	K	131251103	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně	m3	86,20	330,00	28 446,00
	VV		vsakovací příkop				
	VV		((602,3+602,8)/2-601,075)*2,5*5,5+(1,7+1,9)/2*1,5*2,5+0,02		27,05		
	VV		méně ornice				
	VV		-0,1*17,5		-1,75		
	VV		Mezisoučet		25,30		
	VV		akumulační nádrž				
	VV		(603,25-600,95)*(4,0+7,0)/2*(4,0+7,0)/2-0,35*3,2/2*6,8+0,03		65,80		
	VV		méně ornice				
	VV		-0,1*49,0		-4,90		
	VV		Mezisoučet		60,90		
	VV		Součet		86,20		
3	K	132251101	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	14,20	650,00	9 230,00
	VV		(0,45+0,8)/2*0,8*3,0		1,50		
	VV		(0,75+0,58)/2*0,8*(14,0-8,5)		2,93		
	VV		(0,58+0,6)/2*0,8*2,5		1,18		
	VV		(0,6+1,1)/2*0,8*(26,0-16,5)		6,46		
	VV		(0,58+0,55)/2*0,8*7,5		3,39		
	VV		RŠ				
	VV		0,58*1,2*(1,2-0,8)		0,28		
	VV		Mezisoučet		15,74		
	VV		méně ornice				
	VV		-0,1*(18,30-1,2*1,2*2)		-1,54		
	VV		Součet		14,20		
4	K	132254101	Hloubení rýh zapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	0,91	1 000,00	910,00
	VV		RŠ				
	VV		(1,4+1,1)*1,2*(1,2-0,8)		1,20		
	VV		méně ornice				
	VV		-0,1*1,2*1,2*2		-0,29		
	VV		Součet		0,91		
5	K	162251102	Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	8,48	45,00	381,60
	VV		ornice meziskládka				
	VV		0,1*84,8		8,48		
	VV		Součet		8,48		
6	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	26,48	280,00	7 414,40
	VV		vytlačená zemina				
	VV		lože+podkladní desky+obsyp				
	VV		3,7+0,69+5,72		10,11		
	VV		RŠ				
	VV		(1,4+0,58+1,1)*3,14*0,2*0,2		0,39		
	VV		akumulační nádrž				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		(1,3*3,83+0,5*3,14*1,85/2*1,85/2)+0,2*3,14*0,3*0,3		6,38		
	VV		vsakovací příkop				
	VV		3,75+5,85		9,60		
	VV		Součet		26,48		
7	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	8,48	160,00	1 356,80
	VV		ornice				
	VV		0,1*84,8		8,48		
	VV		Součet		8,48		
8	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	34,96	20,00	699,20
	VV		odvoz				
	VV		26,48		26,48		
	VV		ornice meziskládka				
	VV		0,1*84,8		8,48		
	VV		Součet		34,96		
9	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	52,96	250,00	13 240,00
	VV		26,48*2,0		52,96		
	VV		Součet		52,96		
10	K	174111109	Příplatek k zásypu za ruční prohození sypaniny sítím	m3	70,22	280,00	19 661,60
	VV		akumulační nádrž				
	VV		60,9		60,90		
	VV		-(1,3*3,83+0,5*3,14*1,85/2*1,85/2+0,2*3,14*0,3*0,3)		-6,38		
	VV		vsakovací příkop				
	VV		25,30-(3,75+5,85)		15,70		
	VV		Součet		70,22		
11	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	59,13	155,00	9 165,15
	VV		výkop méně vytlačená zemina				
	VV		(86,20+14,20+0,91)-26,48		74,83		
	VV		-15,7		-15,70		
	VV		Součet		59,13		
12	K	174151102	Zásyp v prostoru s omezeným pohybem stroje sypaninou se zhutněním	m3	15,70	445,00	6 986,50
	VV		vsakovací příkop				
	VV		25,30-(3,75+5,85)		15,70		
	VV		Součet		15,70		
13	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	5,72	228,00	1 304,16
	VV		(0,11+0,1)*0,8*3,0+0,02		0,52		
	VV		(0,16+0,1)*0,8*(17,5+7,5)		5,20		
	VV		Součet		5,72		
14	M	58331351	kamenivo těžené drobné frakce 0/4	t	11,46	450,00	5 157,00
	VV		5,72*1,67*1,2		11,46		
	VV		Součet		11,46		
15	K	181351003	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	84,80	89,00	7 547,20
16	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	84,80	23,00	1 950,40
17	M	00572472	osivo směs travní krajinná-rovinná	kg	1,70	140,00	238,00
	VV		84,8*0,02 *Přepočtené koeficientem množství		1,70		
D 2			Zakládání				3 344,50
18	K	212752701	Trativod z drenážních trubek tunelových PVC-U SN 4 perforace 220° včetně lože otevřený výkop DN 100 pro liniové stavby	m	5,50	400,00	2 200,00
19	K	213141112	Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š přes 3 do 6 m	m2	13,75	24,00	330,00
	VV		vsakovací příkop				
	VV		5,5*2,5		13,75		
	VV		Součet		13,75		
20	M	69311088	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 500g/m2	m2	16,29	50,00	814,50
	VV		13,75*1,1845 *Přepočtené koeficientem množství		16,29		
D 3			Svislé a kompletní konstrukce				36 750,00
21	K	382413115	Osazení jímky z PP na obetonování objemu 6000 l pro usazení do terénu	kus	1,00	3 000,00	3 000,00
	VV		akumulační nádrž				
	VV		1		1,00		
	VV		Součet		1,00		
22	M	562416R	nádrž akumulační dešťové vody 4m3 PP samonosná	kus	1,00	31 750,00	31 750,00
23	M	562DOP	Doprava akumulační nádrže	kpl	1,00	2 000,00	2 000,00
D 4			Vodorovné konstrukce				20 118,60
24	K	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého	m3	3,75	1 650,00	6 187,50
	VV		vsakovací příkop				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		0,2*(2,0+5,5)*2,5		3,75		
	VV		Součet		3,75		
25	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopisku	m3	3,70	1 000,00	3 700,00
	VV		potrubí				
	VV		0,1*0,8*((26,0-5,5)+7,5)+0,1*1,2*1,2*3		2,67		
	VV		akumulační nádrž				
	VV		0,1*3,1*3,1+0,07		1,03		
	VV		Součet		3,70		
26	K	452321131	Podkladní desky ze ŽB tř. C 12/15 otevřený výkop	m3	0,69	4 000,00	2 760,00
	VV		akumulační nádrž				
	VV		0,15*2,15*2,15		0,69		
	VV		Součet		0,69		
27	K	452351101	Bednění podkladních desek nebo bloků nebo sedlového lože otevřený výkop	m2	1,29	490,00	632,10
	VV		akumulační nádrž				
	VV		0,15*2,15*4		1,29		
	VV		Součet		1,29		
28	K	452368211	Výztuž podkladních desek nebo bloků nebo pražců otevřený výkop ze svařovaných sítí Kari	t	0,05	38 500,00	1 925,00
	VV		akumulační nádrž				
	VV		26,64/6,0*2,15*2,15*2/1000*1,15		0,05		
	VV		Součet		0,05		
29	K	457572111	Filtrační vrstvy ze štěrkopisku se zhuštěním frakce od 0 až 8 do 0 až 32 mm	m3	5,85	840,00	4 914,00
	VV		vsakovací příkop				
	VV		0,2*(1,8+5,5)*2,5		3,65		
	VV		(0,11+0,05)*5,5*2,5		2,20		
	VV		Součet		5,85		
D 8 Trubní vedení							47 834,80
30	K	871263121	Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 110	m	3,00	90,00	270,00
31	M	28611113	trubka kanalizační PVC DN 110x1000mm SN4	m	3,09	165,00	509,85
	VV		prořez 3%				
	VV		3,0*1,03		3,09		
	VV		Součet		3,09		
32	K	871313121	Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 160	m	25,00	165,00	4 125,00
	VV		17,5+7,5		25,00		
	VV		Součet		25,00		
33	M	28611131	trubka kanalizační PVC DN 160x1000mm SN4	m	25,75	309,00	7 956,75
	VV		prořez 3%				
	VV		25,0*1,03		25,75		
	VV		Součet		25,75		
34	K	892271111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN 100 nebo 125	m	3,00	35,00	105,00
35	K	892351111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN 150 nebo 200	m	25,00	28,00	700,00
36	K	892372111	Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách vodou	kus	2,00	2 000,00	4 000,00
37	K	894302141	Stěny šachet tl nad 200 mm ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20	m3	1,49	4 650,00	6 928,50
	VV		akumulační nádrž				
	VV		1,3*(3,83-3,14*1,85/2*1,85/2)		1,49		
	VV		Součet		1,49		
38	K	894302193	Příplatek za tloušťku stěn šachet ze ŽB do 200 mm	m3	1,49	130,00	193,70
39	K	894502101	Bednění stěn šachet pravouhlých nebo vícehranných jednostranně	m2	10,40	415,00	4 316,00
	VV		akumulační nádrž				
	VV		1,3*8		10,40		
	VV		Součet		10,40		
40	K	894608211	Výztuž šachet ze svařovaných sítí typu Kari	t	0,05	36 000,00	1 800,00
	VV		akumulační nádrž				
	VV		26,64/6,0*1,3*0,89*8/1000*1,15		0,05		
	VV		Součet		0,05		
41	K	894812001	Revizní a čistící šachta z PP šachtové dno DN 400/150 přímý tok	kus	2,00	1 400,00	2 800,00
42	K	894812003	Revizní a čistící šachta z PP šachtové dno DN 400/150 pravý a levý přítok	kus	1,00	1 560,00	1 560,00
43	K	894812031	Revizní a čistící šachta z PP DN 400 šachtová roura korugovaná bez hrdla světlé hloubky 1000 mm	kus	1,00	1 160,00	1 160,00
44	K	894812032	Revizní a čistící šachta z PP DN 400 šachtová roura korugovaná bez hrdla světlé hloubky 1500 mm	kus	2,00	1 600,00	3 200,00
45	K	894812041	Příplatek k rourám revizní a čistící šachty z PP DN 400 za užití šachtové roury	kus	3,00	100,00	300,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
46	K	894812063	Revizní a čistící šachta z PP DN 400 poklop litinový plný do teleskopické trubky pro třídu zatížení D400	kus	3,00	2 450,00	7 350,00
47	K	899722114	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 40 cm	m	28,00	20,00	560,00
D 998			Přesun hmot				6 657,50
48	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	26,63	250,00	6 657,50

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace kempu Lesík - hygienické zázemí

Objekt:

D1.4 - Silnoproudá elektrotechnika

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 20.07.2023

Zadavatel:

Město Nejdek

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

ZISTAV s.r.o.

IČ: 26316803

DIČ: CZ26316803

Projektant:

DPT projekty Ostrov s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			213 357,79
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	213 357,79	21,00%	44 805,14
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			258 162,93
v CZK			

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace kempu Lesík - hygienické zázemí

Objekt:

D1.4 - Silnoproudá elektrotechnika

Místo:

Datum: 20.07.2023

Zadavatel:

Město Nejdek

Projektant:

DPT projekty Ostrov
s.r.o.

Uchazeč:

ZISTAV s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

213 357,79

M - Práce a dodávky M

213 357,79

21-M - Elektromontáže

64 588,60

46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích

148 769,19

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Revitalizace kempu Lesík - hygienické zázemí

Objekt:

D1.4 - Silnoproudá elektrotechnika

Místo:

Datum: 20.07.2023

Zadavatel:

Město Nejdek

Projektant:

DPT projekty Ostrov s.r.o.

Uchazeč:

ZISTAV s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

213 357,79

D M

Práce a dodávky M

213 357,79

D 21-M

Elektromontáže

64 588,60

1	K	210100001	Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žíly do 2,5 mm2	kus	10,00	36,00	360,00	
2	K	210100004	Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žíly do 25 mm2	kus	8,00	54,00	432,00	
3	K	210100014	Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žíly do 10 mm2	kus	24,00	44,00	1 056,00	
4	K	210220020	Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek v zemi páskou do 120 mm2 ve městské zástavbě	m	40,00	64,00	2 560,00	
5	M	11.199.636	Pásek pozink. DEHN Z500 FeZn 30x4	m	46,00	89,00	4 094,00	
VV				40*1,15 'Přepočtené koeficientem množství				46,00
6	K	210220022	Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek v zemi drátem průměru do 10 mm ve městské zástavbě	m	16,00	64,00	1 024,00	
7	M	1030037125	Drát 8/11mm, FeZn, Z350 (350g/m2) Délka role ca. 75m, s plastovou izolací černou	m	18,40	89,00	1 637,60	
VV				16*1,15 'Přepočtené koeficientem množství				18,40
8	K	210220301	Montáž svorek hromosvodných se 2 šrouby	kus	8,00	54,00	432,00	
9	M	1142822	SVORKA SZ FEZN RD 7-10/RD16 /450000/	kus	8,00	153,00	1 224,00	
10	K	210220302	Montáž svorek hromosvodných se 3 a více šrouby	kus	10,00	59,00	590,00	
11	M	1030037247	Křížová svorka FeZn pro prům. 16/8-10mm, prům. 16/pásek 30mm, s mezidestičkou	kus	10,00	120,00	1 200,00	
12	K	210280002	Zkoušky a prohlídky el rozvodů a zařízení celková prohlídka pro objem montážních prací přes 100 do 500 tis Kč	kus	1,00	4 500,00	4 500,00	
13	K	210280221	Měření zemních odporů zemnicí sítě dl pásku do 100 m	kus	1,00	2 000,00	2 000,00	
14	K	210812033	Montáž kabelu Cu plného nebo laněného do 1 kV žíly 4x6 až 10 mm2 (např. CYKY) bez ukončení uloženého volně nebo v liště	m	110,00	36,00	3 960,00	
15	M	34111076	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 4x10mm2	m	126,50	117,00	14 800,50	
VV				110*1,15 'Přepočtené koeficientem množství				126,50
16	K	210812037	Montáž kabelu Cu plného nebo laněného do 1 kV žíly 4x25 až 35 mm2 (např. CYKY) bez ukončení uloženého volně nebo v liště	m	45,00	54,00	2 430,00	
17	M	34111610	kabel silový jádro Cu izolace PVC plášť PVC 0,6/1kV (1-CYKY) 4x25mm2	m	51,75	372,00	19 251,00	
VV				45*1,15 'Přepočtené koeficientem množství				51,75
18	K	210812061	Montáž kabelu Cu plného nebo laněného do 1 kV žíly 5x1,5 až 2,5 mm2 (např. CYKY) bez ukončení uloženého volně nebo v liště	m	50,00	32,00	1 600,00	
19	M	34111090	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x1,5mm2	m	57,50	25,00	1 437,50	
VV				50*1,15 'Přepočtené koeficientem množství				57,50
D		46-M	Zemní práce při extr.mont.pracích					148 769,19
20	K	460010023	Výtyčení trasy vedení kabelového podzemního v terénu volném	km	0,11	1 500,00	165,00	
21	K	460030011	Sejmutí drnu při elektromontážích jakékoliv tloušťky	m2	44,30	60,00	2 658,00	
VV		0,35*68						23,80
VV		0,5*41						20,50
VV		Součet						44,30
22	K	460161172	Hloubení kabelových rýh ručně š 35 cm hl 80 cm v hornině tř I skupiny 3	m	68,00	400,00	27 200,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
23	K	460161272	Hloubení kabelových rýh ručně š 50 cm hl 80 cm v hornině tř I skupiny 3	m	19,00	600,00	11 400,00
24	K	460161302	Hloubení kabelových rýh ručně š 50 cm hl 110 cm v hornině tř I skupiny 3	m	22,00	860,00	18 920,00
25	K	460341113	Vodorovné přemístění horniny jakékoliv třídy dopravními prostředky při elektromontážích přes 500 do 1000 m	m3	1,18	118,00	139,24
26	K	460341121	Příplatek k vodorovnému přemístění horniny dopravními prostředky při elektromontážích za každých dalších i započatých 1000 m	m3	11,80	24,00	283,20
VV					1,18*10 'Přepočtené koeficientem množství	11,80	
27	K	460361111	Poplatek za uložení zeminy na skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	1,18	250,00	295,00
28	K	460371111	Naložení výkopku při elektromontážích ručně z hornin třídy I skupiny 1 až 3	m3	1,18	420,00	495,60
29	K	460431162	Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 35 cm hl 60 cm z horniny tř I skupiny 3	m	68,00	73,00	4 964,00
30	K	460431262	Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 50 cm hl 60 cm z horniny tř I skupiny 3	m	19,00	105,00	1 995,00
31	K	460431312	Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 50 cm hl 100 cm z horniny tř I skupiny 3	m	22,00	175,00	3 850,00
32	K	460581121	Zatrávňení včetně zalití vodou na rovině	m2	44,30	16,00	708,80
33	K	460581131	Uvedení nezpevněného terénu do původního stavu v místě dočasného uložení výkopku s vyhrabáním, srovnáním a částečným dosetím trávy	m2	44,30	30,00	1 329,00
34	K	460641113	Základové konstrukce při elektromontážích z monolitického betonu tř. C 16/20	m3	1,10	3 800,00	4 180,00
VV					0,5*22*0,1	1,10	
35	K	460661111	Kabelové lože z písku pro kabely nn bez zakrytí š lože do 35 cm	m	87,00	105,00	9 135,00
36	K	460661511	Kabelové lože z písku pro kabely nn kryté plastovou fólií š lože do 25 cm	m	110,00	82,00	9 020,00
37	K	460791212	Montáž trubek ochranných plastových uložených volně do rýhy ohebných přes 32 do 50 mm	m	90,00	36,00	3 240,00
38	M	34571158	trubka elektroinstalační ohebná z PH, D 48mm	m	94,50	38,00	3 591,00
VV					90*1,05 'Přepočtené koeficientem množství	94,50	
39	K	460791213	Montáž trubek ochranných plastových uložených volně do rýhy ohebných přes 50 do 90 mm	m	40,00	36,00	1 440,00
40	M	34571353	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 61/75mm, HDPE+LDPE	m	42,00	44,00	1 848,00
VV					40*1,05 'Přepočtené koeficientem množství	42,00	
41	K	460791214	Montáž trubek ochranných plastových uložených volně do rýhy ohebných přes 90 do 110 mm	m	22,00	36,00	792,00
42	M	34571355	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 94/110mm, HDPE+LDPE	m	23,10	65,00	1 501,50
VV					22*1,05 'Přepočtené koeficientem množství	23,10	
43	K	460905121	Montáž kompaktního plastového piliře pro rozvod nn samostatého š přes 38 do 55 cm (např. SS300, SR322, ER122, RVO)	kus	1,00	2 980,00	2 980,00
44	M	1134365	EL.ROZVADEC ER212/NKP7P-C	kus	1,00	8 130,00	8 130,00
45	K	460905151	Montáž kompaktního plastového piliře pro rozvod nn samostatého š přes 100 cm (např. SD822, SR501)	kus	1,00	21 980,00	21 980,00
46	M	35711835	skříň rozpojovací jističí kompaktní piliř celoplastové provedení výzbroj 6x sada pojistkové spodky nožové velikosti 1 (SR601/NKW2)	kus	1,00	5 320,00	5 320,00
47	K	468061122	Bourání piliře ze zdiva cihelného skříň v do 105 cm a š přes 90 do 150 cm	kus	1,00	820,00	820,00
48	K	469981111	Přesun hmot pro pomocné stavební práce při elektromontážích	t	1,01	265,00	267,65
49	K	469981211	Příplatek k přesunu hmot pro pomocné stavební práce při elektromontážích ZKD 1000 m	t	10,10	12,00	121,20
VV					1,01*10 'Přepočtené koeficientem množství	10,10	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace kempu Lesík - hygienické zázemí

Objekt:

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Město Nejdek

Uchazeč:

ZISTAV s.r.o.

Projektant:

DPT projekty Ostrov s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

20.07.2023

IČ:

DIČ:

IČ:

26316803

DIČ:

CZ26316803

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

135 000,00

DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snížená	135 000,00	21,00%	28 350,00
	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

163 350,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace kempu Lesík - hygienické zázemí

Objekt:

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo:

Datum:

20.07.2023

Zadavatel:

Město Nejdek

Projektant:

DPT projekty Ostrov
s.r.o.

Uchazeč:

ZISTAV s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

135 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

135 000,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

20 000,00

VRN3 - Zařízení staveniště

15 000,00

VRN6 - Územní vlivy

10 000,00

VRN7 - Provozní vlivy

10 000,00

VRN9 - Ostatní náklady

80 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Revitalizace kempu Lesík - hygienické zázemí

Objekt:

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo:

Datum: 20.07.2023

Zadavatel:

Město Nejdek

Projektant:

DPT projekty Ostrov
s.r.o.

Uchazeč:

ZISTAV s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

135 000,00

D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				135 000,00
D		VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce				20 000,00
1	K	010001000	Průzkumné, geodetické a projektové práce	kpl	1,00	20 000,00	20 000,00
D		VRN3	Zařízení staveniště				15 000,00
2	K	030001000	Zařízení staveniště	kpl	1,00	15 000,00	15 000,00
D		VRN6	Územní vlivy				10 000,00
3	K	060001000	Územní vlivy	kpl	1,00	10 000,00	10 000,00
D		VRN7	Provozní vlivy				10 000,00
4	K	070001000	Provozní vlivy	kpl	1,00	10 000,00	10 000,00
D		VRN9	Ostatní náklady				80 000,00
5	K	090001000	Ostatní náklady	kpl	1,00	80 000,00	80 000,00

