



LEGENDA

- STÁVAJÍCÍ OBVODOVÁ KONSTRUKCE + KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM tl. 120 mm
- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- DEMONTOVANÉ A BOURANÉ KONSTRUKCE
- DEMONTOVANÉ A BOURANÉ KONSTRUKCE
- ODSTRANĚNÍ KONSTRUKCE PODLAHY PO NOSNOU KCI STROPU
- DEMONTÁŽ STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ
- DEMONTÁŽNÍ A BOURACÍ PRÁCE ŘEŠENY V RÁMCI CELÉ MÍSTNOSTI
- DEMONTÁŽNÍ A BOURACÍ PRÁCE URČITÉHO PRVKU

LEGENDA BOURACÍCH PRACÍ

- B.01 ODSTRANĚNÍ NAŠLAPNÉ KONSTRUKCE PODLAHY vč. SOKLOVÉ ČÁSTI
- B.02 ODSTRANĚNÍ/OTLUČENÍ VŠECH OMÍTEK NA STĚNÁCH, STROPECH, PODHLEDECH
- B.03 DEMONTÁŽ ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ - ZDRAVOTECHNIKY (WC, UMÝVADLA, BATERIE atd...)
- B.04 DEMONTÁŽ PRVKŮ TECHNIČKÉHO ZAŘÍZENÍ OBJEKTU - VODOVOD, KANALIZACE, VZDUCHOTECH, ELEKTROINST.
- B.05 DEMONTÁŽ DVEŘNÍHO KŘÍDLA vč. OCELOVÉ ZÁRUBNĚ
- B.06 DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍCH INTERIÉROVÝCH PRVKŮ - VESTAVNÉ SKŘÍNĚ, INTERIÉROVÉ STĚNY, KATEDRY atd...
- B.07 ODSTRANĚNÍ STĚN OBJEKTU DLE VYZNAČENÍ NA PUDORYSU
- B.08 DEMONTÁŽ VNITŘNÍ OKENNÍCH VÝPLNÍ
- B.09 ODSTRANĚNÍ KONSTRUKCE PODLAHY vč. STROPNÍ KONSTRUKCE
- B.10 DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO OCELI ZÁBRADLÍ v. 900 mm V MÍSTĚ BUDOUCÍHO VÝTAHU
- B.11 ODSTRANĚNÍ KONSTRUKCE VNITŘNÍHO VYROVŇAVACÍHO SCHODISŤE
- B.12 ODSTRANĚNÍ KONSTRUKCE PODLAHY vč. NAŠLAPNÉ VRSTVY A SOKLOVÉ ČÁSTI
- B.13 ODSTRANĚNÍ KONSTRUKCE DŘEVĚNÉHO VYROVŇAVACÍHO SCHODISŤE
- B.14 DEMONTÁŽ STŘEŠNÍCH OKEN 600x600 mm, 8 ks
- B.15 ODBOURÁNÍ NEVYUŽÍVANÉHO KOMINA Z CPP
- B.16 DEMONTÁŽ REVIZNÍ DŘEVĚNÉ LÁVKY, š. 1,0 m, cca 60 m²
- B.17 ODSTRANĚNÍ ČÁSTI ZDI SCHODISŤE NA UROVĚŇ PODLAHY PODKROVÍ
- B.18 ODSTRANĚNÍ ČÁSTI STŘECHY V RÁMCI BUDOUCÍHO UMÍSTĚNÍ VÍKÝŘŮ

POZNÁMKA BOURACÍCH PRACÍ:

- JEDNOTLIVÉ SKLADBY KONSTRUKCÍ BYLY PŘEVZATY Z PŮVODNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ STAVBY A TYTO INFORMACE JSOU V PROJEKTU UVÁDĚNY JAKO "PŘEDPOKLADY". Z PROVOZNÍCH DŮVODŮ NEMOHLY BYT PROVEDENY SONDY JEDNOTLIVÝCH SKLADEB KONSTRUKCÍ. V RÁMCI STAVEBNÍCH PRACÍ BUDOU PROVEDENY SONDY PRO OVĚŘENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH SKLADEB A TLOUŠTEK JEDNOTLIVÝCH KONSTRUKCÍ. NA ZÁKLADĚ PROVEDENÝCH SOND BUDE PŘÍPADNĚ V RÁMCI AUTORSKÉHO DOZORU UPRAVENO ŘEŠENÍ.

- PŘED ZAHÁJENÍM BOURACÍCH PRACÍ NUTNO PROVÉST DEMONTÁŽ ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ A VYKLIZENÍ INTERIÉROVÉHO VYBAVENÍ

- SOUČASNĚ BUDE PROVEDENO ODPOJENÍ DOTČENÝCH ROZVODŮ VNITŘNÍ INSTALACÍ

- BOURÁNÍ BUDE PROVÁDĚNO POSTUPEM SHORA DOLŮ POSTUPNÝM ROZEBÍRÁNÍ ZA POUŽITÍ PŘÍSLUŠNÝCH PODPŮRNÝCH PRVKŮ A KONSTRUKCÍ

- VYBOURÁNY MATERIÁL BUDE TRÍDĚN A EKOLOGICKY LIKVIDOVÁN DLE ZÁKONA č.154/2010 Sb. O ODPADECH, JEHO PROVÁDĚCÍM PROVÁDĚCÍMI PŘEDPISY A PŘEDPISY SOUVISEJÍCÍMI VYHLÁŠKA MŽP č. 381/2001 Sb. a č. 383/2001 Sb.

- V MÍSTNOSTECH DOTČENÝCH BOURACÍMI PRÁCEMI BUDE CELOPLOŠNĚ OŠKRABÁNA OMÍTKA PRO NOVÉ PŘESTUKOVÁNÍ

- VNITŘNÍ ELEKTROINSTALACE (Zásuvky, osvětlení, vypínače atd...), ZAŘÍZENÍ VZT (Potrubí, ventilátory atd...), PRVKY VYTÁPĚNÍ BUDOU DEMONTOVÁNY JAKO KOMPLET

- DEMONTÁŽ PRVKŮ INTERIÉRU (Dveřní křídla atd...) A ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ BUDE PROVEDENA, TAK ABY BYLY ZACHOVÁNY PRO DALŠÍ VYUŽITÍ

OSTATNÍ:

PŘI REKONSTRUKCI STAVBY JE NUTNÉ POSTUPOVAT DLE PLATNÝCH ČSN A TECHNOLOGICKÝCH PŘEDPISŮ A PRAVIDEL S OHLEDEM NA VŠECHNY PLATNÉ PŘEDPISY BOZP.

POKUD SE PŘI REALIZACI OBJEVÍ NEJASNOSTI NEBO DOJDE K NEPŘEDVÍDATELNÝM OKOLNOSTEM JE NUTNÉ NEPRODLENĚ INFORMOVAT STAVEBNÍ A TECHNICKÝ DOZOR, PŘÍPADNĚ PROJEKTANTA,

PRO UPŘESNĚNÍ DALŠÍHO POSTUPU PRÁCE - V RÁMCI VÝSTAVBY JE NUTNÉ VZÁJEMNĚ KOORDINOVAT TECHNICKOU DOKUMENTACI (VÝKRESOVOU A TEXTOVOU ČÁST) SE STAVEBNÍ A KONSTRUKČNÍ ČÁSTÍ S NÁVAZNOSTÍ NA DALŠÍ ČÁSTI STAVEBNÍ DOKUMENTACE, TĚMI MOKOU BYT I PROJEKTY INSTALACÍ (TZB), POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ.

PROJEKT STATICKÉHO ŘEŠENÍ APOD PŘÍPADNÁ OPATŘENÍ SPADAJÍCÍ DO POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍHO ŘEŠENÍ (ZNAČENÍ ÚNIKOVÝCH CEST, ROZMÍSTĚNÍ HASIČÍCH PŘÍSTROJŮ, OKNA A DVEŘE S URČITOU POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ APOD) JE NUTNÉ OVĚŘIT V PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍHO ŘEŠENÍ. V PRŮBĚHU REALIZACE JE NUTNÉ ZAJISTIT PROVEDENÍ PROSTUPŮ INSTALACÍ V RÁMCI PROVÁDĚCÍCH PROJEKTŮ SPECIALIZACÍ VZT, UT, ELEKTRO APOD. V PŘÍPADĚ ŽE TO PROSTUPUJÍCÍ VEDENÍ VYŽADUJE JE NUTNÉ PROVÉST TAKOVÉ OCHRANNÉ PRVKY, KTERÉ ZABEZPEČÍ OCHRANU TĚCHTO VEDENÍ NAPŘ. POMOCÍ OCELOVÝCH CHRÁNIČEK APOD.

