



VZOROVÝ ŘEZ
USAZENÍ OT



SCHEMA KOMPENZACE POTRUBÍ
U ODBOČEK, KOLEN NA TRASE ROZVODŮ:




POZNÁMKY:

- VŠEKERÉ ROZVODY JSOU VEDENY VOLNĚ POD STROPEM POPŘ. V DŘÁŽCE VE ZDI (VE SNAŽE ZACHOVAT V CO NEJVYŠŠÍ MÍŘE STÁVAJÍCÍ VEDENÍ)
- LEŽATE VEDENÍ PŘI PŘECHODU NOSNOU KONSTRUKCI BUDE OPATŘENO OCELOVOU CHRÁNKOU.
- VŠECHNY ROZVODY Z MĚDI BUDOU IZOLOVANE A MUSI UMOŽŇOVAT DILATACI
- ROZVODY MUSÍ BÝT VYPUSTITELNÉ (V NEJNÍŽŠÍM MÍSTĚ OKRUHU) A ODVZDUŠNITELNÉ (V NEJVYŠŠÍM MÍSTĚ OKRUHU)
- VŠEKERÉ POTRUBÍ BUDE IZOLOVANE NÁVLEKLOU TEPELNĚ IZOLACÍ
- VŠEKERÉ PROSTUPY ROZVODŮ A INSTALACÍ POŽÁRNĚ DĚLICÍMI KONSTRUKCEMI MUSÍ BÝT UTEŠNĚNY POMOCÍ MANŽET, TMELŮ A JINÝCH VÝROBKŮ, JEJICHŽ POŽÁRNÍ ODOLNOST JE URČENA POŽÁRNÍ ODOLNOSTI PROSTUPOVÉ KONSTRUKCE V SOULADU S KAPITOLOU 11, ČSN 730802 – VIZ PBR
- PŘEDÁVACÍ STANICE, ROZDĚLOVAČE S REGULÁČNÍMI ARMATURAMI, REGULACE APOD. ZŮSTÁVAJÍ STÁVAJÍCÍ. PD MAR NENÍ SOUČÁSTÍ PD!
- JEDNA SE O DOKUMENTACI PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ A NÁSLEDNÝ VÝBĚR ZHOTOVITELE. NUTNO VYPRACOVAT DILENSKOU (REALIZAČNÍ) DOKUMENTACI K PROVEDENÍ STAVBY!
- NA STAVBĚ JE NUTNÁ KOORDINACE SE VŠEMI PROFESEMI !!

LEGENDA POTRUBÍ:

- PŘÍMOTOPNÉ VODY – MĚDĚNÉ POTRUBÍ
 - ZPATEČKA TOPNÉ VODY – MĚDĚNÉ POTRUBÍ
- TEPLOTNÍ SPAD: STÁVAJÍCÍ (UNAŽOVANÝ 70/60 °C)
VENKOVNÍ VÝPOČTOVÁ TEPLOTA –18 °C



c)					
b)					
a)					
OZN. REVIZE	PŘEDMĚT REVIZE	REVIZI PROVEDL	PODPIS	DATUM	
PROJEKTANT	KONTROLOVAL	HP	OPRAVNĚNÁ OSOBA	PRŮBĚH VÝSTUPU	
Ing. Jan Funda	Bc. Lukáš Nedelka	Bc. Lukáš Nedelka	Ing. Václav Petrá		
STAVBY	Město Nepřibyl, náměstí Karla IV. 239, 382 21 Nepřibyl		DATUM	02/2021	
NÁZEV AKCE	Nájemník, 25. nám. Karla IV. - celková rekonstrukce		MÍSTO AKCE	REVIZE	
NÁZEV ČÁSTI	D.1.4.2 VYTÁPĚNÍ		Č. POPOVĚ	UČEL	
OBSAH VÝKRESU	Objekt S002 Pudýřův 1.NP		Č. PODZEMÍ	MĚŘÍTKO	
			KAT. ÚZEMÍ	FORMÁT	
			594x870		
			KOTV.	mm	
			INT. ČÍSLO	PRŮBĚH	
			123002018	D.1.4.2.07	