LEGENDA

	STÁVAJÍCÍ OBVODOVÁ KONSTRUKCE + KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM tl. 120 mm
	STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
	ZAPRAVENÍ PO BOURACÍCH PRACÍCH KERAMICKCÝM STŘEPEM S CEMENTOVOU MALTOU, POVRCHOVÁ ÚPRAVA POMOCÍ VCM
	VNITŘNÍ VÝPLŇOVÉ ZDIVO Z PÓROBETONOVÝCH TVÁRNIC NA TENKOVRSTVOU ZDÍCÍ MALTU
	ZDIVO Z CIHEL CP-P 15 NA M10 / DOZDÍVKA Z CIHEL PLNÝCH CP-P 15 NA M10 NUTNO PROVÁZAT SE STÁVAJÍCÍM ZDIVEM POMOCÍ KAPES PŘÍP. POMOCÍ TRNOVÉ VÝZTUŽE - Skl/1.01
	ZDIVO Z POROBETONOVÝCH TVÁRNIC tl. 100 mm (100x249x599), P2-500,NA TENKOVRSTVÉ LEPIDLO - Skl/1.02
	ZDIVO Z POROBETONOVÝCH TVÁRNIC tl. 150 mm (150x249x599), P2-500,NA TENKOVRSTVÉ LEPIDLO - Skl/1.03
	VNITŘNÍ NENOSNÁ SDK STĚNA tl. 150 mm - Skl/1.04
	AKUSTICKÉ ZDIVO Z KERAMICKÝCH TVÁRNIC BROUŠENÝCH tl. 250 mm (250x249x330), P15, NA CELOPLOŠNÉ LEPIDLO - Skl/1.05
	ZDIVO Z POROBETONOVÝCH TVÁRNIC tl. 200 mm (200x249x599), P2-500,NA TENKOVRSTVÉ LEPIDLO - Skl/1.06
	DOPLNĚNÍ KCE PODLAHY



LEGENDA STRUKTUROVANÁ KABELÁŽ

ZNAČKA	POPIS
DR-1	DATOVÝ ROZVÁDĚČ
	ZÁSUVKA SDĚL RJ 45 cat6 VE VÝŠCE NN ZÁSUVEK
	ZÁSUVKA SDĚL RJ 45 cat6 NAD STROPĚ
	ZÁSUVKA SDĚL 2xRJ 45 cat6 VE VÝŠCE NN ZÁSUVEK
	ZÁSUVKA SDĚL RJ 45 cat6 VÝŠKA DLE VÝKRESU
	ZÁSUVKA SDĚL 2xRJ 45 cat6 V PODLAHOVÉ KRABICI
	KRABICE SLABORPOUDÁ
AP	Datová zásuvka RJ45 pro bezdrátový přístupový bod Wi-fi
	DATOVÝ VÝVOD
	TELEFONNÍ PŘÍSTROJ
	Trasa vedení stoupání/klesání
	Trasa vedení strukturované kabeláže
	KABELOVÝ ŽLAB
	Trasa vedení kabeláže SLP
	Trasa vedení napájení aktivních prvků
	Trasa vedení optické kabeláže

LEGENDA CCTV

ZNAČKA	POPIS
NVR	ZÁZNAMOVÉ ZAŘÍZENÍ, SÍŤOVÉ NVR
	VNITŘNÍ DOME KAMERA
	VNITŘNÍ DOME FISHEYE KAMERA
	ANTÉNNÍ ZÁSUVKA 1xKOAXIÁLNÍ VE VÝŠCE NN ZÁSUVEK
STA	ROZVODNICE SYSTÉMU SPOLEČNÉ TELEVIZNÍ ANTÉNY, umístění rozbočovačů a zesilovačů
	HODINY, JEDNOTNÝ ČAS

LEGENDA ER

ZNAČKA	POPIS
xZ 3W	REPRODUKTOR PODHLEDOVÝ xZ-číslo zóny, xW-výkon reproduktoru
xZ 3W	REPRODUKTOR NÁSTĚNÝ xZ-číslo zóny, xW-výkon reproduktoru
xZ 3W	REPRODUKTOR NÁSTĚNÝ, krytí min. IP54 xZ-číslo zóny, xW-výkon reproduktoru
EVAC	ROZHLASOVÁ ÚSTŘEDNA
	MIKROFONNÍ PULT EVAKUAČNÍHO ROZHLASU

LEGENDA PZTS A INTERKOM

ZNAČKA	POPIS
PZTS	ÚSTŘEDNA PZTS
	ELEKTROMECHANICKÝ ZÁMEK
	PIR VNITŘNÍ
	KLÁVESNICE SYSTÉMU PZTS
	Venkovní panel domovního telefonu
	VNITŘNÍ DOMOVNÍ TELEFON v.1500
	ZVONKOVÉ TLAČÍTKO
	BEZKONTAKTNÍ ČTEČKA (POUZE KAB. PŘÍPRAVA) ZAKONČENA V KRABICI

TABULKA MÍSTNOSTÍ 1NP

Č. M.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA (m^2)	ÚPRAVY POVRCHŮ – PODLAHA	ÚPRAVY POVRCHŮ – STĚNY	ÚPRAVY POVRCHŮ – STROP	POZNÁMKA
101	VSTUPNÍ VESTIBUL	21,60	KER. DLAŽBA	OPRAVA ST. OMÍTEK + MALBA	OPRAVA ST. OMÍTEK + MALBA	KER. SOKL v. 100 mm
102	ŠATNY	70,70	KER. DLAŽBA	OPRAVA ST. OMÍTEK + MALBA	OPRAVA ST. OMÍTEK + MALBA	KER. SOKL v. 100 mm
103	RELAXAČNÍ MÍSTNOST	90,30	KAUČUKOVÁ KRYTINA	KER. OBKLAD (v. 2,10 m) / OMÍTKA	OPRAVA ST. OMÍTEK + MALBA	FABIONOVÝ SOKL v. 100 mm
104	CHODBA	9,30	KER. DLAŽBA	OPRAVA ST. OMÍTEK + MALBA	OPRAVA ST. OMÍTEK + MALBA	KER. SOKL v. 100 mm
105	WC	8,50	STÁVAJÍCÍ (BEZ ZÁSAHU)	STÁVAJÍCÍ (BEZ ZÁSAHU)	STÁVAJÍCÍ (BEZ ZÁSAHU)	-
106	DÍLNY	67,20	STÁVAJÍCÍ (BEZ ZÁSAHU)	STÁVAJÍCÍ (BEZ ZÁSAHU)	STÁVAJÍCÍ (BEZ ZÁSAHU)	-
107	CHODBA	47,30	KER. DLAŽBA	OPRAVA ST. OMÍTEK + MALBA	OPRAVA ST. OMÍTEK + MALBA	KER. SOKL v. 100 mm
108	CVIČNÁ KUCHYŇ	57,90	STÁVAJÍCÍ (BEZ ZÁSAHU)	STÁVAJÍCÍ (BEZ ZÁSAHU)	STÁVAJÍCÍ (BEZ ZÁSAHU)	-
109	SCHODIŠTĚ	3,10	TERAZZO - OPRAVA	OPRAVA ST. OMÍTEK + MALBA	OPRAVA ST. OMÍTEK + MALBA	-
110	VÝTAHOVÁ ŠACHTA	2,70	-	BEZ. SKLO / NEREZ PANEL	NEREZ PANEL	-
111	STROJOVNA VÝTAHU	11,10	PROTIOLEJOVÝ NÁTĚR	OPRAVA ST. OMÍTEK + MALBA	OPRAVA ST. OMÍTEK + MALBA	SOKL v. 150 mm
112	ÚKLID	1,70	KER. DLAŽBA	KER. OBKLAD (v. 2,10 m) / OMÍTKA	SDK+PERLINKA+ŠTUK+MALBA	KER. SOKL v. 100 mm
113	HYG. ZÁZEMÍ	3,80	KER. DLAŽBA	KER. OBKLAD (v. 2,10 m) / OMÍTKA	OPRAVA ST. OMÍTEK + MALBA	-
114	ZÁZEMÍ ÚKLID	16,40	PVC	OPRAVA ST. OMÍTEK + MALBA	OPRAVA ST. OMÍTEK + MALBA	FABIONOVÝ SOKL v. 100 mm
115	WC	2,80	KER. DLAŽBA	KER. OBKLAD (v. 1,50 m) / OMÍTKA	OPRAVA ST. OMÍTEK + MALBA	-
116	CHODBA	21,30	KER. DLAŽBA	OPRAVA ST. OMÍTEK + MALBA	OPRAVA ST. OMÍTEK + MALBA	KER. SOKL v. 100 mm
117	WC DÍVKY	11,50	KER. DLAŽBA	KER. OBKLAD (v. 2,10 m) / OMÍTKA	OPRAVA ST. OMÍTEK + MALBA	-
118	VSTUP DO 1S	1,70	BET. STĚRKA	OPRAVA ST. OMÍTEK + MALBA	OPRAVA ST. OMÍTEK + MALBA	-
119	SCHODIŠTĚ	4,30	TERAZZO - OPRAVA	OPRAVA ST. OMÍTEK + MALBA	OPRAVA ST. OMÍTEK + MALBA	-
120	CHODBA	15,70	KER. DLAŽBA	OPRAVA ST. OMÍTEK + MALBA	OPRAVA ST. OMÍTEK + MALBA	KER. SOKL v. 100 mm
121	UČEBNA	52,10	KAUČUKOVÁ KRYTINA	OPRAVA ST. OMÍTEK + MALBA	OPRAVA ST. OMÍTEK + MALBA	FABIONOVÝ SOKL v. 100 mm
122	ŠKOLNÍK	16,10	PVC	OPRAVA ST. OMÍTEK + MALBA	OPRAVA ST. OMÍTEK + MALBA	FABIONOVÝ SOKL v. 100 mm
123	SKLAD	22,00	PVC	OPRAVA ST. OMÍTEK + MALBA	OPRAVA ST. OMÍTEK + MALBA	FABIONOVÝ SOKL v. 100 mm
124	ŠATNY	28,00	KER. DLAŽBA	OPRAVA ST. OMÍTEK + MALBA	OPRAVA ST. OMÍTEK + MALBA	KER. SOKL v. 100 mm
125	SKLAD	5,40	PVC	OPRAVA ST. OMÍTEK + MALBA	OPRAVA ST. OMÍTEK + MALBA	FABIONOVÝ SOKL v. 100 mm
126	CHODBA	38,10	KER. DLAŽBA	OPRAVA ST. OMÍTEK + MALBA	OPRAVA ST. OMÍTEK + MALBA	KER. SOKL v. 100 mm
127	MALÁ TĚLOCVIČNA	158,30	SPORTOVNÍ PVC	OPRAVA ST. OMÍTEK + MALBA	OPRAVA ST. OMÍTEK + MALBA	PROTINÁRAZ. OBKLAD v. 2,0 m
128	NÁŘAĎOVNA	21,40	ZÁTĚŽOVÉ PVC	OPRAVA ST. OMÍTEK + MALBA	OPRAVA ST. OMÍTEK + MALBA	PROTINÁRAZ. OBKLAD v. 2,0 m
129	CHODBA	76,00	KER. DLAŽBA	OPRAVA ST. OMÍTEK + MALBA	OPRAVA ST. OMÍTEK + MALBA	KER. SOKL v. 100 mm
130	SKLAD	10,60	PVC	OPRAVA ST. OMÍTEK + MALBA	OPRAVA ST. OMÍTEK + MALBA	FABIONOVÝ SOKL v. 100 mm
131	ZÁDVEŘÍ	8,10	KER. DLAŽBA	OPRAVA ST. OMÍTEK + MALBA	OPRAVA ST. OMÍTEK + MALBA	KER. SOKL v. 100 mm
132	SKLAD	10,70	PVC	OPRAVA ST. OMÍTEK + MALBA	OPRAVA ST. OMÍTEK + MALBA	FABIONOVÝ SOKL v. 100 mm
133	SKLAD	4,70	PVC	OPRAVA ST. OMÍTEK + MALBA	OPRAVA ST. OMÍTEK + MALBA	FABIONOVÝ SOKL v. 100 mm
134	SKLAD	8,20	PVC	OPRAVA ST. OMÍTEK + MALBA	OPRAVA ST. OMÍTEK + MALBA	FABIONOVÝ SOKL v. 100 mm
135	KABINET TV	19,70	PVC	OPRAVA ST. OMÍTEK + MALBA	OPRAVA ST. OMÍTEK + MALBA	FABIONOVÝ SOKL v. 100 mm
136	VELKÁ TĚLOCVIČNA	431,50	SPORTOVNÍ PVC	OPRAVA ST. OMÍTEK + MALBA	OPRAVA ST. OMÍTEK + MALBA	PROTINÁRAZ. OBKLAD v. 2,0 m
137	NÁŘAĎOVNA	29,80	ZÁTĚŽOVÉ PVC	OPRAVA ST. OMÍTEK + MALBA	OPRAVA ST. OMÍTEK + MALBA	PROTINÁRAZ. OBKLAD v. 2,0 m
138	ŠATNA	9,70	PVC	OPRAVA ST. OMÍTEK + MALBA	OPRAVA ST. OMÍTEK + MALBA	FABIONOVÝ SOKL v. 100 mm
139	SPRCHY	7,60	KER. DLAŽBA	KER. OBKLAD (v. 2,10 m) / OMÍTKA	OPRAVA ST. OMÍTEK + MALBA	-
140	WC	3,40	KER. DLAŽBA	KER. OBKLAD (v. 2,10 m) / OMÍTKA	OPRAVA ST. OMÍTEK + MALBA	-
141	WC	3,40	KER. DLAŽBA	KER. OBKLAD (v. 2,10 m) / OMÍTKA	OPRAVA ST. OMÍTEK + MALBA	-
142	ŠATNA	9,80	PVC	OPRAVA ST. OMÍTEK + MALBA	OPRAVA ST. OMÍTEK + MALBA	FABIONOVÝ SOKL v. 100 mm
143	SPRCHY	8,00	KER. DLAŽBA	KER. OBKLAD (v. 2,10 m) / OMÍTKA	OPRAVA ST. OMÍTEK + MALBA	-

PODLAHOVÁ PLOCHA CELKEM - 1 451,50 m^2

POZN. 1:
ZÁSUVKY A PRVKY JSOU NA VÝKRESE ZOBRAZENY POUZE SCHEMATICKY.
V PŘÍPADĚ UMÍSTĚNÍ ZÁSUVEK 230V A DATOVÉ ZÁSUVKY VE STEJNÉM MÍSTĚ, BUDOU TYTO UMÍSTĚNY VE SPOLEČNÉM RÁMEČKU

POSTUP PRACÍ:
–VZHLEDEM K TOMU, ŽE REKONSTRUKCE BUDE POSTUPOVAT PO ETAPÁCH, BUDOU V PRVNÍ ETAPĚ V OBJEKTU POLOŽENY VEŠKERÉ PÁTEŘNÍ ROZVODY TAK, ABY POZDĚJI NEBYLY NUTNÉ BOURACÍ A ZEDNICKÉ PRÁCE V JIŽ DOKONČENÝCH ČÁSTECH OBJEKTU.
–NOVÉ PÁTEŘNÍ NAPÁJECÍ ROZVODY BUDOU UKONČENY VŽDY V MÍSTĚ NOVÉHO DATOVÉHO ROZVADĚČE NEBO MÍSTA NAPOJENÍ.
KABELY BUDOU UKONČENY V ELEKTROINSTALAČNÍCH KRABICÍCH, BUDOU ŘÁDNĚ UTĚSNĚNY A OZNAČENY PRO POZDĚJŠÍ POUŽITÍ.

OZN. REVIZE	PŘEDMĚT REVIZE	REVIZI PROVEDL	PODPIS	DATUM
c)				
b)				
a)				



0,000 = Podlaha 1NP I.Stupně ZŠ

PROJEKTANT	KONTROLOVAL	HIP	OPRÁVNĚNÁ OSOBA
Ing. Libor Lahodný	Ing. Libor Lahodný	Bc. Luděk Nedělka	Ing. Libor Lahodný

ERPLAN PROJEKČNÍ ATELIÉR, U Borové 69, 580 01 Havlíčkův Brod

STAVEBNÍK	Město Nejdek, náměstí Karla IV. 239, 362 21 Nejdek	DATUM	06/2021
NÁZEV AKCE	**Nejdek, ZŠ nám. Karla IV. – celková rekonstrukce**	MÍSTO AKCE	**náměstí Karla IV. 423, 362 21 Nejdek**
REVIZE		ÚČEL	DSP+DPS
NÁZEV ČÁSTI	**D.1.4.5 - SLABOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA**	Č. POPISNÉ	423, 119, 708, 562
Č. POZEMKU	st. 505, st. 562, st. 230/1, st. 230/2	MĚŘÍTKO	1:75
KAT. ÚZEMÍ	Nejdek	KÓTY	mm
FORMÁT	9xA4	ČÍSLO VÝTISKU	
OBSAH VÝKRESU	**PŮDORYS 1.NP - TĚLOCVIČNA**	INT. ČÍSLO	I23002018
POŘ. ČÍSLO	D.1.4.5.4		